

温图高勒苏木格日勒图嘎查 分散户农村电网接入工程

工程量清单

华内审基字2022【053】号



编制单位：华春建设工程项目管理有限责任公司

编制日期：二〇二二年五月

工程量清单编制说明

工程名称：温图高勒苏木格日勒图嘎查分散户农村电网接入工程

一、工程概况：

本工程位于额济纳旗，主要工程内容为：电网接入。

二、工程范围：

本次招标施工图纸的部分内容，详见本工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、本工程的施工图纸及相关设计规范和资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和其他相关的清单计价规范；

3、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113号）、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017届）、《配网预算定额 2016》及其他内蒙古自治区有关计价文件；

4、与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

四、主要事项说明

本工程设置暂列金额及材料暂估价、专业暂估价，投标人应按工程量清单给定的金额仔细核对并填写，不得更改。在汇总计算时，应按规定计算税金。

温图高勒苏木格日勒图
嘎查分散户农村电网接入工程

工 程 量 清 单

招标人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

工程造价
咨询人：

(单位资质专用章)



复核人：

(签字、盖执业专用章)

法定代表人
或其授权人：

宋苏金

(签字或盖章)

编制人：



(签字、盖执业专用章)

复核时间：

编制时间：

安装分部分项工程量清单

工程名称：温图高勒苏木格日勒图嘎查分散户农村电网接入工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
	X	架空线路工程				
	—	架空线路本体工程				
	1	土石方工程				
1	PX1101A12001	电杆坑、拉线坑、铁塔坑、钢管杆坑挖方（或爆破）及回填	1、土壤、岩石类别：松砂石 2、开挖（凿）深度：2m以内	m ³	1646.551	
2	PX1101A14001	接地槽挖方及回填	1、土壤、岩石类别：松砂石	m ³	64	
	2	基础工程				
	2.2	基础砌筑				
3	PX1201B14001	现浇基础	1、名称：混凝土毛石基础 2、基础混凝土强度等级：C15	m ³	160	
	3	杆塔工程				
	3.2	杆塔组立				
	PX1301D11001	电杆组立	1、名称：混凝土杆 2、材质：混凝土 3、规格：整根式（190mm M） 4、杆高：12m以内	基	359	
5	PX1301D13001	拉线制作安装	1、名称：拉线 2、材质：钢丝绳 3、规格：35mm ² 4、拉线型式：普通拉线	根	199	
6	PX1301D14001	横担及绝缘子安装	1、名称：横担（单根） 2、材质：铁 3、规格：二线 4、电压等级：10kV	组	324	
7	PX1301D14002	横担及绝缘子安装	1、名称：横担（双根） 2、材质：铁 3、规格：二线 4、电压等级：10kV	组	18	
8	PX1301D14003	横担及绝缘子安装	1、名称：交流盘形悬式瓷绝缘子 2、材质：瓷 3、规格：二线 4、电压等级：10kV	片	312	
9	PX1301D14004	横担及绝缘子安装	1、名称：柱式瓷绝缘子 2、材质：瓷 3、规格：二线 4、电压等级：10kV	只	1038	

规费、税金项目清单

工程名称: 温图高勒苏木格日勒图嘎查分散户农村电网接入工程

[illegible]

投标人采购材料表

金额单位：元

工程名称：温图高勒苏木格日勒图嘎查分散户农村电网接入工程

序号	材料名称	型号规格	计量单位	数量	备注
C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	139.307	
C10020301	毛石70~190		m³	43.52	
11	拉线抱箍	L-200	只	141.085	
12	拉线抱箍	L-210	只	141.085	
2	直线单项抱箍	DDB-200	个	328.86	
3	U型抱箍	U-18-220	个	328.86	
19	U型抱箍	U-18-220	个	6.09	
13	拉环	Φ28	只	134.62	
16	真空断路器支架	L14*3000	套	1.06	
17	避雷器支架	L63*6*1900	根	6.36	
18	避雷器支撑扁钢	50*5*350	块	19.08	
22	螺栓	M16*35	个	21.2	
23	接地引上线	JDS-3000	套	5.3	
20	隔离开关支架		套	2.12	
1	直线双横担	HD1-17/7506	根	325.62	
4	直线双横担	HD3-15/7508	套	6.03	
5	直线双横担	HD3-19/8008	套	12.06	
6	耐张顶架	Φ200	套	16.32	
ZC0540009	联结金具-直角挂板	Z-7	只	158.34	
7	螺栓	M10*35	个	6.18	
8	螺栓	M10*50	个	16.48	
9	螺母、垫片		个	43.26	
ZC0511006	接续金具-并沟线夹	JB-2	副	365.4	
15	相序牌(含扎带)	3只/套	套	18	
15	杆号牌(含扎带)	带相序	套	359	
ZC0215011	集束绝缘导线	AC0.4kV BS1-JKLYJ 120	km	0.03	
ZC0803001	角钢接地极		t	0.191	

招标人采购材料表

工程名称：温图高勒苏木格日勒图嘎查分散户农村电网接入工程

金额单位：元

序号	材料名称	型号规格	计量单位	数量	含税价	交货地点及方式	备注
ZC0603020	锥形水泥杆	12m 190mm M	根	360.795	3100		
ZC0212004	钢绞线	35	t	1.32	11050		
ZC0531015	联结金具-平行挂板	PD-10	只	201.985	6.29		
ZC0532009	联结金具-U型挂环	U-21	只	201.985	22.08		
ZC0527004	拉线金具-楔形线夹	NX-1	副	605.955	12.88		
ZC0535009	联结金具-球头挂环	QP-7	只	158.34	4.19		
ZC0536003	联结金具-碗头挂板	W-7B	只	158.34	10.16		
ZC0516003	接续金具-钢芯铝绞线接续管	JT-95/15	副	20.3	16.83		
ZC0525009	拉线金具-UT型线夹	UT-1	副	201.985	17.97		
ZC0548006	耐张线夹-螺栓型	NLL-2	副	158.34	28.19		
ZC0511006	接续金具-并沟线夹	JB-2(含护罩)	副	6.09	11.2		
ZC0552013	设备线夹-螺栓型设备线夹	SLG-2	副	3.045	15		
ZC0552012	设备线夹-螺栓型设备线夹	SLG-3	副	6.09	15		
ZC0405008	拉紧绝缘子	JH10-90	只	202.98	45		
ZC0405003	交流盘形悬式瓷绝缘子	U70B/146 255 320	片	318.24	37		
10	柱式瓷绝缘子	R12.5ET150N	个	1058.76	50		
ZC0563024	拉线棒	Φ16 3000mm	根	201.985	50		
14	拉线警示护套		套	208.95	79		
ZC0606017	水泥制品	拉盘 600×1000 ×300	块	127.635	231		
ZC0213011	钢芯铝绞线	95/10	t	32.035	29440		
ZC0306033	电缆接线端子	铝 50mm²	只	55.08	1.5		
ZC0306009	电缆接线端子	铜铝过渡 50mm²	只	18.36	3.06		
ZC0306010	电缆接线端子	铜铝过渡 35mm²	只	36.72	2.19		
ZC0211045	电线	BVR 35 1芯	m	201.2	29.54		
14	驱鸟器		组	37	60		

