

海南区人民医院手术室提
级改造建设项目 工程

招标工程量清单

投 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市海南区人民医院关于手术室
室提级改造建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:加气块 2. 拆除高度:2m	m3	3.37			
		分部小计						
		新建项目						
2	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气块 2. 墙体类型:内墙	m3	10.9			
3	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚塑胶卷材(花纹透底、同质透心) 2. 粘结层厚度、材料种类:橡胶卷材地板配套专用粘贴剂 3. 橡胶卷材地板专用自流平3.0mm 4. 涂刷界面剂一道 5. 70mm厚C20细石混凝土随打随抹平,上撒1:1水泥砂浆压实赶光 6. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 部位:其他房间(含橡胶卷材波打线)	m2	148.6			
4	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:2mm橡胶卷材踢脚线 3. 部位:其他房间	m	115.48			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 粘结层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆保护层压实赶光 2. 面层材料品种、规格、颜色:40厚4:1:1硫酸钡水泥砂浆找平,(3mmPb当量防X射线防护) 3. 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 有降板房间剩余部分用C15素混凝土垫层 5. 部位:洁净走廊及二三间手术室隔墙	m2	194			
6	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚硫氧镁手工洁净板	m2	318			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市海南区人民医院关于手术室
室提级改造建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 压条材料种类、规格： ≥2.0厚弧形铝合金型材 上下压扁收口 3. 墙体上门洞口采用≥2.0厚铝合金型材 4. 部位：麻醉药品间、一次性物品间、洁净走廊、设备间					
7	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆采用Φ8钢筋、设置反支撑、角铁固定、梅花形分布 2. 面层材料品种、规格：50厚硫氧镁手工洁净板 3. 面层材料品种、规格：50厚硫氧镁手工洁净板 4. 部位：麻醉药品间、一次性物品间、洁净走廊、设备间	m ²	148.6			
8	010802001001	医用气密门	1. 门代号及洞口尺寸：M1522（1500*2100mm） 2. 门框、扇材质：钢制气密封双开门、带雷达感应电动门，带观察窗 3. 具体要求：含执手、门锁等所有五金，具体做法详见图纸	樘	1			
9	010802001002	医用气密门	1. 门代号及洞口尺寸：M1522（1500*2100mm） 2. 门框、扇材质：钢制气密封手动双开门，带观察窗 4. 具体要求：含执手、门锁等所有五金，具体做法详见图纸	樘	1			
10	010802001003	医用气密门	1. 门代号及洞口尺寸：M0921（900*2100mm） 2. 门框、扇材质：钢制气密封单开门、带观察窗 3. 具体要求：含执手、门锁等所有五金，具体做法详见图纸	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：乌海市海南区人民医院关于手术室
室升级改建建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011304002001	I级手术室送风天花	1.规格:2480x2680x450mm(不含翻边); 2.内置高效过滤器8块,高效过滤器净化等级:H14; 3.过滤器初阻力:280Pa,其它参数详见“22K505”第102页; 4.自带测压管 5.安装部位:I级手术室; 6.工作内容:安装、调试与检漏	个	1			
2	030703007001	I级手术室回风口	1.名称:I级手术室回风口 2.型号:300x1200,内置2块290x595x150,中效F7过滤器,过滤器初阻力:150Pa.	个	8			
3	030703007002	高效过滤送风口	1.额定风量:700CMH; 2.内置过滤器规格:484x484x150,过滤等级:H14,过滤器初阻力:280Pa; 3.带扩散板、静压箱及测压管; 4.安装方式:侧接; 5.安装部位:手术室前室; 6.工作内容:安装、调试与检漏	个	2			
4	030703007003	中效回风口	1.规格:300x300(不含翻边); 2.内置1块中效F7过滤器,规格:290x290x150mm, 3.过滤器初阻力:150Pa; 4.安装方式:侧接; 5.安装部位:手术室前室; 6.工作内容:安装、调试与检漏	个	2			
5	030703007004	中效排风口	1.规格:300x300(不含翻边); 2.内置1块中效F7过滤器,规格:290x290x150mm,	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：乌海市海南区人民医院关于手术室
室提级改造建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 过滤器初阻力：150Pa 4. 安装方式：侧接； 5. 安装部位：手术室前室； 6. 工作内容：安装、调试与检漏					
6	030702002001	矩形净化通风管道	净化通风管制作安装 1. 材质：优质镀锌钢板（镀锌量120g/m ² ） 2. 形状：矩形，≤320mm 3. 板材厚度：δ 0.5 4. 连接方式：角钢法兰 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：橡塑保温 δ 32mm 6. 工作内容：制作安装、检漏	m2	55.3			
7	030702002002	矩形净化通风管道	净化通风管制作安装 1. 材质：优质镀锌钢板（镀锌量120g/m ² ） 2. 形状：矩形 3. 板材厚度：δ 0.6 4. 连接方式：角钢法兰 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：高防火橡塑复合绝热材料，保温 δ 32mm 6. 工作内容：制作安装、检漏 7. 管道彻底除锈后再刷樟丹防锈漆两遍	m2	8.76			
8	030702002003	矩形净化通风管道	净化通风管制作安装 1. 材质：优质镀锌钢板（镀锌量120g/m ² ） 2. 形状：矩形 3. 板材厚度：δ 0.75 4. 连接方式：角钢法兰 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：橡塑保温 δ 32mm 6. 工作内容：制作安装、检漏 7. 管道彻底除锈后再刷樟丹防锈漆两遍	m2	60.08			
9	030702002004	矩形净化通风管道	净化通风管制作安装 1. 材质：优质镀锌钢板（	m2	17.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：乌海市海南区人民医院关于手术室
室提级改造建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镀锌量120g/m ² 2. 形状:矩形 3. 板材厚度: 6 1.0 4. 连接方式: 角钢法兰 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑保温 6 32mm 6. 工作内容: 制作安装、检漏 7. 管道彻底除锈后再刷樟丹防锈漆两遍					
10	030702002005	柔性软风管	净化通风道软连接 1. 材质: 三防布 (防火、防潮、防尘) 2. 形状: 矩形 3. 工作内容: 制作安装	m ²	2.78			
11	030703020001	微穿孔板消声器	微穿孔板消声器 1. 规格: 320*160*1000 2. 工作内容: 安装	个	1			
12	030703020002	微穿孔板消声器	微穿孔板消声器 1. 规格: 250x160x1000 2. 工作内容: 安装	个	1			
13	030603002001	风管调节阀	手动对开多叶调节阀 1. 规格: 320*160 2. 材质: 碳钢 2. 工作内容: 安装	台	3			
14	030603002002	风管调节阀	手动对开多叶调节阀 1. 规格: 320*200 2. 材质: 碳钢 2. 工作内容: 安装	台	3			
15	030603002003	风管调节阀	手动对开多叶调节阀 1. 规格: 320*250 2. 材质: 碳钢 2. 工作内容: 安装	台	8			
16	030603002004	风管调节阀	手动对开多叶调节阀 1. 规格: 1000*400 2. 材质: 碳钢 2. 工作内容: 安装	台	2			
17	030503008001	电动密闭阀	电动密闭阀 1. 规格: 320*320 2. 材质: 碳钢 2. 工作内容: 安装、调试	个	1			
18	030703001001	风管止回阀	止回阀 1. 规格: 320*160 2. 材质: 碳钢	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：乌海市海南区人民医院关于手术室
室据级改造建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2.工作内容：安装					
19	040502005001	防火阀	防火阀 1.规格:1000*400 2.材质:碳钢 2.工作内容：安装、调试	个	2			
20	030203001001	圆形管道离心风机	圆形管道离心风机 1.设备图纸编号:EA-01 2.详细参数:风量:450 CMH,静压:300Pa,转速: 2301 r. p. m; 功率:168 W (220V), 风机效率: 68%, 噪声44dB (A) 3.工作内容：安装、调试	台	1			
21	030701003001	风机安装	圆形管道离心风机 1.设备图纸编号:EA-02 2.详细参数:风量:330 CMH,静压:300Pa,转速: 2500 r. p. m; 功率:功 率:130W (220V), 风机效率 : 68%, 噪声44dB (A) 3.工作内容：安装、调试	组	1			
22	030701003002	组合式空调机组 安装	净化型落地组合式空调机 组——全新风机组 1.设备图纸编号:MAU-01 2.详细参数:见设计图纸 3.基础大小:3300*913*2 00mm,基础形式:钢筋混 凝土 3.工作内容:基础现场浇 筑、安装、单机调试	组	1			
23	030701003003	组合式空调机组 安装	净化型落地组合式空调机 组——I级手术室OR1 1.设备图纸编号:AHU-01 2.详细参数:见设计图纸 3.基础大小:3800*1780* 200mm,基础形式:钢筋 混凝土 4.工作内容:基础现场浇 筑、机组安装、单机调试	组	1			
24	030704001001	净化系统调试	1.手术室及前室通风系统 调试; 2.手术室及前室温湿度、 洁净度测试	系统	1			
25	030601002001	数显微压差表	数显微压差表	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



