

嘎查村公益事业财政奖补项目加福仓
村道路工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嘎查村公益事业财政奖补项目加福仓村道路工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖土 装车 一、二类土	m3	780			
2	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土（载重6t以内）运距10km	m3	780			
3	041001001001	拆除路面	1. 200mm厚C30混凝土拆除	m2	2600			
4	041001003001	拆除基层	1. 拆除基层或面层 碎(砾)石 厚20cm内	m2	2600			
5	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有2.5米宽路肩：普通粘土砖 侧铺	m2	1300			
6	040202013001	山皮石	1. 200mm厚山皮石压实	m2	3900			
7	040202011001	碎石	1. 200mm厚碎石压实	m2	3900			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土，塑料薄膜养护	m2	3900			
9	040402018001	施工缝	1. 水泥混凝土路面 伸缝 沥青木板	m2	9.75			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 50mm厚M15砂浆垫层 2. 100mm厚C15垫层 3. 路边成品混凝土条石100cm*10cm*20cm(长*宽*高)	m	1040			
11	041001001002	拆除路面	1. 200mm厚C30混凝土拆除	m2	585			
12	041001003002	拆除基层	1. 拆除基层或面层 碎(砾)石 厚20cm内	m2	585			
13	040101001002	挖一般土方	1. 挖掘机挖土 装车 一、二类土	m3	175.5			
14	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土（载重6t以内）运距10km	m3	175.5			
15	040202013002	山皮石	1. 200mm厚山皮石压实	m2	585			
16	040202011002	碎石	1. 200mm厚碎石压实	m2	585			
17	040203007002	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土，塑料薄膜养护	m2	585			
18	040402018002	施工缝	1. 水泥混凝土路面 伸缝 沥青木板	m2	1.44			
19	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:装载机装运废料 2. 运距:自卸车运废料10km	m3	1339			
20	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机进出场费	台·次	1			
21	041106001002	大型机械设备进	1. 破碎机械进出场	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：嘎查村公益事业财政奖补项目加 标段：
福仓村道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：