

2025年兴和县张皋镇易地搬迁
后续扶持项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

2025年兴和县张皋镇易
地搬迁后续扶持项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2025年兴和县张皋镇易地
搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

一、项目概况

项目名称：2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持项目
项目地址：内蒙古自治区乌兰察布市兴和县

二、项目概述

2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持工程包括：道路硬化、西侧挡土墙、挡土墙顶部排水沟、河道内护坝。

三、编制依据

1. 《2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持项目》图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（2013年）；
3. 《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017年）；
4. 《内蒙古市政工程预算定额》（2017年）；
5. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2019年）；
6. 材料价格执行2024年第六期造价信息及市场价。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡墙工程

标段：2025年兴和县张皋镇易地搬迁后
续扶持项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		浆砌块石挡墙						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	1518.63			
2	040103001001	回填方	1. 挡土墙墙背回填粘性土	m3	778.68			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:暂按5km计算，结算时据实调整	m3	1518.63			
4	040305001005	垫层	1. 30cm天然砂砾垫层	m3	174.89			
5	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:C25混凝土 2. 厚度:10cm	m3	58.3			
6	040305003002	浆砌块料	1. 部位:挡墙基础 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	739.95			
7	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	1594.08			
8	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 部位：挡墙压顶 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C25	m3	23.93			
9	040402017001	变形缝	1. 挡土墙每隔20m应设变形缝一道,沉降缝采用砂浆勾缝,缝宽约2cm	m	69			
10	040309009001	泄水孔	1. 泄水孔采用Φ100@2000UPVC管	m	497.89			
11	060105006001	土工布	1. 无纺土工布500×500布置	m2	68.04			
12	040601025001	反滤包	1. 反滤包300×300袋装小碎石子	m3	48.99			
		分部小计						
		截水沟						
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	326.6			
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:暂按5km计算，结算时据实调整	m3	326.6			
15	040305001003	垫层	1. 10cm天然砂砾垫层	m3	79.31			
16	040201022001	排水沟、截水沟	1. 砌体材料:片石MU30 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	237.96			
17	040308001001	水泥砂浆抹面	1. M10防水砂浆抹面	m2	794.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡墙工程

标段：2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：挡墙工程

标段：2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：挡墙工程

标段：2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
<div style="text-align:center;">合 计</div>					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 挡墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：2025年兴和县张皋镇易地搬迁后续扶持项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。