

鄂尔多斯党史党建展厅
提升改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基装部分 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、基装部分实体项目						
1	011102003001	地面800*800防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:专用美缝剂	m2	7.96			
2	011102003002	ST 02 门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST 02 门槛石 3. 嵌缝材料种类:专用美缝剂 4. 酸洗、打蜡要求:石材精磨、刷养护液	m2	1.49			
3	011104004001	WF 01 仿静电地板	1. 支架高度、材料种类:配套支架 2. 面层材料品种、规格、颜色:WF 01 仿静电地板	m2	7.25			
4	011104002001	WF02木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:WF02木地板	m2	21.58			
5	011104001001	地面CA 01 地毯	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA 01 地毯 2. 压线条种类:铝合金压条综合	m2	148.48			
6	011101005001	地面PL 01 深灰色地胶	1. 粘结层厚度、材料种类:详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:PL 01 深灰色地胶	m2	891.77			
7	011101005002	地面PL 03 白色地胶	1. 粘结层厚度、材料种类:详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:PL 03 白色地胶	m2	3.74			
8	011101005003	地面PL 02 红色3M不干胶	1. 粘结层厚度、材料种类:详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色:PL 02 红色3M不干胶	m2	4.63			
9	011502001001	地胶金属装饰压条	1. 线条材料品种、规格、颜色:地胶金属装饰压条	m	61.5			
10	011101001001	整体地面水泥砂浆找平30mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆找平30mm厚	m2	1058.07			
11	011101005004	水泥基自流平砂	1. 面漆材料种类、厚度:	m2	1058.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 2 页 共 13 页
装部分 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		浆 面层5mm厚	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚					
12	011101006001	地面刷界面剂	1. 面漆材料种类、厚度：地面刷界面剂	m2	1058.07			
13	011502001002	地面异形MT 01 古铜色不锈钢（30*50*30mmU型线条）	1. 线条材料品种、规格、颜色：地面异形MT 01 古铜色不锈钢（30*50*30mmU型线条）	m	14.6			
14	011104002002	镀锌钢龙骨+阻燃板地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：20*40*20镀锌矩管 2. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm	m2	41.92			
15	011502001003	地台收口处，MT 01 黑色不锈钢（12*100*50mm线条）	1. 线条材料品种、规格、颜色：地台收口处，MT 01 黑色不锈钢（12*100*50mm线条）	m	8.3			
16	011302001001	天棚定做弧形AL 01 透光亚克力吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：配套丝杆及膨胀螺栓等 2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*30mm 3. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm 4. 面层材料品种、规格：定做弧形AL 01 透光亚克力吊顶 5. 光源：含内置配套光源	m2	54.7			
17	011302001002	天棚定做圆形AR 01 透光软膜吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：配套丝杆及膨胀螺栓等 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨不上人型（平面）600×600 3. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm 4. 面层材料品种、规格：定做圆形AR 01 透光软膜吊顶 5. 光源：含内置配套光源	m2	12.32			
18	011302001003	天棚定做直形AR 01 透光软膜吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：配套丝杆及膨胀螺栓等 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨不上人型（平面）600×600	m2	3.93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造
装部分 项目 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm 4. 面层材料品种、规格：定做直形AR 01 透光软膜吊顶 5. 光源：含内置配套光源					
19	011302001004	天棚定做异形WD 01 红色玻璃钢吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：配套丝杆及膨胀螺栓等 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨不上人型（平面）600×600 3. 面层材料品种、规格：定做异形WD 01 红色玻璃钢吊顶	m2	33.15			
20	011302001005	天棚MT 02黑色铝方通40*80mm@100吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：配套丝杆及膨胀螺栓等 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨不上人型（平面）600×600 3. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm 4. 面层材料品种、规格：MT 02黑色铝方通40*80mm@100	m2	352.7			
21	011302001006	天棚轻钢龙骨双层石膏板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：配套丝杆及膨胀螺栓等 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨不上人型（平面）600×600 3. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm加固 4. 面层材料品种、规格：双层石膏板9.5mm	m2	715.46			
22	011302001007	天棚定制MT 03 异形红色铝板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：配套丝杆及膨胀螺栓等 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨不上人型（平面）600×600 3. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm加固 4. 面层材料品种、规格：双层石膏板9.5mm	m2	36.43			
23	01130400100	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：综合	m2	124.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基装部分

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1)	2. 基层材料种类、规格：阻燃板12mm 3. 面层材料品种、规格：石膏板9.5mm					
24	011301001001	天棚白色无机涂料	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子要求:3遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍 4. 其他:板缝粘贴胶带	m2	796.59			
25	011301001002	天棚黑色无机涂料	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子要求:3遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍	m2	529.05			
26	011301001003	咖色艺术涂料饰面（定做）	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:3遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:咖色艺术涂料饰面（定做）	m2	28.28			
27	011105006001	50mm高黑色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m	30.21			
28	011207001001	LDE屏幕基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌矩管龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板	m2	23.39			
29	011207001002	造型墙基层（含灯槽）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:中纤板	m2	49.96			
30	011207001003	红色油漆（定做）	1. 腻子种类:成品原子灰 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:红色油漆（定做） 4. 部位:墙面	m2	67.18			
31	010805007001	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:2200mm*750mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木龙骨+12mm阻燃板+9.5mm石膏板	m2	4.62			
32	011207001004	造型墙基层1	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	50.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基装部分

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚石膏板					
33	011207001005	造型墙基层2	1. 面层材料品种、规格、颜色：中纤板	m2	28.51			
34	011207001006	造型墙基层3	1. 龙骨材料种类、规格、间距：C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：中纤板	m2	6.6			
35	011207001007	造型墙基层4	1. 龙骨材料种类、规格、间距：镀锌矩管龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板	m2	11.19			
36	011207001008	功能墙面基层（AI应用场景、电视机）	1. 龙骨材料种类、规格、间距：镀锌矩管龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板	m2	9.42			
37	011404011001	红色油漆（定做）	1. 腻子种类：成品原子灰 2. 刮腻子遍数：3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：红色油漆（定做） 4. 部位：墙面	m2	6.79			
38	011502001004	20mm宽黑色不锈钢边框线条	1. 线条材料品种、规格、颜色：20mm宽黑色不锈钢边框线条	m	12.1			
39	011105006002	50mm高黑色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑色不锈钢	m	48.21			
40	011105006003	150mm高黑色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑色不锈钢	m	1.7			
41	011207001009	黑色不锈钢边框	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板	m2	3.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 6 页 共 13 页
 装部分 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：黑色不锈钢					
42	011407001001	咖色艺术涂料饰面（定做）	1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：3遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：咖色艺术涂料饰面（定做）	m2	6.47			
43	011407001002	无机涂料（颜色综合）	1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：3遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 3遍（颜色综合）	m2	9.87			
44	011502001005	10mm宽黑色不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色：10mm宽黑色不锈钢线条	m	20.29			
45	011207001010	黑色不锈钢饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑色不锈钢	m2	2.44			
46	011207001011	造型墙基层1	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚石膏板	m2	126.78			
47	011207001012	弧形造型墙基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚石膏板	m2	32.45			
48	060104012001	功能墙面基层（电子地图、电视机）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板	m2	12.34			
49	011105006004	50mm高黑色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑色不锈钢	m	141.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 7 页 共 13 页
 装部分 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011105006005	50mm高黑色不锈钢踢脚线（弧形）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m	7.4			
51	011407001003	无机涂料（颜色综合）	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:3遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 3遍（颜色综合）	m2	64.9			
52	011209001001	造景素石	1. 安装方式:干挂 2. 龙骨材料、规格:镀锌型钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:造景素石	m2	19.47			
53	011209001002	洞石	1. 安装方式:干挂 2. 龙骨材料、规格:镀锌型钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:洞石	m2	28.12			
54	011502001006	20mm宽黑色不锈钢边框线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm宽黑色不锈钢边框线条	m	28.28			
55	011502001007	10mm宽黑色不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mm宽黑色不锈钢线条	m	83.04			
56	011207001013	黑色不锈钢边框	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m2	2.97			
57	011105006006	150mm高黑色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m	4.25			
58	011502001008	20mm宽黑色不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm宽黑色不锈钢边框线条	m	5.1			
59	011207001014	黑色不锈钢饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌矩管龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m2	5.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 8 页 共 13 页
 装部分 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011404011002	红色油漆（定做）	1. 腻子种类:成品原子灰 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:红色油漆（定做） 4. 部位:墙面	m2	84.82			
61	011204001001	PU石材	1. 安装方式:干挂 2. 龙骨材料、规格:镀锌型钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:PU石材（干挂）	m2	13.86			
62	011204001002	橱窗（18立面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌矩管龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板、9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:褐色木作、12mm厚钢化玻璃	m2	8.25			
63	011404011003	咖色艺术涂料饰面（定做）	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:3遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:咖色艺术涂料饰面（定做）	m2	1.77			
64	010805007002	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:2200mm*750mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木龙骨+12mm阻燃板+9.5mm石膏板	m2	2.4			
65	011204001003	橱窗基层（百年党史）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌矩管龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板、9.5mm石膏板	m2	41.43			
66	011105006007	50mm高黑色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m	58.69			
67	011207001015	造型墙C60轻钢龙骨+12mm阻燃板+9.5mm厚石膏板基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板	m2	20.64			
68	011207001016	造型墙镀锌矩管	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	109.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 9 页 共 13 页
 装部分 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		龙骨+12mm阻燃板+9.5mm石膏板基层	中距:镀锌矩管龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板					
69	011208001001	28立面：包柱木基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板	m2	14.52			
70	011404011004	红色油漆（定做）	1. 腻子种类:成品原子灰 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:红色油漆（定做） 4. 部位:墙面	m2	35.96			
71	011207001017	弧形造型墙基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板	m2	7			
72	011502001009	不锈钢包边线条(10+10mm)	1. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢包边线条(10+10mm)	m	39.42			
73	011502001010	不锈钢包边线条(20+20mm)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01黑色不锈钢收口条(20+20+100mm)	m	7.2			
74	011502001011	凸出墙面不锈钢收口条(30+30mm)	1. 线条材料品种、规格、颜色:凸出墙面不锈钢收口条(30+30mm)	m	27.9			
75	011407001004	无机涂料（颜色综合）	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:3遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 3遍（颜色综合）	m2	23.48			
76	011304001002	墙面LED灯槽	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板	m2	9.1			
77	011105006008	50mm高黑色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m	79.36			
78	011207001018	凸出造型墙面木基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:	m2	142.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 10 页 共 13 页
 装部分 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板 4. 凸出尺寸:50mm-200mm					
79	011207001019	造型墙C60轻钢龙骨+12mm阻燃板+9.5mm厚石膏板基层	1. 龙骨材料种类、规格、间距:C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板	m2	58.72			
80	011207001020	造型墙镀锌矩管龙骨+12mm阻燃板+9.5mm石膏板基层	1. 龙骨材料种类、规格、间距:镀锌矩管龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板	m2	83.99			
81	011207001021	墙面包消防箱	1. 龙骨材料种类、规格、间距:C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板	m2	0.81			
82	011301001004	咖色艺术涂料饰面（定做）	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:3遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:咖色艺术涂料饰面（定做）	m2	87.5			
83	011301001005	红色油漆（定做）	1. 腻子种类:成品原子灰 2. 刮腻子遍数:3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:红色油漆（定做） 4. 部位:墙面	m2	20.17			
84	011502001012	不锈钢包边线条(10+10mm)	1. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢包边线条(10+10mm)	m	16.4			
85	011207001022	LED屏幕黑色不锈钢造型墙面	1. 龙骨材料种类、规格、间距:20*40*4镀锌方管 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01黑色不锈钢	m2	17.52			
86	011407001005	无机涂料（颜色综合）	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:3遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 3遍（颜色综合）	m2	0.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 11 页 共 13 页
 装部分 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011207001023	PT-01白色无机涂料木基层	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板	m2	0.82			
88	011207001024	AR-01透光软膜造型墙面	1. 骨架材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 基层材料品种、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:AR-01透光软膜	m2	4.12			
89	011502001013	MT-01黑色不锈钢收口条（20+20+100mm）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01黑色不锈钢收口条（20+20+100mm）	m	9.9			
90	011105006009	50mm高黑色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢	m	45.3			
91	011207001025	墙面WD03木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:WD03木饰面	m2	136.65			
92	011207001026	墙面MT-05红色铝方通40*80*5	1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-05红色铝方通40*80*5	m2	7.01			
93	011207001027	墙面MT-05红色铝方通160*220*5	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-05红色铝方通160*220*5	m2	4.2			
94	011207001028	墙面MT-05红色铝方通120*140*5	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-05红色铝方通120*140*5	m2	3.25			
95	011207001029	墙面MT-05红色铝方通80*50*5	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-05红色铝方通120*140*5	m2	4.4			
96	011407001006	无机涂料（颜色综合）	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:3遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 3遍（颜色综合）	m2	7.01			
97	011105006010	50mm高黑色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:	m	19.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 12 页 共 13 页
 装部分 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑色不锈钢					
98	011204001004	ST-04白色石材干挂	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：ST-04白色石材 3. 缝宽、嵌缝材料种类：详设计 4. 防护材料种类：满足设计及施工规范要求	m2	37.95			
99	011207001030	ST-04白色石材包消防箱	1. 龙骨：L40*4镀锌角钢 2. 基层材料品种、规格、颜色：3mm镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格、颜色：ST-04白色石材包消防箱 4. 缝宽、嵌缝材料种类：满足设计及施工规范要求	m2	0.79			
100	010808001001	序厅4立面定做PT02红色油漆造型空门套（厚720mm）	1. 名称：序厅4立面定做PT02红色油漆造型空门套（厚720mm） 2. 门窗代号及洞口尺寸：M3832, 厚720mm 3. 门窗套材料品种、规格：定做PT02红色油漆造型空门套	m	8.8			
101	010808001002	定做MT01黑色不锈钢空门套	1. 名称：第四部分21立面定做MT01黑色不锈钢空门套M2624 2. 窗代号及洞口尺寸：M2624、M1824、M2020 3. 基层材料种类：双层阻燃板12mm 4. 面层材料品种、规格：定做MT01黑色不锈钢空门套	m	8.6			
102	010805007003	定做双扇玻璃地弹门M1832（含门楣）	1. 名称：定做双扇玻璃地弹门M1832（含门楣） 2. 门代号及洞口尺寸：M1832（含门楣） 3. 框材质：MT01黑色不锈钢边框 4. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃12mm 5. 五金：重型地弹簧、不锈钢拉手及门夹	m2	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基
装部分

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	010805001002	定制电动移门M2020	1. 名称:定制电动移门M2020 2. 门代号及洞口尺寸:M2020 3. 玻璃品种、厚度:定制电动移门M2020 4. 启动装置的品种、规格:电动移门传感装置	樘	1			
104	011207001031	单层隔墙轻钢龙骨+双面阻燃板+双面石膏板9.5mm隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:隔墙轻钢龙骨 2. 隔音层:玻璃棉毡50mm 3. 基层材料种类、规格:双面阻燃板12mm 4. 隔板材料品种、规格、颜色:双面石膏板9.5mm	m2	339			
105	011207001032	单层隔墙轻钢龙骨+单面阻燃板+单面石膏板9.5mm隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:隔墙轻钢龙骨 2. 隔音层:玻璃棉毡50mm 3. 基层材料种类、规格:双面阻燃板12mm 4. 隔板材料品种、规格、颜色:双面石膏板9.5mm	m2	159.74			
		分部小计						
		措施项目						
106	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	1078.53			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目
-基装部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基装部分

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-基装部分

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-电 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 1 页 共 3 页
气安装工程 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 安装方式:悬挂式	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 材质:详设计 3. 规格:86型	个	5			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:详设计 3. 规格:86型	个	2			
4	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 材质:详设计 3. 规格:86型	个	1			
5	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:详设计 3. 规格:86型	个	53			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:LED 3. 规格:详设计	套	69			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED射灯 2. 型号:LED 3. 规格:详设计	套	136			
8	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吊装平板灯 2. 型号:LED 3. 规格:1200*100mm 4. 安装形式:吊装	套	59			
9	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED灯带（含镇流器） 2. 型号:LED 3. 安装形式:嵌入式	套	1			
10	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED线性灯 2. 型号:LED 3. 安装形式:吊装	套	1			
11	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86型	个	61			
12	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86型	个	208			
13	030411006003	接线盒	1. 名称:预留灯箱接线位 2. 材质:钢质 3. 规格:86型	个	39			
14	03040800100	电力电	1. 名称:电力电缆	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-电气安装工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	缆	WDZB-YJY-4X95+1X50mm2 2. 型号:WDZB-YJV 3. 规格:4X95+1X50mm2 4. 材质:铜芯					
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 WDZB-YJV-4X95+1X50mm2 2. 型号:WDZB-YJV 3. 规格:4X95+1X50mm2 4. 材质:铜芯	个	2			
16	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架250*100mm（含配套弯头） 2. 规格:250*100mm 3. 材质:钢制槽式桥架 4. 弯头:规格综合	m	36.5			
17	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架200*100mm（含配套弯头） 2. 规格:200*100mm 3. 材质:钢制槽式桥架 4. 弯头:规格综合	m	36.5			
18	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:镀锌角钢支架 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50*5mm	t	0.2			
19	030411004001	配线	1. 名称:配线WDZ-BV2.5mm2 2. 型号:WDZ-BV 3. 规格:2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	5892.4			
20	030411004002	配线	1. 名称:配线WDZ-BV4mm2 2. 型号:WDZ-BV 3. 规格:4mm2 4. 材质:铜芯	m	4218.9			
21	030411004003	配线	1. 名称:配线WDZ-BV6mm2 2. 型号:WDZ-BV 3. 规格:6mm2 4. 材质:铜芯	m	1679.3			
22	030411001001	配管	1. 名称:JDG钢管D20 2. 材质:JDG 3. 规格:D20 4. 配置形式:暗配	m	2234.9			
23	030411001002	配管	1. 名称:JDG钢管D25 2. 材质:JDG 3. 规格:D25 4. 配置形式:暗配	m	1086.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 1 页 共 1 页
-电气安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-电气安装工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-电气安装工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、布展工程实体项目						
1	01B003	10mm瓷白亚克力雕刻（规格综合）	1. 名称:10mm瓷白亚克力雕刻（规格综合） 2. 镌字材料品种、颜色:10mm瓷白亚克力雕刻 3. 字体规格:综合 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	cm	960			
2	01B004	1立面，广告立体字(由广告公司深化)（规格综合）	1. 名称:1立面，广告立体字(由广告公司深化)（规格综合） 2. 字体规格:高695mm 3. 固定方式:专用胶粘贴 4. 安装方式:厂家安装	cm	280			
3	01B005	1立面，广告立体字(由广告公司深化)，标志（高695mm*宽730mm）	1. 名称:1立面，广告立体字(由广告公司深化)，标志（高695mm*宽730mm） 2. 字体规格:高695mm*宽730mm 3. 固定方式:专用胶粘贴 4. 安装方式:厂家安装	个	1			
4	01B006	3立面，浮雕画面+面层10mm亚克力雕刻（规格综合）	1. 名称:3立面，浮雕画面+面层10mm亚克力雕刻（规格综合） 2. 镌字材料品种、颜色:浮雕画面+面层10mm亚克力雕刻 3. 字体规格:高300mm 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	cm	270			
5	01B007	3立面，广告模型(由广告公司深化)（高1325mm*宽1660mm）	1. 名称:3立面，广告模型(由广告公司深化)（高1325mm*宽1660mm） 2. 镌字材料品种、颜色:广告模型(由广告公司深化) 3. 字体规格:高1325mm*宽1660mm 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	项	1			
6	010807001001	4立面，10mm瓷白亚克力雕刻造型（规格综合）	1. 名称:4立面，10mm瓷白亚克力雕刻造型（规格综合） 2. 镌字材料品种、颜色:10mm瓷白亚克力雕刻	m2	1.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 字体规格:高2200mm*宽250mm 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装					
7	011207001001	3D浮雕墙布布展	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:3D浮雕墙布布展	m2	23.84			
8	01B008	8立面，定制成品雕塑（规格：高2100mm*长2200mm）	1. 名称:8立面，定制成品雕塑 2. 规格:高2100mm*长2200mm 3. 参数:人物原雕2个，背景展台等 4. 安装要求:厂家安装	项	1			
9	01B009	8立面，雕塑场景创作费用	1. 名称:8立面，雕塑场景创作费用 2. 参数:场景创作费用	项	1			
10	01B010	8立面，定制玻璃展柜（规格：高350mm*厚300mm）	1. 名称:8立面，定制玻璃展柜（规格：高350mm*厚300mm） 2. 规格:高350mm*厚300mm 3. 参数:详设计 4. 安装要求:厂家安装	m	3			
11	011207001002	墙布UV喷印布展	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:墙布UV喷印布展	m2	113.91			
12	011207001003	定制墙布布展	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:定制墙布布展	m2	6			
13	011207001004	3D浮雕墙布布展	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜	m2	3.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 面层材料品种、规格、颜色:3D浮雕墙布布展					
14	011207001005	墙面20mmPVC雕刻喷漆	1. 裱糊部位:墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面20mmPVC雕刻喷漆	m2	16.99			
15	01B011	10mm瓷白亚克力雕刻（规格综合）	1. 名称:10mm瓷白亚克力雕刻（规格综合） 2. 镏字材料品种、颜色:10mm瓷白亚克力雕刻 3. 字体规格:综合 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	cm	4235			
16	011507001001	钛金字（规格综合）	1. 名称:钛金字（规格综合） 2. 镏字材料品种、颜色:钛金字 3. 字体规格:综合 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	36			
17	011507001002	丝印文字（规格综合）	1. 名称:丝印文字（规格综合） 2. 规格:综合 3. 面层材料种类:丝印文字 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	4.44			
18	011507001003	4立面，10mm瓷白亚克力雕刻造型（规格综合）	1. 名称:4立面，10mm瓷白亚克力雕刻造型（规格综合） 2. 镏字材料品种、颜色:10mm瓷白亚克力雕刻 3. 字体规格:高2200mm*宽250mm 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	1.1			
19	011507001004	7立面，定制灯箱	1. 名称:7立面，定制灯箱 2. 规格:综合 3. 面层材料种类:定制灯箱 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	4.1			
20	011507001005	8立面，定制灯箱（uv喷绘）	1. 名称:8立面，定制灯箱（uv喷绘） 2. 规格:高1000mm*长	m2	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3000mm 3. 面层材料种类:定制灯箱(uv喷绘) 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装					
21	01B012	5立面,人物剪影(由广告公司深化)(高900mm*长2000mm)	1. 名称:5立面,人物剪影(由广告公司深化)(高900mm*长2000mm) 2. 规格:高900mm*长2000mm 3. 面层材料种类:人物剪影(由广告公司深化) 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	项	1			
22	01B013	6立面,成品模具(由专业公司深化)(高2515mm*长3025mm)	1. 名称:6立面,成品模具(由专业公司深化)(高2515mm*长3025mm) 2. 规格:高2515mm*长3025mm 3. 面层材料种类:成品模具(由专业公司深化) 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	项	1			
23	01B014	8立面,30mmPVC彩印(高990mm*长930mm)	1. 名称:8立面,30mmPVC彩印(高990mm*长930mm) 2. 规格:高990mm*长930mm 3. 面层材料种类:30mmPVC彩印 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	项	1			
24	01B015	9立面,定制场景还原(定制雕塑)	1. 名称:9立面,定制场景还原(定制雕塑) 2. 参数:详设计 3. 安装要求:厂家安装	项	1			
25	01B016	9立面,雕塑场景创作费用	1. 名称:9立面,雕塑场景创作费用 2. 参数:场景创作费用	项	1			
26	01B017	13立面,成品装饰(规格:高3200mm*长2800mm)	1. 名称:13立面,成品装饰(规格:高3200mm*长2800mm) 2. 规格:高3200mm*长2800mm 3. 参数:人物原雕2个,背景展台等 4. 安装要求:厂家安装	项	1			
27	011507001006	14立面,成品装	1. 名称:14立面,成品装	m2	5.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		饰油画示意	1. 名称:饰油画示意 2. 规格:高1800mm*长2900mm 3. 参数:详设计 4. 安装要求:厂家安装					
28	011507001007	18立面, 成品相框	1. 名称:18立面, 成品相框 2. 规格:高700mm*长1300mm 3. 参数:详设计 4. 安装要求:厂家安装	m2	0.91			
29	011502001001	19立面, 定制玻璃展柜 (规格:高800mm*厚400mm)	1. 名称:19立面, 定制玻璃展柜 (规格:高800mm*厚400mm) 2. 规格:高800mm*厚400mm 3. 参数:详设计 4. 安装要求:厂家安装	m	3			
30	011207001006	墙布UV喷印布展	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:墙布UV喷印布展	m2	275.99			
31	011207001007	3D浮雕墙布布展	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:3D浮雕墙布布展	m2	3.13			
32	011207001008	墙面20mmPVC雕刻喷漆	1. 裱糊部位:墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面20mmPVC雕刻喷漆	m2	37.92			
33	011507001008	5mm亚克力UV喷 (规格综合)	1. 名称:5mm亚克力UV喷 (规格综合) 2. 规格:综合 3. 面层材料种类:5mm亚克力UV喷 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	3.56			
34	01B018	10mm瓷白亚克力雕刻 (规格综合)	1. 名称:10mm瓷白亚克力雕刻 (规格综合) 2. 镌字材料品种、颜色:	cm	4267			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			10mm瓷白亚克力雕刻 3. 字体规格:综合 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装					
35	01B019	钛金字（规格综合）	1. 名称:钛金字（规格综合） 2. 镌字材料品种、颜色:钛金字 3. 字体规格:综合 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	cm	36			
36	01B020	丝印文字（规格综合）	1. 名称:丝印文字（规格综合） 2. 规格:综合 3. 面层材料种类:丝印文字 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	3.78			
37	01B021	墙布UV喷印布展	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:墙布UV喷印布展	m2	10.13			
38	01B022	11立面,定制灯箱(uv喷绘)	1. 名称:11立面,定制灯箱(uv喷绘) 2. 规格:高1400mm*长1000mm 3. 面层材料种类:定制灯箱(uv喷绘) 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	1.4			
39	01B023	12立面,定制灯箱(uv喷绘)	1. 名称:12立面,定制灯箱(uv喷绘) 2. 规格:高1500mm*长1100mm 3. 面层材料种类:定制灯箱(uv喷绘) 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	1.65			
40	01B024	16立面,金属吊牌(高)850mm*长1800mm	1. 名称:16立面,金属吊牌(高)850mm*长1800mm 2. 规格:高1500mm*长1100mm 3. 面层材料种类:高	m2	1.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			850mm*长1800mm 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装					
41	01B025	21立面,定制人物原塑(规格:高1000mm*长1000mm)	1. 名称:8立面,定制成品雕塑 2. 规格:高1000mm*长1000mm 3. 参数:人物原雕1个,背景展台等 4. 安装要求:厂家安装	项	1			
42	01B026	21立面,人物原塑场景创作费用	1. 名称:20立面,乌兰夫单刀赴会场景创作费用 2. 参数:场景创作费用	项	1			
43	01B027	墙布UV喷印布展	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:墙布UV喷印布展	m2	151.35			
44	01B028	3D浮雕墙布布展	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:3D浮雕墙布布展	m2	2.35			
45	01B029	墙面20mmPVC雕刻喷漆	1. 裱糊部位:墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面20mmPVC雕刻喷漆	m2	12.46			
46	01B030	5mm亚克力UV喷(规格综合)	1. 名称:5mm亚克力UV喷(规格综合) 2. 规格:综合 3. 面层材料种类:5mm亚克力UV喷 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	4.5			
47	01B031	10mm瓷白亚克力雕刻(规格综合)	1. 名称:10mm瓷白亚克力雕刻(规格综合) 2. 镌字材料品种、颜色:10mm瓷白亚克力雕刻 3. 字体规格:综合 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	cm	8353			
48	01B03	钛金字(规格综合)	1. 名称:钛金字(规格综合)	cm	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		合)	合) 2. 镌字材料品种、颜色：钛金字 3. 字体规格：综合 4. 固定方式：专用胶粘贴 5. 安装方式：厂家安装					
49	01B033	丝印文字（规格综合）	1. 名称：丝印文字（规格综合） 2. 规格：综合 3. 面层材料种类：丝印文字 4. 固定方式：专用胶粘贴 5. 安装方式：厂家安装	m2	2.27			
50	01B034	28立面，发光灯箱喷印（弧形）	1. 名称：28立面，发光灯箱喷印（弧形） 2. 规格：综合 3. 面层材料种类：发光灯箱喷印（弧形） 4. 固定方式：专用胶粘贴 5. 安装方式：厂家安装	m2	20.16			
51	01B035	24立面，红岩系列雕塑	1. 名称：24立面，红岩系列雕塑 2. 计算方式：按场景还原地面积折算 3. 参数：详设计 4. 安装要求：厂家安装	项	1			
52	01B036	24立面，红岩系列雕塑场景创作费用	1. 名称：24立面，红岩系列雕塑场景创作费用 2. 参数：场景创作费用	项	1			
53	01B037	29立面，雕塑示意（规格：高1600mm*长2600mm）	1. 名称：29立面，雕塑示意（规格：高1600mm*长2600mm） 2. 规格：高1600mm*长2600mm 3. 参数：详设计 4. 安装要求：厂家安装	项	1			
54	01B038	29立面，雕塑示意场景创作费用	1. 名称：29立面，雕塑示意场景创作费用 2. 参数：场景创作费用	项	1			
55	01B039	26立面，定制玻璃展柜（规格：高800mm*厚600mm）	1. 名称：26立面，定制玻璃展柜（规格：高800mm*厚600mm） 2. 规格：高800mm*厚600mm 3. 参数：详设计 4. 安装要求：厂家安装	m	3.5			
56	01B04	墙布UV喷印布	1. 裱糊部位：墙面	m2	223.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	展	2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:墙布UV喷印布展					
57	01B041	3D浮雕墙布布展	1. 裱糊部位:墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 粘结材料种类:基层刷基膜 5. 面层材料品种、规格、颜色:3D浮雕墙布布展	m2	2.6			
58	01B042	墙面20mmPVC雕刻喷漆	1. 裱糊部位:墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面20mmPVC雕刻喷漆	m2	22.44			
59	01B043	5mm亚克力UV喷（规格综合）	1. 名称:5mm亚克力UV喷（规格综合） 2. 规格:综合 3. 面层材料种类:5mm亚克力UV喷 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	22.44			
60	01B044	10mm瓷白亚克力雕刻（规格综合）	1. 名称:10mm瓷白亚克力雕刻（规格综合） 2. 镌字材料品种、颜色:10mm瓷白亚克力雕刻 3. 字体规格:综合 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	cm	8533			
61	01B045	钛金字（规格综合）	1. 名称:钛金字（规格综合） 2. 镌字材料品种、颜色:钛金字 3. 字体规格:综合 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	cm	34			
62	01B046	26立面，50mm亚克力喷漆（规格综合）	1. 名称:26立面，50mm亚克力喷漆（规格综合） 2. 规格:高880mm*宽700mm 3. 面层材料种类:50mm亚克力 4. 固定方式:专用胶粘贴 5. 安装方式:厂家安装	m2	0.61			
63	01B047	丝印文字（规格	1. 名称:丝印文字（规格	m2	1.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合)	综合) 2.规格:综合 3.面层材料种类:丝印文字 4.固定方式:专用胶粘贴 5.安装方式:厂家安装					
64	01B048	29立面，广告立体字(由广告公司深化)，标志（高570mm*宽570mm）	1.名称:29立面，广告立体字(由广告公司深化)，标志（高570mm*宽570mm） 2.字体规格:高570mm*宽570mm 3.固定方式:专用胶粘贴 4.安装方式:厂家安装	个	1			
65	01B049	10mm瓷白亚克力雕刻（规格综合）	1.名称:10mm瓷白亚克力雕刻（规格综合） 2.镌字材料品种、颜色:10mm瓷白亚克力雕刻 3.字体规格:综合 4.固定方式:专用胶粘贴 5.安装方式:厂家安装	cm	624			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 1 页 共 1 页
-布展工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-布展工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-弱电安装工程
标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架200*100mm (含配套弯头) 2. 规格:200*100mm 3. 材质:钢制槽式桥架 4. 弯头:规格综合	m	41.7			
2	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架150*100mm (含配套弯头) 2. 规格:150*100mm 3. 材质:钢制槽式桥架 4. 弯头:规格综合	m	41.7			
3	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:镀锌角钢支架 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50*5mm	t	0.2			
4	030502005001	双绞线缆	六类网线CAT6(管内)	m	856.9			
5	030502005002	双绞线缆	六类网线CAT6(槽内)	m	1438.1			
6	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86型	个	29			
7	030411001002	配管	1. 名称:JDG钢管D20 2. 材质:JDG 3. 规格:D20 4. 配置形式:暗配	m	532.5			
8	030411002002	线槽	1. 名称:线管开槽 管径≤32mm 2. 规格:≤32mm 3. 类型:综合	m	35.8			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目
标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-弱电安装工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-弱电安装工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目
一拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-拆除工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-拆除工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目
-通风空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-通风空调工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-通风空调工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 1 页 共 1 页
-消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-消防工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-消防工程

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目一展 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 1 页 共 10 页
厅视频内容 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		第一部分序厅						
1	03B003	三维视频：“共产党人必修课”	1. 名称:三维视频：“共产党人必修课” 2. 参数:1、定制片：三维模型制作+影视特效制作+素材剪辑+板式包装 3. 策划内容：“共产党人必修课”，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 4. 分辨率4K 5. 最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	180			
		分部小计						
		第二部分魂						
2	03B004	三维视频：《马列主义经典作家论信仰》	1. 名称:三维视频：《马列主义经典作家论信仰》 2. 参数:1、定制片：三维模型制作+影视特效制作+素材剪辑+板式包装 3. 策划内容：《马列主义经典作家论信仰》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 4. 微课程开发:策划题目拟定总体框架，邀请中央党校教授、省级党校专家等设计创意内容剧情脚本，编辑解说词，课前培训等。 5. 分辨率:4K 6. 最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	30			
3	03B005	二维视频：共产党人艰难抉择时坚守信仰：《以爱之名》	1. 名称:二维视频：共产党人艰难抉择时坚守信仰：《以爱之名》 2. 参数:1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 3. 策划内容:共产党人艰	秒	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目一展
 厅视频内容

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造
 项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			难抉择时坚守信仰：《以爱之名》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 4. 分辨率:4K 5. 最终成品时长前后偏差 不超过5秒，为正常成品交付标准。					
4	03B006	二维视频：激情燃烧的岁月》植入献身革命的内蒙古共产党员（名单）	1. 名称:二维视频：激情燃烧的岁月》植入献身革命的内蒙古共产党员（名单） 2. 参数:1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 3. 策划内容:激情燃烧的岁月》植入献身革命的内蒙古共产党员（名单），脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 4. 分辨率:4K 5. 最终成品时长前后偏差 不超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	30			
5	03B007	二维视频：习近平总书记在中国共产党成立100周年大会上的讲话	1. 名称:二维视频：习近平总书记在中国共产党成立100周年大会上的讲话 2. 参数:1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 3. 策划内容:习近平总书记在中国共产党成立100周年大会上的讲话，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 4. 分辨率:4K 5. 最终成品时长前后偏差 不超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	45			
		分部小计						
		第三部分路						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目一展
 厅视频内容

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造
 项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	03B014	二维视频：《南陈北李 相约建党》	1. 名称:三维视频：《南陈北李 相约建党》 2. 参数:1、定制片：三维模型制作+影视特效制作+素材剪辑+板式包装 2、策划内容：《南陈北李 相约建党》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、微课程开发：策划题目拟定总体框架，邀请中央党校教授、省级党校专家等设计创意内容剧情脚本，编辑解说词，课前培训等。 4、分辨率：4K 5、最终成品时长前后偏差不超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	45			
7	03B015	二维视频：《伟大的胜利》	1. 名称:三维视频：《伟大的胜利》 2. 参数:1、定制片：三维模型制作+影视特效制作+素材剪辑+板式包装 2、策划内容：《伟大的胜利》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、专题课程开发：教学内容确定选题，邀请中央党校教授、省级党校专家等编制课程，搭建定制化教学场景，经过集体备课确定后进行课程录制剪辑，制作相应PPT及视频，专家团队保证内容的权威、政治安全性三审课程。 4、分辨率：4K 5、最终成品时长前后偏差不超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	300			
8	03B016	二维视频：《开国大典》	1. 名称:二维视频：《开国大典》 2. 参数:1、剪辑片：影视	秒	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目一展
 厅视频内容

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造
 项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			特效制作+素材剪辑+板式包装 2、策划内容：《开国大典》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、分辨率：4K 最终成品时长前后偏差不超过5秒，为正常成品交付标准。					
9	03B017	二维视频：《自治区建设成就》	1. 名称:三维视频：《自治区建设成就》 2. 参数:1、定制片：三维模型制作+影视特效制作+素材剪辑+板式包装 2、策划内容：《自治区建设成就》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、微课程开发：策划题目拟定总体框架，邀请中央党校教授、省级党校专家等设计创意内容剧情脚本，编辑解说词，课前培训等。 4、分辨率：4K 5、最终成品时长前后偏差不超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	90			
10	03B018	二维视频：《邓小平赴日本考察》	1. 名称:二维视频：《邓小平赴日本考察》 2. 参数:1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 2、策划内容：《邓小平赴日本考察》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、分辨率：4K 4、最终成品时长前后偏差不超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目一展 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 5 页 共 10 页
厅视频内容 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	03B019	二维视频：《西部大开发战略》	1. 名称：二维视频：《西部大开发战略》 2. 参数：1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 2、策划内容：《西部大开发战略》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、分辨率：4K 4、最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	60			
12	03B020	二维视频：《全面建成小康社会》	1. 名称：二维视频：《全面建成小康社会》 2. 参数：1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 2、策划内容：《全面建成小康社会》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、分辨率：4K 4、最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	60			
13	03B021	二维视频：《内蒙古建设成就》	1. 名称：三维视频：《内蒙古建设成就》 2. 参数：1、定制片：三维模型制作+影视特效制作+素材剪辑+板式包装 2、策划内容：《内蒙古建设成就》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、微课程开发：策划题目拟定总体框架，邀请中央党校级教授、省级党校专家等设计创意内容剧情脚本，编辑解说词，课前培训等。	秒	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目一展 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 6 页 共 10 页
 厅视频内容 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、分辨率：4K 5、最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。					
14	03B022	二维视频：《习近平总书记在大会上的报告；十九届中央政治局常委同中外记者见面》	1. 名称：二维视频：《习近平总书记在大会上的报告；十九届中央政治局常委同中外记者见面》 2. 参数：1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 2、策划内容：《习近平总书记在大会上的报告；十九届中央政治局常委同中外记者见面》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、分辨率：4K 4、最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	90			
15	03B023	二维视频：《“千万工程”》	1. 名称：二维视频：《“千万工程”》 2. 参数：1、特效制作+板式包装 2、策划内容：重点展示李大钊在北京蒙藏学校向蒙古族先进分子传播马克思主义的场景，脚本创作、根据脚本特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。不含拍摄，若需拍摄费用另计。	秒	60			
16	03B024	场景还原1（投影内容）：追寻信仰	1. 名称：二维视频：《“千万工程”》 2. 参数：特效制作+板式包装 策划内容：重点展示李大钊在北京蒙藏学校向蒙古族先进分子传播马克思主义的场景，脚本创作、根据脚本特效制作、包装、	秒	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目一展 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 7 页 共 10 页
 厅视频内容 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			调色、校对、音乐选择 最终成品时长前后偏差 不超过5秒，为正常成品 交付标准。不含拍摄，若 需拍摄费用另计。					
17	03B025	场景还原2（投影内容）：鄂尔多斯羊绒衫厂场景	1.名称:场景还原2（投影内容）：鄂尔多斯羊绒衫厂场景 2.参数:1、特效制作+板式包装 2、策划内容：重点展示早期鄂尔多斯羊绒厂的场景，脚本创作、根据脚本特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、最终成品时长前后偏差 不超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	90			
18	03B026	场景还原3（投影内容）：精准扶贫场景	1.名称:场景还原3（投影内容）：精准扶贫场景 2.参数:1、特效制作+板式包装 2、策划内容：重点展示内蒙古在中央精准扶贫理念指导下全区发生的巨大变化和典型人物的场景，脚本创作、根据脚本特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、微课程开发：策划题目拟定总体框架，邀请中央党校教授、省级党校专家等设计创意内容剧情脚本，编辑解说词，课前培训等。 4、最终成品时长前后偏差 不超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	90			
		分部小计						
		第四部分勇						
19	03B008	二维视频：《朝鲜战争的胜利》	1.名称:二维视频：《朝鲜战争的胜利》 2.参数:1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 3.策划内容：《朝鲜战争	秒	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目一展 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造 第 8 页 共 10 页
厅视频内容 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			的胜利》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 4.分辨率:4K 5.最终成品时长前后偏差 不超过5秒，为正常成品交付标准。					
20	03B009	二维视频：《两路精神》	1.名称:二维视频：《两路精神》 2.参数:1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 3.策划内容:《两路精神》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 4.分辨率:4K 5.最终成品时长前后偏差 不超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	60			
21	03B010	二维视频：《唐山大地震》	1.名称:二维视频：《唐山大地震》 2.参数:1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 3.策划内容:《唐山大地震》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 4.分辨率:4K 5.最终成品时长前后偏差 不超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	30			
22	03B011	二维视频：《习近平总书记关于党的自我革命的重要思想》	1.名称:二维视频：《习近平总书记关于党的自我革命的重要思想》 2.参数:1、定制片：三维模型制作+影视特效制作+素材剪辑+板式包装 3.策划内容:《习近平总书记关于党的自我革命的重要思想》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包	秒	600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目一展

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造

第 9 页 共 10 页

厅视频内容

项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装、调色、校对、音乐选择 4. 专题课程开发:教学内容确定选题，邀请中央党校级教授、省级党校专家等编制课程，搭建定制化教学场景，经过集体备课确定后进行课程录制剪辑，制作相应PPT及视频，专家团队保证内容的权威、政治安全性三审课程。 5. 分辨率:4K 6. 最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。					
23	03B012	二维视频：《内蒙古自治区党校的发展历程》	1. 名称:二维视频：《内蒙古自治区党校的发展 2. 历程》 3. 参数:1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 4. 策划内容:《内蒙古自治区党校的发展历程》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 5. 分辨率:4K 6. 最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	60			
24	03B013	场景还原1（投影内容）：单刀赴会场景	1. 名称:场景还原1（投影内容）：单刀赴会场景 2. 参数:1、效制作+板式包装 3. 策划内容:重点展示乌兰夫单刀赴会的场景，脚本创作、根据脚本特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 4. 最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	90			
		分部小计						
		第五部分忠						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目一展
厅视频内容

标段: 鄂尔多斯党史党建展厅提升改造
项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	03B027	二维视频：《为人民服务》	1. 名称:二维视频：《为人民服务》 2. 参数:1、剪辑片：影视特效制作+素材剪辑+板式包装 3. 策划内容:《为人民服务》，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 4. 分辨率:4K 5. 最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	60			
26	03B028	二维视频：《三北精神》	1. 参数:1、定制片：三维模型制作+影视特效制作+素材剪辑+板式包装 2、策划内容：“共产党人必修课”，脚本创作、根据脚本收集整理素材、画面剪辑、特效制作、包装、调色、校对、音乐选择 3、分辨率4K 4、最终成品时长前后偏差不得超过5秒，为正常成品交付标准。	秒	60			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 1 页 共 1 页
一展厅视频内容

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目--展厅视频内容

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目--展厅视频内容

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		中空系统						
1	030501013002	中央服务器	1. 名称:中央服务器 2. 类别: ICM中控系统中控服务器icmServer 硬件系统: 1. 以Linux作为运作核心, 提供高效稳定的管理平台 2. 采用100BaseT以太网, 构建C/S架构的管理模式 3. 一键化管理模式, 简化操作, 提供高易用性 4. 上电自动侦测终端机状态, 并可预设操作指令 5. 通讯接口协议: TCP/IP网络协议, 同时支持HTTP/UDP方式 6. 配置完成后可独立运行 7. 提供HTTP URL操作指令, 实现浏览器端的管理 8. 全铝机身, 坚固轻便 9. 尺寸: 宽度220×高度52×深度191mm 10. 电源: 100~240V AC 0.5A 50/60Hz 配置软件: 1、操作系统: Windows 7/Windows 10/Windows 11 2、配置工具图形化, 简单易用	台	1			
2	030507010001	串口分配器	1. 名称:串口分配器 2. 类别:一路主口八路从口	台	1			
3	030501009001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 类别:双频3000M, 室内千兆吸顶式企业级wifi无线AP接入点	台	10			
4	030503003001	无线AC控制器	1. 名称:无线AC控制器 2. 类别:10千兆电口+2光口	台	1			
5	080904007001	平板控制端（平板电脑）	1. 名称:平板控制端（平板电脑） 2. 类别:1. 处理器: 高通	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			骁龙865 2. 内存：8G+128G 3. 系统：HarmonyOS 4. 屏幕尺寸：10.95英寸 5. 电池容量：7250mAh					
6	030503003002	电源时序器	1. 名称:电源时序器（8路编程） 2. 类别:8个优质30A大功率继电器模块；工作功率：单路额定功率2000W（纯电阻性负载）； 2. 控制协议：RS-232或RS-485国际通用协议控制； 3. 控制方式：单独或多路同时开关； 4. ID地址设置：软件设置256个地址码； 5. 支持用串口命令直接修改设备ID，波特率，单路、多路开，单路、多路关，全开，全关 6. 支持键盘锁定功能，设置完毕后，不允许按键操作，避免误触发级连功能，最多支持级联255台 电源控制器；	台	3			
7	030503001001	电脑开关管理控制器	1. 名称:电脑开关管理控制器 2. 类别:实现电脑启停编程控制（视电脑具体情况以下二选一） 3、采取网络唤醒，需部署一条网线到电脑 4、接入开关机终端，需部署两条网线到电脑	套	1			
8	080609002001	展项中控电脑控制终端	1. 名称:展项中控电脑控制终端 2. 类别:主机控制终端设备，时时监控主机运行状态，接收运行管理主机指令，控制主机开关机并反馈。	台	1			
9	030404017001	配电箱	1. 名称:强电控制箱 2. 规格:定制8个强电控制模块，带独立开关控制； 控制协议：RS-232或RS-485等国际通用协议控制； 控制方式：单独或	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			多路同时开、关、点动开关； 触发电流：5mA-20A 发码设定ID，可软件设置255个地址码； 自定义波特率设置：软件设置波特率，1200-115200bit/s 可调； 兼容各种可编程中央控制系统、电脑端软件、上位机					
10	030501012001	多媒体展厅数字交互系统	1. 名称:多媒体展厅数字交互系统 2. 类别:1. 多媒体展厅数字导览系统V1.0（软著） 2. 定制软件，PAD交互程序开发，实现移动终端（专用平板）对展项各功能的控制及管理 3. 根据项目定制，对操作界面进行功能规划、区域划分、按键设计、界面设计，打造符合项目专用的控制界面 4. 通过平板进行一键查询、浏览、控制 5. 通过平板进行各展项的硬件进行控制，包括：灯光控制；各多媒体展项工控主机的开、关机控制；各展项音响系统的开、关机控制；LED视屏处理器的开、关机控制；电视机的开、关机控制 5. 通过平板进行各展项的软件进行控制，包括：影视播放与暂停、播放进度调节、音量大小调整	套	1			
11	030503001002	多媒体展厅中心管理系统	1. 名称:多媒体展厅中心管理系统 2. 类别:1、多媒体展厅中心管理平台V1.0(软著) 2、定制软件，中控程序框架设计、搭建、WEB端口开发；整体控制端框架版程序开发，为展厅多媒体总控平台 3、通过有线、无线网络对全馆各展项硬件设备进行	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行控制及管理。 4、一键总控功能：通过管理平台与各展项多媒体展厅数字交互系统软件搭配实现灯光一键总控、各展项工控主机及相关硬件一键总控分区域单独控制、各展项投影机一键总控及分区域单独控制 5、灯光控制：根据展馆情况，对展馆灯光控制进行专业控制设计，达到灯光与投影的联动，使投影效果达到最佳状态 6、多媒体展项监控功能：实现实时监控各展项主机运行状态并自动记录					
12	080904007002	工控主机（台式电脑）	1. 名称:工控主机（台式电脑） 2. 类别:定制工程主机，CPU I7-9700 以上 8G、256G、普通独显，安装Windows10 64位专业版操作系统(纯净版)包一套	台	1			
13	030502001001	弱电机柜	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:42U机柜（带风扇），尺寸：600mm*800mm*2000mm	台	1			
14	030501009002	路由器	1. 名称:路由器 2. 类别:固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费）	台	1			
15	030404035001	PDU插座	1. 名称:PDU插座 2. 规格:8位防雷PUD电源插排	个	3			
16	030501012002	POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 功能:16口千兆企业级网络交换机 POE供电	台	1			
17	030501012003	交换机	1. 名称:交换机 2. 功能:24口千兆企业级网络交换机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030502010001	理线架	1. 名称:理线架 2. 类别:高级工程机加厚型, 1U标准机架机柜式, 12档理线架; 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	2			
		分部小计						
		第一部分序厅						
19	030507014001	室内全彩LED屏 P1.53	1. 名称:室内全彩LED屏 2. 型号:P1.53 3. 参数:1、P1.53室内全彩, 像素间距1.538mm, 物理密度422753点/m², 尺寸5000*2000mm; 2. 模组尺寸(mm): 320*160 3. 模组点密度: ≥422753点/m² 4. 刷新率: ≥3840Hz 5. 对比度: ≥5000:1 6. 亮度≥800cd/m², 0-100%任意可调 7. 色温: 1000-20000K可调。提供具有ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告加盖投标人鲜章 8. 低灰高亮: 100%亮度时, 16bit灰度; 70%亮度时, 16bit灰度; 50%亮度时, 13bit灰度; 20%亮度时, 12bit灰度。提供具有ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告加盖投标人鲜章 9. 可视角度: 水平≥140°, 垂直≥140° 10. 电流增益调节级别≥8位、电流增益调节范围1%~199% 11. 内部线材使用使用低烟无卤素环保线材, 套件材料采用采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质。 12. 平均无故障测试: 平均失效间隔工作时间≥	m2	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			100000h，平均故障恢复时间（MTTR）小于2分钟。 13. 具备防碰撞焊盘技术LED，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002 要求。 14. 具备SELV电路设计。 15. 为确保大屏安全与稳定，显示屏具备防电磁干扰和电磁兼容的接地装置。					
20	030404019001	电源开关	1. 名称:电源开关 2. 规格:1. 输出功率: 200W Max 2. 泄漏电流: <1mA (Vin:230) 3. 工作温度: -30℃~60℃ / 4. 散热方式: 自冷 5. 储存温度: -40~80℃ 6. 输入电压: 200-240Vac, 47-63Hz 7. 绝缘电压: I/P-0/P:3.0KVac; I/P-FG:1.5KVac; 0/P-FG:0.5KVac 8. 安全标准: GB4943, EN60950 9. 保护功能: 输入欠压, 过载保护, 短路保护 10. 功率因素: 0.50@230Vac 11. ★提供LED显示屏显示单元电源管理系统软件著作权，并加盖鲜章。	个	34			
21	030501003001	视频综合处理器	1. 名称:视频综合处理器 2. 类别:1.1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预览或视频输出音频输入输出 2. 支持 HDMI 伴随音频输入 3. 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 支持通过多功能卡进行音频输出 5. 低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 6. 3个图层 图层大小和位置可单独调节 7. 支持图层按照 Z 序优先级调整 8. 强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放 9. 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整 10. 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整 11. 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份 12. 支持输入源热备份功能 支持网口间备份，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。 13. 支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 14. 设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试					
22	080904010001	接收系统卡	1. 名称:接收系统卡 2. 类别:1. ★Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接	台	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（提供具有ilAC-MRA或CNAS标识的权威第三方检测报告加盖投标人鲜章） 2. 支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面					
23	030503004001	智能控制箱	1. 名称:智能控制箱 2. 规格:1. 根据项目特点定制 2. 支持远程同步断电/上电，支持一键启动，屏内分布上电； 3. 主开关：三相空气开关；总功率：40KW； 4. 输入电压：380VAC，3火1零1地； 5. 采用智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能；	台	1			
24	030506001001	吸顶音响	1. 名称:吸顶音响 2. 类别:1、ABS塑料带同轴高音天花喇叭，设计新颖、坚固耐用轻便，表面配以流畅线条造型，特有的白色涂层使产品尽显高雅大方，白色的外观与天花板的装饰环境协调匹配，融为一体；带金属防火铁后罩设计型，让整体更显高端 2、内部有1只8" 的高品质带同轴高音的喇叭设计，清晰地传达原声，音质柔和优美动听，清彻通透，高音明亮，低频纯厚饱满，极富层次感，适合播放各种背景音乐和讲话； 3、ABS塑料注塑成形，正面覆盖圆形透声细孔的金	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			属网面，让声音的穿透力更强劲；后面设有螺丝锁扣的安装方式，使得扬声器的安装方式更简单快捷，牢牢地嵌入在天花板中，不易脱落；适用于各种会议室、大厅、学校、办公楼、过道等场所； 4、输出功率可调节：40W/20W/10W/5W/8Ω 5、工作输入电压：70V/100V 6、频率响应：60-20KHZ 7、灵敏度：92db 8、产品规格：Φ275*190mm 9、开孔尺寸：Φ240mm 10、材质：ABS塑料+金属铁网					
25	030506001002	功放	1. 名称:功放 2. 类别:★1. 开机软启动：内置 30Hz/50Hz 高通滤波器，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★2. 控制强制散热：支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，支持智能控制强制散热设计，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 3. 内置智能压限系统：控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★4. 输出功率：≥8Ω:2X450W .4Ω:2X600W 8Ω桥接：950W，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 5. 阻尼系数：≥400@1KHz	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★6. LED 状态指示：峰值指示灯红.输出指示灯绿色.保护指示灯红色，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 7. 冷却方式：温控无级变速风扇，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。					
26	030501003002	工控主机	1. 名称:工控主机 2. 类别:≤1U ≥2 颗 (支持 Intel Icelake 系列处理器) ≥4TB (16 个 DIMM 插槽) DDR4 ECC 3200MHz 内存, 支持 Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series 4 盘版本: ≥4 块 3.5 寸或 2.5 寸热插拔硬盘, 内置 2 个 M.2 NVME SSD 8 盘版本: ≥8 块 2.5 寸热插拔硬盘, 内置 2 个 M.2 NVME SSD 外插 12GSAS 或 2G/4G 缓存硬 RAID 卡 2 个 OCP3.0 网卡, 支持 iSCSI 启动、I/OAT、SR-IOV 功能 COM 口≥1, VGA 接口≥1, USB3.0≥2, IPMI 管理口≥1 ≥4 个, 其中 PCI-E 4.0 x16 插槽数量≥2, PCI-E 4.0 x16(OCP 3.0)≥2 支持 AST2600 高效节能≥860W 白金	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			牌电源，符合 CRPS 标准，冗余热插拔、PMBUS1.2 支持、IPMI 电源状态报警、FRU 信息监控、电源功耗封顶技术、电源主备和双活切换功能、高压直流和交流切换功能 电源数目≥2 个，支持热插拔白金级冗余 1+1 提供本地管理功能，具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启、监控 CPU，电源状态，温度等 管理控制台将数据中心中所有元素纳入同一管理平台中，提供一个界面进行管理。 物理机远程自动部署服务；包括对温度，风扇，内存，CPU 等重要参数实时精细化监控；提供全面的报警日志处理服务并可以自定义报警策略。 配置与服务器管理端口，IO 端口，存储端口相同数量的线缆，线缆需配有与端口的连接件					
27	030411004001	配线	1. 包含不限于网线、HDMI、音频线、电源线等； 2、达到该部位设备正常使用。	项	1			
		分部小计						
		第二部分魂						
28	030507014008	55寸液晶电视	1. 参数:1. 名称：55英寸一体机 2. 屏幕尺寸：55英寸 3. 分辨率：1920*1080 4. 内存：4G 5. 特性：支持通电自启、	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持网络唤醒 6. 成套安装：包含所有配套附件设备安装					
		分部小计						
		第三部分路						
29	030507014009	高清投影机	1. 名称:高清投影机 2. 参数:1. 芯片：DLP显示技术，芯片尺寸0.67英寸 2. 分辨率：≥1920×1200 3. 光源：ALPD激光光源，光源寿命≥20000小时 4. 亮度：≥8500lm（中心） 5. 对比度：≥100,000:1 6. 亮度均匀性：≥90% 7. 镜头：标准镜头'1.23~1.97:1，支持0.62:1、0.8:1镜头可选 8. 镜头位移：支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直：下100%，上60%；水平：±40% 9. 信号接口：输入：HDMI×2；VGA×1；DVI×1 10. 控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1（网络控制） 输出：IR 3D OUT×1；USB-A×1；M3×1（有线红外） 11. 色域：≥REC.709 12. 功耗：功耗≤500W，待机功耗≤0.5W 13. 3D：支持DLPlink 3D、红外3D 14. 颜色调整：支持RGBYCMW七色调整	台	5			
30	040503003001	专业工程吊架	1. 名称:专业工程吊架 2. 类别:钢材材质，加厚处理，专业工程吊架，万向吊架，承重≥60KG，可伸缩1-3m，黑色	套	5			
31	030507014010	多屏宝	1. 名称:多屏宝 2. 功能、用途:HDbaset专业多屏宝，	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4*1920*1200@30hz，横屏，支持70-100m无损传输，抗电磁干扰，HDbaset专业接口					
32	030504004001	融合系统	1. 名称:融合系统 2. 类别:1、基于windows系统，兼容Win7/8/10等多种Windows系统。 2、非线性像素级几何特性，支持任意形状曲面几何校正功能，可以对圆弧、柱形、CAVE、多曲、3D Mapping等应用进行边缘融合； 2、同时支持桌面和窗口融合两种模式，支持图片/视频/程序等的播放和运行，不会出现不兼容问题。 3、可通过软件内部，调整GAMMA校正来优化边缘融合效果，完美解决投影机重叠区域的颜色很难调整的难题； 4、采用专业图形工作站平台，基于专业显卡GPU做的二次开发，具备强大的高清图像处理能力，支持高达8K/16K等大分辨率点对点。 5、支持视频格式 avi、rmvb、rm、mkv、wmv、mp4、mpeg、mpg、mov等；支持图片格式 jpg、jpeg、png、bmp等。 6、可设置开机自启动或者延时开机启动，可自定义延时启动时间。 7、系统自带多种调试底图，方便技术人员进行调节，画面校正。 8、水平和垂直控制点的数量可以从高级设置对话框中选择，也可以使用键盘快捷键，最多可选择50个控制点。	通道	2			
33	03050701401	55英寸一体	1. 名称:55英寸一体机	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		机	2. 规格:55寸 3. 参数:分辨率: 1920*1080 内存: 4G 特性: 支持通电自启、支持网络唤醒成套安装: 包含所有配套附件设备安装					
34	030506001003	吸顶音响	1. 名称:吸顶音响 2. 类别:1、ABS塑料带同轴高音天花喇叭, 设计新颖、坚固耐用轻便, 表面配以流畅线条造型, 特有的白色涂层使产品尽显高雅大方, 白色的外观与天花板的装饰环境协调匹配, 融为一体; 带金属防火铁后罩设计型, 让整体更显高端 2、内部有1只8" 的高品质带同轴高音的喇叭设计, 清晰地传达原声, 音质柔和优美动听, 清彻通透, 高音明亮, 低频醇厚饱满, 极富层次感, 适合播放各种背景音乐和讲话; 3、ABS塑料注塑成形, 正面覆盖圆形透声细孔的金属网面, 让声音的穿透力更强劲; 后面设有螺丝锁扣的安装方式, 使得扬声器的安装方式更简单快捷, 牢牢地嵌入在天花板中, 不易脱落; 适用于各种会议室、大厅、学校、办公楼、过道等场所; 4、输出功率可调节: 40W/20W/10W/5W/8Ω 5、工作输入电压: 70V/100V 6、频率响应: 60-20KHZ 7、灵敏度: 92db 8、产品规格: φ275*190mm 9、开孔尺寸: φ240mm 10、材质: ABS塑料+金属铁网	台	4			
35	03050600100	功	1. 名称:功放	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4		放	2. 类别:★1. 开机软启动：内置 30Hz/50Hz 高通滤波器，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★2. 控制强制散热：支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，支持智能控制强制散热设计，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 3. 内置智能压限系统：控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★4. 输出功率：≥8Ω:2X450W .4Ω:2X600W 8Ω桥接：950W，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 5. 阻尼系数：≥400@1KHz，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★6. LED 状态指示：峰值指示灯红. 输出指示灯绿色. 保护指示灯红色，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 7. 冷却方式：温控无级变速风扇，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。					
36	030507014012	55英寸高清液晶拼接屏	1. 参数:1. 名称：液晶拼接屏 2. 屏幕尺寸：55寸 3. 分辨率：3840*2160 4. 拼缝宽度：0.88mm 5. 触摸屏：无	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 内存：4G 7. 特性：支持通电自启、支持网络唤醒 8. 包含所有配套附件设备安装					
37	030501003003	工控主机	1. 名称:工控主机 2. 类别:≤1U ★≥2 颗（支持 Intel Icelake 系列处理器） ≥4TB（16 个 DIMM 插槽）DDR4 ECC 3200MHz 内存，支持 Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series ★4 盘版本：≥4 块 3.5 寸或 2.5 寸热插拔硬盘，内置 2 个 M.2 NVME SSD 8 盘版本：≥8 块 2.5 寸热插拔硬盘，内置 2 个 M.2 NVME SSD 外插 12GSAS 或 2G/4G 缓存硬 RAID 卡 2 个 OCP3.0 网卡，支持 iSCSI 启动、I/OAT、SR-IOV 功能 COM 口≥1，VGA 接口≥1，USB3.0≥2，IPMI 管理口≥1 ★≥4 个，其中 PCI-E 4.0 x16 插槽数量≥2，PCI-E 4.0 x16(OCP 3.0)≥2 支持 AST2600 高效能节能≥860W 金牌电源，符合 CRPS 标准，冗余热插拔、PMBUS1.2 支持、IPMI 电源状态报警、FRU 信息监控、电源功耗封顶技术、电源主备和双活切换功能、高压直流和交流切换功能	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电源数目≥2 个，支持热插拔白金级冗余 1+1 提供本地管理功能，具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启、监控 CPU，电源状态，温度等 管理控制台将数据中心中所有元素纳入同一管理台中，提供一个界面进行管理。 物理机远程自动部署服务：包括对温度，风扇，内存，CPU 等重要参数实时精细化监控；提供全面的报警日志处理服务并可以自定义报警策略。 配置与服务器管理端口，IO 端口，存储端口相同数量的线缆，线缆需配有与端口的连接件 ★具备 ISO9001 质量管理体系认证证书 ★具备 ISO14001 环境管理体系认证证书 ★具备 GJB9001B 国军标质量管理体系认证证书 ★具备 3C 中国国家强制性产品认证证书 ★具备节能产品认证 ★入围节能产品政府采购清单 ★原厂提供 3 年免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免，原厂提供 3 年 7*24*4 小时厂家现场服务。 1、★号为重要参数 2、投标方交货时必须提供原厂服务质保证明文件原件。					
38	030507010002	分配器	1. 名称:分配器 2. 规格:路由规格: 8进8	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			出 •8路HDMI信号输入,8路HDMI信号输出,每路都可以完全交叉切换; •兼容HDCP 1.4 ; •支持CEC; •支持36位真彩; •支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC; •支持音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD; •支持信号时序重整; •使用高品质HDMI 1.4版本的线缆,输入传输距离可达30米,输出传输距离可达30米; •输入端可以通过红外线进行遥控切换,也可以直接摁按钮进行控制; •通过RS-232遥控控制,机器可以进行软件升级,并且可以通过计算机进行信号输入输出的切换; •LED工作状态指示灯,清楚的显示信号输入和出口的工作状态; •带有七段节数字管,用户可以很容易地知道输入端和输出端之间的关系; •可以自动跳过不连接的信号源; •拥有记忆功能,重启或者重新连接时,可以复位; •特有TCP/IP网络控制管理功能,能通过以太网控制;(可选配); •采用液晶显示屏,可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息,直观方便; •全贴片SMD工艺,特有					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			ESD静电保护功能： •本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离异步切换等功能 •设计中采用容错技术和启拓独创的“RFIf2”第二代射频滤波抗干扰技术，有效的保证了通信的可靠性； •具有红外遥控功能和RS232通信功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换； •兼容市场同类产品的代码和指令；兼容远端控制设备（如：快思聪、启拓等中控）配合使用； •高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性					
39	030507014013	电子地图（一体机）	1. 名称:电子地图（一体机） 2. 参数:1. 名称：一体机 2. 屏幕尺寸：1200mm*2800mm 3. 分辨率：1920*1080 4. 内存：4G 5. 特性：支持通电自启、支持网络唤醒 6. 成套安装：包含所有配套附件设备安装	台	1			
40	030411004002	配线	1. 包含不限于网线、HDMI、音频线、电源线等； 2、达到该部位设备正常使用。	项	1			
		分部小计						
		第四部分勇						
41	030507014015	55英寸一体机	1. 参数:1. 名称：55英寸一体机 2. 屏幕尺寸：55英寸 3. 分辨率：1920*1080 4. 内存：4G 5. 特性：支持通电自启、支持网络唤醒 6. 成套安装：包含所有配套附件设备安装	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030507014016	32英寸一体机	1. 参数:1. 名称：32英寸一体机 2. 屏幕尺寸：32英寸 3. 分辨率：1920*1080 4. 内存：4G 5. 特性：支持通电自启、支持网络唤醒 6. 成套安装：包含所有配套附件设备安装	台	1			
43	030507014017	高清投影机	1. 名称:高清投影机 2. 规格:1. 芯片：DLP显示技术，芯片尺寸0.67英寸 2. 分辨率：≥1920×1200 3. 光源：ALPD激光光源，光源寿命≥20000小时 4. 亮度：≥8500lm（中心） 5. 对比度：≥100,000:1 6. 亮度均匀性：≥90% 7. 镜头：标准镜头'1.23~1.97:1，支持0.62:1、0.8:1镜头可选 8. 镜头位移：支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直：下100%,上60%；水平：±40% 9. 信号接口：输入：HDMI×2；VGA×1；DVI×1 10. 控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1（网络控制） 输出：IR 3D OUT×1；USB-A×1；M3×1（有线红外） 11. 色域：≥REC.709 12. 功耗：功耗≤500W，待机功耗≤0.5W 13. 3D：支持DLPlink 3D、红外3D 14. 颜色调整：支持RGBYCMW七色调整	台	3			
44	030507014018	多屏宝	1. 名称:多屏宝 2. 功能、用途:用途：HDbaset专业多屏宝，4*1920*1200@30hz，横屏，支持70-100m无损传输，抗电磁干扰，HDbaset专业接口	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030504004002	融合系统	1. 名称:融合系统 2. 类别:1、基于windows系统，兼容Win7/8/10等多种Windows系统。 2、非线性像素级几何特性，支持任意形状曲面几何校正功能，可以对圆弧、柱形、CAVE、多曲、3D Mapping等应用进行边缘融合； 2、同时支持桌面和窗口融合两种模式，支持图片/视频/程序等的播放和运行，不会出现不兼容问题。 3、可通过软件内部，调整GAMMA校正来优化边缘融合效果，完美解决投影机重叠区域的色差很难调整的难题； 4、采用专业图形工作站平台，基于专业显卡GPU做的二次开发，具备强大的高清图像处理能力，支持高达8K/16K等大分辨率点对点。 5、支持视频格式 avi、rmvb、rm、mkv、wmv、mp4、mpeg、mpg、mov等；支持图片格式 jpg、jpeg、png、bmp等。 6、可设置开机自启动或者延时开机启动，可自定义延时启动时间。 7、系统自带多种调试底图，方便技术人员进行调节，画面校正。 8、水平和垂直控制点的数量可以从高级设置对话框中选择，也可以使用键盘快捷键，最多可选择50个控制点。	通道	3			
46	030506001005	吸顶音响	1. 名称:吸顶音响 2. 类别:1、ABS塑料带同轴高音天花喇叭，设计新颖、坚固耐用轻便，表面配以流畅线条造型，特有	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			的白色涂层使产品尽显高雅大方，白色的外观与天花板的装饰环境协调匹配，融为一体；带金属防火铁后罩设计型，让整体更显高端 2、内部有1只8"的高品质带同轴高音的喇叭设计，清晰地传达原声，音质柔和优美动听，清彻通透，高音明亮，低频纯厚饱满，极富层次感，适合播放各种背景音乐和讲话； 3、ABS塑料注塑成形，正面覆盖圆形透声细孔的金属网面，让声音的穿透力更强劲；后面设有螺丝锁扣的安装方式，使得扬声器的安装方式更简单快捷，牢牢地嵌入在天花板中，不易脱落；适用于各种会议室、大厅、学校、办公楼、过道等场所； 4、输出功率可调节：40W/20W/10W/5W/8Ω 5、工作输入电压：70V/100V 6、频率响应：60-20KHZ 7、灵敏度：92db 8、产品规格：Φ275*190mm 9、开孔尺寸：Φ240mm 10、材质：ABS塑料+金属铁网					
47	030506001006	功放	1. 名称:功放 2. 类别:★1. 开机软启动：内置 30Hz/50Hz 高通滤波器，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★2. 控制强制散热：支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，支持智能控制强制散热设计，此项经过CMA或CNAS标识的国际	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 3. 内置智能压限系统：控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★4. 输出功率：≥8Ω:2X450W .4Ω:2X600W 8Ω桥接：950W，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 5. 阻尼系数：≥400@1KHz，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★6. LED 状态指示：峰值指示灯红.输出指示灯绿色.保护指示灯红色，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 7. 冷却方式：温控无级变速风扇，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。					
48	030501003004	工控主机	1. 名称:工控主机 2. 类别:≤1U ★≥2 颗（支持 Intel Icelake 系列处理器） ≥4TB（16 个 DIMM 插槽）DDR4 ECC 3200MHz 内存，支持 Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series ★4 盘版本：≥4 块 3.5 寸或 2.5 寸热插拔硬盘，内置 2 个 M.2 NVME SSD 8 盘版本：≥8 块 2.5 寸热插拔硬盘，内置 2 个 M.2 NVME SSD	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			外插 12GSAS 或 2G/4G 缓存硬 RAID 卡 2 个 OCP3.0 网卡，支持 ISCSI 启动、I/OAT、SR-IOV 功能 COM 口≥1，VGA 接口≥1，USB3.0≥2，IPMI 管理口≥1 ★≥4 个，其中 PCI-E 4.0 x16 插槽数量≥2，PCI-E 4.0 x16(OCP 3.0)≥2 支持 AST2600 高效能节能≥860W 白金牌电源，符合 CRPS 标准，冗余热插拔、PMBUS1.2 支持、IPMI 电源状态报警、FRU 信息监控、电源功耗封顶技术、电源主备和双活切换功能、高压直流和交流切换功能 电源数目≥2 个，支持热插拔白金级冗余 1+1 提供本地管理功能，具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启、监控 CPU，电源状态，温度等 管理控制台将数据中心中所有元素纳入同一管理平台中，提供一个界面进行管理。 物理机远程自动部署服务：包括对温度，风扇，内存，CPU 等重要参数实时精细化监控；提供全面的报警日志处理服务并可以自定义报警策略。 配置与服务器管理端口，IO 端口，存储端口相同					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			数量的线缆，线缆需配有与端口的连接件 ★具备 ISO9001 质量管理体系认证证书 ★具备 ISO14001 环境管理体系认证证书 ★具备 GJB9001B 国军标质量管理体系认证证书 ★具备 3C 中国国家强制性产品认证证书 ★具备节能产品认证 ★入围节能产品政府采购清单 ★原厂商提供 3 年免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免，原厂商提供 3 年 7*24*4 小时厂家现场服务。 1、★号为重要参数 2、投标方交货时必须提供原厂服务质保证明文件原件。					
49	030507010003	分配器	1. 名称:分配器 2. 规格:路由规格：8进8出 •8路HDMI信号输入,8路HDMI信号输出，每路都可以完全交叉切换； •兼容HDCP 1.4 ； •支持CEC； •支持36位真彩； •支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC； •支持音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD； •支持信号时序重整； •使用高品质HDMI 1.4版本的线缆，输入传输距离可达30米，输出传输距离可达30米； •输入端可以通过红外线	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			进行遥控切换，也可以直接摁按钮进行控制； •通过RS-232遥控控制，机器可以进行软件升级，并且可以通过计算机进行信号输入输出的切换； •LED工作状态指示灯，清楚的显示信号输入和输出端的工作状态； •带有七段节数字管，用户可以很容易地知道输入端和输出端之间的关系； •可以自动跳过不连接的信号源； •拥有记忆功能，重启或者重新连接时，可以复位； •特有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制；（可选配）； •采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便； •全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能； •本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离异步切换等功能 •设计中采用容错技术和启拓独创的“RFIf2”第二代射频滤波抗干扰技术，有效的保证了通信的可靠性； •具有红外遥控功能和RS232通信功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换； •兼容市场同类产品的代码和指令；兼容远端控制设备（如：快思聪、启拓等中控）配合使用； •高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性					
50	030507014019	电子地图（一体机）	1. 名称:电子地图（一体机） 2. 参数:1. 名称：一体机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 屏幕尺寸：1200mm*2800mm 3. 分辨率：1920*1080 4. 内存：4G 5. 特性：支持通电自启、支持网络唤醒 6. 成套安装：包含所有配套附件设备安装					
51	030411004003	配线	1. 包含不限于网线、HDMI、音频线、电源线等； 2、达到该部位设备正常使用。	项	1			
		分部小计						
		第五部分忠						
52	030507014020	55英寸一体机	1. 参数:1. 名称：55英寸一体机 2. 屏幕尺寸：55英寸 3. 分辨率：1920*1080 4. 内存：4G 5. 特性：支持通电自启、支持网络唤醒 6. 成套安装：包含所有配套附件设备安装	台	6			
53	030507014021	高清投影机	1. 名称:吸顶音响 2. 类别:1、ABS塑料带同轴高音天花喇叭，设计新颖、坚固耐用轻便，表面配以流畅线条造型，特有的白色涂层使产品尽显高雅大方，白色的外观与天花板的装饰环境协调匹配，融为一体；带金属防火铁后罩设计型，让整体更显高端 2、内部有1只8" 的高品质带同轴高音的喇叭设计，清晰地传达原声，音质柔和优美动听，清彻通透，高音明亮，低频纯厚饱满，极富层次感，适合播放各种背景音乐和讲话； 3、ABS塑料注塑成形，正面覆盖圆形透声细孔的金	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			属网面，让声音的穿透力更强劲；后面设有螺丝锁扣的安装方式，使得扬声器的安装方式更简单快捷，牢牢地嵌入在天花板中，不易脱落；适用于各种会议室、大厅、学校、办公楼、过道等场所； 4、输出功率可调节：40W/20W/10W/5W/8Ω 5、工作输入电压：70V/100V 6、频率响应：60-20KHZ 7、灵敏度：92db 8、产品规格：Φ275*190mm 9、开孔尺寸：Φ240mm 10、材质：ABS塑料+金属铁网					
54	030506001007	吸顶音响	1. 名称:功放 2. 类别:★1. 开机软启动：内置 30Hz/50Hz 高通滤波器，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★2. 控制强制散热：支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，支持智能控制强制散热设计，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 3. 内置智能压限系统：控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★4. 输出功率：≥8Ω:2X450W .4Ω:2X600W 8Ω桥接：950W，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 5. 阻尼系数：≥400@1KHz	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★6. LED 状态指示：峰值指示灯红.输出指示灯绿色.保护指示灯红色，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 7. 冷却方式：温控无级变速风扇，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。					
55	030506001008	功放	1. 名称:功放 2. 类别:★1. 开机软启动：内置 30Hz/50Hz 高通滤波器，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★2. 控制强制散热：支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，支持智能控制强制散热设计，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 3. 内置智能压限系统：控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★4. 输出功率：≥8Ω:2X450W .4Ω:2X600W 8Ω桥接：950W，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 5. 阻尼系数：≥400@1KHz，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			★6. LED 状态指示：峰值指示灯红，输出指示灯绿色，保护指示灯红色，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 7. 冷却方式：温控无级变速风扇，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。					
56	030501003005	工控主机	1. 名称：工控主机 2. 类别：≤1U ★≥2 颗（支持 Intel Icelake 系列处理器） ≥4TB（16 个 DIMM 插槽） DDR4 ECC 3200MHz 内存，支持 Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series ★4 盘版本：≥4 块 3.5 寸或 2.5 寸热插拔硬盘，内置 2 个 M.2 NVME SSD 8 盘版本：≥8 块 2.5 寸热插拔硬盘，内置 2 个 M.2 NVME SSD 外插 12GSAS 或 2G/4G 缓存硬 RAID 卡 2 个 OCP3.0 网卡，支持 iSCSI 启动、I/OAT、SR-IOV 功能 COM 口≥1，VGA 接口≥1，USB3.0≥2，IPMI 管理口≥1 ★≥4 个，其中 PCI-E 4.0 x16 插槽数量≥2，PCI-E 4.0 x16(OCP 3.0)≥2 支持 AST2600 高效节能≥860W 白金牌电源，符合 CRPS 标准，冗余热插拔、PMBUS1.2 支持、IPMI 电源状态报警、FRU	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			信息监控、电源功耗封顶技术、电源主备和双活切换功能、高压直流和交流切换功能 电源数目≥2 个，支持热插拔白金级冗余 1+1 提供本地管理功能，具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启、监控 CPU，电源状态，温度等 管理控制台将数据中心中所有元素纳入同一管理平台中，提供一个界面进行管理。 物理机远程自动部署服务：包括对温度，风扇，内存，CPU 等重要参数实时精细化监控；提供全面的报警日志处理服务并可以自定义报警策略。 配置与服务器管理端口，IO 端口，存储端口相同数量的线缆，线缆需配有与端口的连接件 ★具备 ISO9001 质量管理体系认证证书 ★具备 ISO14001 环境管理体系认证证书 ★具备 GJB9001B 国军标质量管理体系认证证书 ★具备 3C 中国国家强制性产品认证证书 ★具备节能产品认证 ★入围节能产品政府采购清单 ★原厂商提供 3 年免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免，原厂商提					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			供 3 年 7*24*4 小时厂家现场服务。 1、★号为重要参数 2、投标方交货时必须提供原厂服务质保证明文件原件。					
57	030411004004	配线	1. 包含不限于网线、HDMI、音频线、电源线等； 2、达到该部位设备正常使用。	项	1			
		分部小计						
		第六部分执行教室						
58	030507014022	室内全彩LED屏 P1.53	1. 名称:室内全彩LED屏 2. 参数:1、P1.53室内全彩，像素间距1.538mm，物理密度422753点/m²，尺寸5000*2000mm； 2. 模组尺寸(mm)：320*160 3. 模组点密度：≥422753点/m² 4. 刷新率：≥3840Hz 5. 对比度：≥5000:1 6. 亮度≥800cd/m², 0-100%任意可调 7. 色温：1000-20000K可调。提供具有ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告加盖投标人鲜章 8. 低灰高亮：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，13bit灰度；20%亮度时，12bit灰度。提供具有ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告加盖投标人鲜章 9. 可视角度：水平≥140°，垂直≥140° 10. 电流增益调节级别≥8位、电流增益调节范围1%~199% 11. 内部线材使用使用低	m2	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			烟无卤素环保线材，套件材料采用采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质。 12. 平均无故障测试：平均失效间隔工作时间≥10000h，平均故障恢复时间（MTTR）小于2分钟。 13. 具备防碰撞焊盘技术LED，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002 要求。 14. 具备SELV电路设计。 15. 为确保大屏安全与稳定，显示屏具备防电磁干扰和电磁兼容的接地装置。					
59	030404019002	电源开关	1. 名称:电源开关 2. 规格:1. 输出功率：200W Max 2. 泄漏电流：<1mA(Vin:230) 3. 工作温度：-30℃~60℃ / 4. 散热方式：自冷 5. 储存温度：-40~80℃ 6. 输入电压：200-240Vac, 47-63Hz 7. 绝缘电压：I/P-0/P:3.0KVac; I/P-FG:1.5KVac; 0/P-FG:0.5KVac 8. 安全标准：GB4943, EN60950 9. 保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 10. 功率因素：0.50@230Vac 11. ★提供LED显示屏显示单元电源管理系统软件著作权，并加盖鲜章。	个	34			
60	030501003006	视频综合处理器	1. 名称:视频综合处理器 2. 类别:1.1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预览或视频输出音频输入输出 2. 支持 HDMI 伴随音频输	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			入 3. 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出 4. 支持通过多功能卡进行音频输出 5. 低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 6. 3个图层 图层大小和位置可单独调节 7. 支持图层按照 Z 序优先级调整 8. 强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放 9. 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整 10. 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整 11. 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份 12. 支持输入源热备份功能 支持网口间备份，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。 13. 支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 14. 设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试					
61	080904010002	接收系统卡	1. 名称:接收系统卡	台	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 类别:1. ★Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（提供具有iLAC-MRA或CNAS标识的权威第三方检测报告加盖投标人鲜章） 2. 支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面					
62	030503004002	智能控制箱	1. 名称:智能控制箱 2. 规格:1. 根据项目特点定制 2. 支持远程同步断电/上电，支持一键启动，屏内分布上电； 3. 主开关：三相空气开关；总功率：40KW； 4. 输入电压：380VAC，3火1零1地； 5. 采用智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能；	台	1			
63	030506001009	吸顶音响	1. 名称:吸顶音响 2. 类别:1、ABS塑料带同轴高音天花喇叭，设计新颖、坚固耐用轻便，表面配以流畅线条造型，特有的白色涂层使产品尽显高雅大方，白色的外观与天花板的装饰环境协调匹配，融为一体；带金属防火铁后罩设计型，让整体更显高端 2、内部有1只8"的高品质带同轴高音的喇叭设计，清晰地传达原声，音质柔和优美动听，清彻通透，高音明亮，低频纯厚饱满，极富层次感，适合播放各种背景音乐和讲	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			话： 3、ABS塑料注塑成形，正面覆盖圆形透声细孔的金属网面，让声音的穿透力更强劲；后面设有螺丝锁扣的安装方式，使得扬声器的安装方式更简单快捷，牢牢地嵌入在天花板中，不易脱落；适用于各种会议室、大厅、学校、办公楼、过道等场所； 4、输出功率可调节：40W/20W/10W/5W/8Ω 5、工作输入电压：70V/100V 6、频率响应：60-20KHZ 7、灵敏度：92db 8、产品规格：Φ275*190mm 9、开孔尺寸：Φ240mm 10、材质：ABS塑料+金属铁网					
64	030506001010	功放	1. 名称:功放 2. 类别:★1. 开机软启动：内置 30Hz/50Hz 高通滤波器，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★2. 控制强制散热：支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，支持智能控制强制散热设计，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 3. 内置智能压限系统：控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★4. 输出功率：≥8Ω:2X450W .4Ω:2X600W 8Ω桥接：950W，此项经过CMA或CNAS标识的国际认	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备 标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目 第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 5. 阻尼系数：≥400@1KHz，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 ★6. LED 状态指示：峰值指示灯红. 输出指示灯绿色. 保护指示灯红色，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。 7. 冷却方式：温控无级变速风扇，此项经过CMA或CNAS标识的国际认证第三方检测报告提供原厂鲜章复印件。					
65	030501003007	工控主机	1. 名称:工控主机 2. 类别:≤1U ≥2 颗 (支持 Intel Icelake 系列处理器) ≥4TB (16 个 DIMM 插槽) DDR4 ECC 3200MHz 内存, 支持 Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series 4 盘版本: ≥4 块 3.5 寸或 2.5 寸热插拔硬盘, 内置 2 个 M.2 NVME SSD 8 盘版本: ≥8 块 2.5 寸热插拔硬盘, 内置 2 个 M.2 NVME SSD 外插 12GSAS 或 2G/4G 缓存硬 RAID 卡 2 个 OCP3.0 网卡, 支持 iSCSI 启动、I/OAT、SR-IOV 功能 COM 口≥1, VGA 接口≥1, USB3.0≥2, IPMI 管理口≥1 ≥4 个, 其中 PCI-E 4.0 x16 插槽数量≥2, PCI-E 4.0 x16(OCP 3.0)	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			≥2 支持 AST2600 高效能节能≥860W 白金牌电源，符合 CRPS 标准，冗余热插拔、PMBUS1.2 支持、IPMI 电源状态报警、FRU 信息监控、电源功耗封顶技术、电源主备和双活切换功能、高压直流和交流切换功能 电源数目≥2 个，支持热插拔白金级冗余 1+1 提供本地管理功能，具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启、监控 CPU，电源状态，温度等管理控制台将数据中心中所有元素纳入同一管理平台中，提供一个界面进行管理。 物理机远程自动部署服务；包括对温度，风扇，内存，CPU 等重要参数实时精细化监控；提供全面的报警日志处理服务并可以自定义报警策略。 配置与服务器管理端口，IO 端口，存储端口相同数量的线缆，线缆需配有与端口的连接件					
66	030411004005	配线	1. 包含不限于网线、HDMI、音频线、电源线等； 2、达到该部位设备正常使用。	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
67	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 39 页 共 39 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目
-多媒体设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目-多媒体设备

标段：鄂尔多斯党史党建展厅提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：