

乌兰察布医学高等专科学校体
育场维修项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

乌兰察布医学高等专科学校
学校体育场维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

电气工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场
维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412009001	高杆灯	1. 名称:高杆灯及灯杆 2. 规格及参数:灯杆高度25m，一个灯杆配20个高杆灯，高杆灯规格500W 3. 照明等级:用于业余比赛，专业训练等不同照度需求；照度需求达到300lx，照度均匀度达到0.5，显色指数≥65，色温≥4000 4. 使用场地:体育场 5. 其他设计说明:包含灯杆混凝土基础及土方开挖等一切相关材料安装调试，其他详见图纸及图集等说明	套	4			
2	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 ALZ 2. 规格: 600*800*200 3. 安装方式: 落地支架安装	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC100 3. 配置形式:埋地	m	19.86			
4	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC80 3. 配置形式:埋地	m	60.01			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置形式:埋地	m	2758.19			
6	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC32 3. 配置形式:埋地	m	1151.8			
7	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PE4*32 3. 配置形式:埋地	m	1136			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:管内埋地	m	21.86			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-3*6 3. 敷设方式、部位:管内	m	2782.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			埋地					
10	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-3*10 3. 敷设方式、部位: 管内埋地	m	1159.8			
11	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 管内埋地	m	62.01			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-4*95+1*50	个	2			
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ZR-YJV-3*6	个	12			
14	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ZR-YJV-3*10	个	4			
15	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJV-4*50+1*25	个	2			
16	030506007001	视频系统设备	1. 名称: LED大屏幕（双立柱背板6块） 2. 规格及参数: 刷新频率: 3840Hz, 像数点间距≤4mm, 防护等级≥IP65, 像数密度≥62500Dots/m² 3. 其他要求: 包含相关配套构件及控制设备等一切相关材料, 包含双立柱基础及设备安装调试, 其他详见图纸及图集等	台	1			
17	030501013001	网络服务器	1. 名称: 台式电脑	台	1			
18	030506001001	扩声系统设备	1. 名称: 音箱	台	1			
19	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称: 手孔井 2. 规格: 1200*900*1100	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

体育场维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

体育场维修工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育场维修工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	拆除原塑胶地面	1. 原有塑胶跑道空鼓处拆除修补（5%工程量）（厚度13mm）	m2	351.98			
2	011605001002	拆除原人工草坪	1. 拆除原人工草坪	m2	7841.91			
3	040202009002	沙池挖除原有砂	1. 沙池换填水洗砂	m3	292.21			
4	011602001001	拆除原排水沟混凝土盖板	1. 拆除原排水沟混凝土盖板	m3	19.2			
5	011604001001	抹灰层拆除	1. 铲除原有看台面层	m2	3107.84			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料（道碴） 2. 运距：暂按10km考虑， 结算据实结算	m3	590.32			
		分部小计						
		新建工程						
		全塑型田径场地						
		空鼓部位						
7	040203009001	全塑型田径场地	1. （5%工程量） 2. 6mm厚环保不脱粒塑胶跑道面层 3. 13mm厚环保不脱粒塑胶跑道底层（全塑性） 4. 加强底漆	m2	351.98			
		分部小计						
		无空鼓部位						
8	040203009002	全塑型田径场地	1. 6mm厚环保不脱粒塑胶跑道面层 2. 加强底漆 3. 原有塑胶面层修补打磨	m2	6687.53			
		分部小计						
		缓冲区人造草						
9	040203009003	缓冲区硬化（休闲人造草）	1. 25mm高景观人造草面层（免填充草坪） 2. 配套专用粘接剂粘贴人造草 3. 清洗、找平原有面包砖面层 4. 修补原有面包砖（修补比例20%） 5. 原面包砖硬化基层	m2	848.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育场维修工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		足球场人造草						
10	040203009004	足球场人造草	1. 50MM高品质单茎人造草坪（内填石英砂，环保橡胶颗粒） 2. 人工打磨与清洗原有基层 3. 修补原有混凝土缺陷 4. 铲除原人造草面层	m2	7841.91			
		分部小计						
		沙池换填水洗砂						
11	040202009001	砂砾石	1. 1000mm厚水洗砂 2. 沙坑基层	m3	70.2			
		分部小计						
		铅球区维修						
12	040203009005	铅球区维修	1. 25mm高景观人造草面层（免填充草坪） 2. 600mm厚水洗砂 3. 沙坑基层	m2	371.92			
		分部小计						
		起跳板						
13	040205014001	跳远区起跳板	1. 成品实木起跳板	套	4			
		分部小计						
		原有排水沟维修						
14	04B002	清理原排水沟污泥等垃圾	1. 清理原排水沟污泥等垃圾	项	1			
15	011201001001	聚合物水泥防水涂料	1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位：排水沟底面 3. 20mm厚1：2水泥砂浆保护层	m2	336			
16	011201001002	聚合物水泥防水涂料	1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位：排水沟侧面 3. 20mm厚1：2水泥砂浆保护层	m2	480			
17	010505010001	地沟盖板	1. 更换新混凝土盖板	m3	19.2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育场维修工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育场维修工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育场维修工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：体育场维修工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：体育场维修工程

标段：乌兰察布医学高等专科学校体育场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料和工程设备选用表

工程名称：体育场维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。