

西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查
养殖育肥基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

西乌旗高日罕镇胡德淖
尔嘎查养殖育肥基础设
施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价工程师签字盖专用章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	平整场地	m2	1000			
2	010101001002	基底钎探	基底钎探	m2	262.01			
3	010101002001	挖一般土方	1.土方类别:一、二类土 2.挖方深度:详见图纸 3.开挖方式:人机综合考虑 4.土方场内运输方式、运输距离、场内转运次数:综合 5.包含工作面及放坡	m3	1486.16			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:现场开挖及考虑后期回填不用于回填的余方 2.运输方式:根据现场实际情况，运输方式综合	m3	196.3			
5	040103001001	回填方	1.回填方式:一、二类土 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:回填土需要压实处理,压实系数 ≥ 0.97 ,应提供相关检测报告。	m3	1289.86			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

建筑装饰工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养
殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋工程						
1	010401001001	砖基础	砌体墙采用MU15实心砌块 M5水泥砂浆砌筑,墙体抹灰采用M15水泥砂浆。	m3	86.35			
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m3	25.5			
3	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	14.09			
4	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	62.7			
5	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.93			
6	010501006001	混凝土包柱脚	1、混凝土强度等级:C20包裹 2、灌浆材料及其强度等级:细石混凝土	m3	1			
7	010607005001	砌块墙钢丝网加固	Φ 4@200钢丝网	m2	22.65			
8	010502001001	二次灌浆	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、柱脚底板,二次浇灌C40无收缩细石砼、保证浇灌密实	m3	0.11			
9	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	25.64			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:箍筋,带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	1.298			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	5.163			
12	010516001001	螺栓	地脚锚栓	t	0.313			
13	010516002001	预埋铁件	预埋铁件	t	1.243			
		分部小计						
		外墙工程						
14	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:机制实心砖 2、墙体类型:外墙 厚	m3	80.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养
 殖育肥基础设施建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度：240mm 3、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4.一般抹灰 外墙（14+6mm）					
15	010605002001	彩钢墙板	岩棉夹芯彩钢墙板(0.5mm外层板+100mm厚岩棉+0.5mm厚内层板)	m2	16.37			
16	010903003001	防潮层	1、砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内掺3%防水剂	m2	407.59			
		分部小计						
		屋面工程						
17	010901002001	型材屋面	岩棉夹芯彩钢屋面板(0.6mm上层板+100mm厚岩棉+0.5mm厚下层板)。	m2	1078.01			
		分部小计						
		钢结构工程						
18	010602001001	钢屋架	1、钢材品种、规格：Q345B H型钢 2、单根柱质量：3t以内 3、除锈等级：≥Sa2.5级 4、工作内容：制作、安装	t	12.175			
19	010603002001	钢柱	1、钢材品种、规格：Q345B H型钢 2、单根柱质量：3t以内 3、除锈等级：≥Sa2.5级 4、工作内容：制作、安装	t	5.832			
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:圆钢、钢管 2、现场制作安装 3、Q235B	t	14.962			
21	010606002001	屋面钢檩条	1、钢材品种、规格:C型钢 2、现场制作安装 3、Q235B	t	1.113			
22	010516001002	螺栓	高强锚栓	t	253			
23	010606002002	墙面钢檩条	1、钢材品种、规格:C型钢、圆钢、钢管 2、现场制作安装 3、Q235B	t	0.495			
24	011405001001	金属面油漆	1、构件名称:钢构件 2、门式刚架表面采用喷	t	33.776			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养
殖育肥基础设施建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			射或抛射除锈方法, 表面除锈等级为Sa2 1/2级, 防腐涂料应与除锈等级相匹配。 3、防锈涂层分为底漆、中间漆和面漆。底漆+中间漆+面漆:无机富锌底漆+厚膜环氧云铁中间漆+各色氯化橡胶面漆(面漆三遍)。					
25	011407005001	金属构件刷防火涂料	构件名称: 钢梁 耐火极限(小时): 1h	m2	247.57			
26	011407005002	金属构件刷防火涂料	构件名称: 钢柱 耐火极限(小时): 2h	m2	118.65			
27	011407005003	金属构件刷防火涂料	构件名称: 非承重墙(墙面檩条) 屋顶承重构件(屋盖檩条和系杆) 耐火极限(小时): 0.5h	m2	1605.71			
		分部小计						
		装修工程						
28	011101003001	细石混凝土楼地面	蒙标 12J1-25-地102 除标注外均为细石混凝土地面	m2	403.88			
29	011101003002	细石混凝土楼地面	150厚C30细石砼地面 回填土夯实	m2	116.26			
30	011101003003	细石砼食槽	150厚C30细石砼食槽	m2	27.84			
31	011201001001	内砖墙为水泥砂浆墙面	蒙标 12J1-77-内墙1-A	m2	591.92			
32	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	成品镀锌钢管牛卧床隔栏	m	109.32			
33	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	成品镀锌钢管牛颈夹	m	111.36			
34	010404001001	垫层	1. 牛卧床填干沙土 2. 砖砌挡墙	m3	66.99			
		分部小计						
		门窗工程						
35	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	塑钢框双玻推拉窗(5+12A+5)	m2	135.24			
36	010802002002	推拉门	10厚岩棉复合板上轨道推拉门	m2	100.8			
		分部小计						
		室外工程						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

电气设备安装工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养
殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL-1-1 2. 型号:防雨式、防护等级IP67 3. 安装方式:底距地1.6米暗装	台	1			
		分部小计						
		配管配线						
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV2.5mm 4. 材质:铜芯	m	678.72			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV4mm 4. 材质:铜芯	m	306.85			
4	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV-3*2.5 4. 材质:铜芯	m	82.78			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1KV-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	5			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-0.6/1KV-3*10 3. 材质、类型:电力电缆终端头	个	1			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:埋地敷设	m	5			
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:钢结构支架	m	375.88			
		分部小计						
		插座、开关、灯具						
9	030404035001	插座	1. 名称:二三极暗装安全防水插座 2. 规格:250V 10A	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养
殖育肥基础设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:底边距地1.3 m					
10	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 底边距地1.3 m	个	2			
11	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 220V、10A 3. 安装方式: 底边距地1.3 m	个	2			
12	030412002001	工厂灯	1. 名称: 伞形工矿灯 2. 型号: 60W LED 3. 安装形式: 底边距地3.0 米吊杆安装	套	12			
13	030412002002	工厂灯	1. 名称: 防水圆盘灯 2. 型号: 32W LED IP67 3. 安装形式: 门口上方0.3 米安装	套	6			
14	030404033001	风扇	1. 名称: 轴流风机 2. 型号: 220V 0.55KW 3. 安装方式: 底距地5.0米 安装	台	2			
15	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装	个	28			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
17	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 安装方式: 底距地0.3m 墙上暗装	台	1			
18	030409002001	接地母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	168.02			
19	030409002002	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	8			
20	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置 2. 类别: 接地系统测试 接 地网	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.01				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：西乌旗高日罕镇胡德淖尔嘎查养殖育肥基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		12.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		10	
合 计					