

乌拉特后旗社会治安综
合治理中心建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单项工程清单汇总表

工程名称：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及矿棉板	m2	321.09			
2	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板	m2	42.56			
3	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及石膏板	m2	474			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原有乳胶漆或原有腻子	m2	6014.66			
5	011608003001	铲除裱糊面	1. 铲除原有文化墙展板饰面	m2	246.14			
6	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质:木制柜子 2. 柜体尺寸: 2m*2.72m*0.6m/1.8m*2.72m*0.6m 3. 位置:1F大厅 4. 详见设计图纸	m	3.8			
7	011614002002	柜体拆除	1. 柜体材质:木制橱柜+大理石台面 2. 柜体尺寸: 1.33m*0.6m*1.8m/2.65m*0.6m*0.9m 3. 位置: 2F警务联动办公室 4. 详见设计图纸	m	3.98			
8	011614002003	柜体拆除	1. 柜体材质:木制柜子 2. 柜体尺寸: 3.9m*0.4m*2.1m/6.25m*0.6m*0.6m 3. 位置: 2F接待大厅 4. 详见设计图纸	m	10.15			
9	011614002004	柜体拆除	1. 柜体材质:木制柜子 2. 柜体尺寸: 1.8m*0.4m*2.4m 3. 位置: 2F多功能调解室 4. 详见设计图纸	m	1.8			
10	011614002005	柜体拆除	1. 柜体材质:木制柜子 2. 柜体尺寸: 1.92m*2m*0.6m*2个/1.3m*2m*0.6m 3. 位置:3F会议室 4. 详见设计图纸	m	5.2			
11	011614002006	柜体拆除	1. 柜体材质:木制柜子+大理石台面 2. 柜体尺寸: 长、宽、	m	43.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			高:43.28m、0.695m、0.747m 3. 位置:4F儿童家园、科普活动室、音乐活动室、图书阅览室 4. 详见设计图纸					
12	011614002007	柜体拆除	1. 柜体材质:木制柜子+大理石台面 2. 柜体尺寸:长、宽、高:35.26m、0.9m、0.747m 3. 位置:4F会议室 4. 详见设计图纸	m	35.26			
13	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 饰面材料种类:拆除木制踢脚线无龙骨	m2	138.81			
14	011610001001	木门窗拆除	1. 门洞口尺寸:1000*2100、900*2100、1500*2100 2. 详见设计图	m2	113.61			
15	011610002001	金属门窗拆除	1. 门口尺寸:6600*3900、1400*2100 2. 详见设计图	m2	37.5			
16	011610002002	金属门窗拆除	1. 窗洞口尺寸:1800*2100 2. 详见设计图	m2	3.78			
17	011614006001	窗帘轨拆除	1. 拆除内容:窗帘杆	m	238.65			
18	011614004001	筒子板拆除	1. 拆除内容:窗口套	m	36			
19	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:卫生间墙面瓷砖	m2	121.44			
20	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:卫生间地面砖	m2	69.55			
21	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 构件名称:卫生间成品隔断板 2. 详见设计图纸	m2	177.73			
22	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除原有镜子 2. 详见设计图纸	m2	15.3			
23	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除卫生间大理石台面尺寸:2500mm*600mm 2. 共计8处 3. 详见设计图纸	m2	12			
24	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体 2. 砌体材质:加气混凝土砌块墙体	m3	13.32			
25	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质:黏土砖	m3	8.87			
26	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:	m2	87.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：拆除工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	普工	工日	36				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外工程						
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌M2.5混合砂浆坡道垫层 2. 做法详见12J12-25-3	m3	0.98			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:100厚C15预拌砼坡道垫层 2. 做法详见12J12-25-3	m3	0.65			
3	010507001001	散水、坡道	1. 坡道: 30厚火烧板或机磨花岗岩面层 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 做法详见12J12-25-3	m2	6.5			
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 不锈钢扶手（样式以图纸为准） 2. 部位: 无障碍坡道 3. 做法详见12J12-21-1	m	17			
5	010807005001	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗格栅窗安装 2. 详见设计图纸	m2	12.96			
		分部小计						
		新建隔墙及墙面龙骨、基层						
6	010503004001	圈梁	1. C25预拌混凝土浇筑300mm高地台 2. 部位: 1F卫生间新建隔墙下及饮水间新增隔墙下	m3	0.71			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.073			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300 箍筋	t	0.033			
9	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢龙骨双层40*60*4mm 2. 部位: 1F卫生间 3. 详见设计图纸	m2	164.88			
10	011207001002	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥压力板 2. 详见设计图纸	m2	247.69			
11	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规	m2	521.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格：875岩棉满填 3. 详见设计图纸					
12	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格：镀锌方钢龙骨40*40*4mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板 4. 详见设计图纸	m2	9.89			
13	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格：50轻钢龙骨	m2	284.54			
14	011207001006	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板	m2	986.65			
15	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格：75轻钢龙骨	m2	234.36			
16	011207001008	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：双层12mm石膏板	m2	660.52			
		分部小计						
		楼梯间						
17	011503008001	玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格：硬木扶手 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 3. 安装原有玻璃栏板 4. 详见设计图纸	m	52.7			
18	011106007001	木板楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：WD-07木地板楼梯面层铺在原有地面上厚度15mm 2. 粘结材料种类：2mm粘接胶粘贴 3. 详见设计图纸	m2	68.54			
19	011104002001	竹、木（复合）地板	1. WD-07木地板铺在原有楼地面上厚度15mm 2. 粘结材料种类：2mm粘接胶粘贴 3. 压线条种类：5mm铝合金收边条：12m 4. 详见设计图纸	m2	74.28			
20	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面踢脚线 3. 部位：楼梯间	m2	18.84			
21	01120100100	墙面一般抹	1. 涂刷界面剂一遍	m2	656.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	灰	2. 详见设计图纸					
22	011201001002	墙面一般抹灰	1. 基层5mm厚石膏找平 2. 详见设计图纸	m2	656.03			
23	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4. 部位:楼梯间墙面 5. 详见设计图纸	m2	656.03			
24	011301001001	天棚抹灰	1. 涂刷界面剂一遍	m2	142.8			
25	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型:锯齿形楼梯底部 2. 抹灰厚度、材料种类:5mm厚石膏找平	m2	68.4			
26	011301001003	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:5mm厚石膏找平	m2	74.4			
27	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4. 部位:楼梯间天棚面	m2	142.8			
		分部小计						
		卫生间						
28	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板 4. 压条材料种类、规格:MT-05铝扣板收边线 5. 位置:1F卫生间 6. 详见设计图纸	m2	35.24			
29	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1: 2.5 DS干拌砂浆 2. 位置:1F卫生间	m2	39.46			
30	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm聚氨酯防水层 2. 位置:1F卫生间、砌筑拖把池	m2	40.66			
31	011101006002	平面砂浆找平层	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20mm防水保护层 2. 位置:1F卫生间	m2	39.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS干拌砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:10厚瓷砖专用粘接剂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 4.嵌缝材料种类:美缝处理 5.位置:1F卫生间、2-4F蹲台	m2	66.45			
33	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙固处理 2.厚度、砂浆配合比:1:2.5 DPl干拌砂浆找平层（20mm） 3.位置:1F卫生间	m2	143.62			
34	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水层（拉毛处理） 2.高度防水:卫生间洗手台盆高度1200mm，小便斗1200mm，其他防水300mm 3.位置:1F卫生间、砌筑拖把池	m2	33.16			
35	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化砖 2.缝宽、嵌缝材料种类:美缝处理 3.位置:1F卫生间、2-4F饮水间、砌筑拖把池	m2	163.73			
36	011210006001	成品隔断	1.浴厕隔断 成品 2.位置: 1F-4F卫生间	m2	131.49			
37	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5MM银镜2500*1000 2.位置:1F-4F卫生间	m2	17.5			
38	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:洗手台石材饰面 20mm 2.支架、配件品种、规格:40*40*4镀锌方钢 3.大理石台面面盆 开孔21个 4.位置:1F-4F卫生间	m2	33.53			
39	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:原墙体掏门洞口 2.砌体材质、厚度:砌块墙200mm 3.拆除洞口尺寸:	m3	0.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			600mm*1800mm 4. 位置:2F-4F饮水间					
40	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砌筑拖把池	m3	0.18			
41	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砌筑拖把池零星抹灰	m2	7.22			
		分部小计						
		天棚工程						
42	011302001002	吊顶天棚（1F走廊）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 4. 压条材料种类、规格:MT-04铝条10*10 5. 详见设计图纸	m2	47.46			
43	011302001003	吊顶天棚（2F-4F走廊）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板（四周300宽） 4. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板（中间1580宽） 5. 压条材料种类、规格:MT-04铝条10*10 6. 详见设计图纸	m2	213.05			
44	011302001004	吊顶天棚（2F办公室）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 4. 详见设计图纸	m2	80.13			
45	011304001001	灯带（槽）（2F办公室）	1. 灯带型式、尺寸:悬挑式灯槽200*150*80 2. 材料品种、规格:12mm阻燃板+9.5mm石膏板 3. 详见设计图纸	m2	29.46			
46	010810002001	木窗帘盒（2F办公室）	1. 窗帘盒材质:12mm阻燃板、9.5mm石膏板 2. 规格:200*200	m	14.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 详见设计图纸					
47	011302005001	织物软雕吊顶（2F多功能调解室）	1. 骨架材料种类、规格：原吊顶 2. 基层材料：12mm阻燃板+9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：软膜天花 4. 详见设计图纸	m2	10.6			
48	011302001005	吊顶天棚（2F接待大厅）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格：WD-02木饰面15mm 5. 面层材料品种、规格：软膜天花 6. 详见设计图纸	m2	159.96			
49	011302001006	吊顶天棚（3F会客室）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板 4. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 5. 面层材料：成品GRG 6. 压条材料种类、规格：10*10*10铝条 7. 详见设计图纸	m2	27.81			
50	011304001002	灯带（槽）（3F会客室）	1. 灯带型式、尺寸：悬挑式灯槽200*100*60/180*100*40 2. 材料品种、规格：12mm阻燃板+9.5mm石膏板 3. 详见设计图纸	m2	10.08			
51	011302001007	吊顶天棚（4F音乐活动室、儿童家园、图书阅览室、科普活动室）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板 4. 详见设计图纸	m2	232.61			
52	010810002002	木窗帘盒（4F音乐活动室）	1. 窗帘盒材质：12mm阻燃板、9.5mm石膏板	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:200*100 3. 详见设计图纸					
53	011302001008	吊顶天棚（4F会议室）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 5. 面层材料品种、规格:WD-01木饰面15mm 6. 压条材料种类、规格:MT-02黑色不锈钢收边条10*10 7. 压条材料种类、规格:150mm宽黑色不锈钢 8. 详见设计图纸	m2	224.41			
54	011301001004	天棚抹灰	1. 底层:涂刷界面剂一遍 2. 抹灰厚度、材料种类:5mm厚石膏找平找方 3. 部位:原顶	m2	736.93			
55	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:天棚乳胶漆3遍	m2	1667.96			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
56	011104001001	地毯楼地面（2F多功能调解室、指挥调度中心、风险研判室、3F会议室、4F解压室、健身房、4F会议室）	1. 面层材料品种、规格、颜色:CP-01地毯5mm 2. 粘结材料种类:2mm粘接胶粘接 3. 压线条种类:5mm铝合金收边条 4. 详见设计图纸	m2	525.06			
57	011104001002	地毯楼地面（3F会客厅）	1. 面层材料品种、规格、颜色:CP-02地毯5mm 2. 粘结材料种类:2mm粘接胶粘接 3. 压线条种类:5mm铝合金收边条 4. 详见设计图纸	m2	27.81			
58	011104002002	竹、木（复合）地板（3F心理咨询室）	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-09木地板12mm 2. 粘结材料种类:2mm粘接	m2	25.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			胶粘接 3. 压线条种类:5mm铝合金收边条 4. 详见设计图纸					
59	011104002003	竹、木（复合）地板（4F会议室）	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40防腐木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:WD-08木地板12mm 4. 详见设计图纸	m2	28.95			
		分部小计						
		墙面装饰与隔断工程						
60	011207001009	墙面装饰板-1F医务室	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面15mm厚 2. 压条材料种类、规格:MT-03铝合金收边条 3. 详见设计图纸	m2	19.57			
61	011207001010	墙面装饰板-1F走廊大屏幕背景墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面格栅15mm厚 2. 详见设计图纸	m2	12.23			
62	011207001011	墙面装饰板-2F指挥调度中心	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面15mm厚	m2	71.88			
63	011207001012	墙面装饰板-2F指挥调度中心	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-03木饰面15mm厚白色	m2	16.82			
64	01B001	电镀玻璃膜-2F多功能调解室	1. 在旧玻璃隔断上做电镀玻璃膜	m2	17.5			
65	01B002	加设玻璃防窥膜-4F解压室、健身房	1. 在旧玻璃隔断上加设玻璃防窥膜	m2	11.15			
66	011207001013	墙面装饰板-2F接待大厅	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-02木饰面15mm厚	m2	20.61			
67	011502001001	金属装饰线(1F走廊大屏幕背景墙、2F风险研判室、多功能调解室、指挥调度中心、3F会议室、4F会议室)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02黑色不锈钢收边条	m	87.78			
68	011207001014	墙面装饰板（3F	1. 面层材料品种、规格、	m2	3.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牧人茶室）	颜色:9.5mm石膏板 2. 详见设计图纸					
69	011304001003	灯带（槽）（3F牧人茶室、心理咨询室）	1. 暗藏灯带基层材料种类：12mm阻燃板	m2	13.96			
70	011207001015	墙面装饰板-4F会议室	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面15mm厚+3*3mm凹缝（工艺） 2. 详见设计图纸	m2	129.35			
71	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗-4F会议室	1. 框、扇材质:铝合金 2. 详见设计图纸	m2	2.16			
72	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层:涂刷界面剂一遍 2. 抹灰厚度、砂浆配合比:5mm厚石膏找平找方 3. 部位:原墙	m2	2954.88			
73	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:墙面TP-01白色乳胶漆3遍	m2	3695.71			
74	011406001005	抹灰面油漆-4F科普活动室	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:墙面PT-02彩色乳胶漆3遍	m2	15.68			
75	011406001006	抹灰面油漆-3F心理咨询室	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:墙面PT-03彩色乳胶漆3遍	m2	60.25			
76	011105005002	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面踢脚线	m2	115.7			
77	011207001016	墙面装饰板-4F解压室、健身房	1. 面层材料品种、规格、颜色:UP-01、02软包高度1.2m 2. 压条材料种类、规格:MT-03铝合金收边条 3. 详见设计图纸	m2	32.28			
78	011105006001	金属踢脚线-4F解压室、健身房	1. 踢脚线高度:70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01铝合金踢脚线	m2	2.14			
79	011207001017	墙面装饰板-4F音乐活动室	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-04、WD-05木饰面15mm厚吸音板 2. 详见设计图纸	m2	62.27			
80	011501008001	木壁柜(2F多功能调解室、3F会议室)	1. 柜规格:定制柜体2100*1070*450 2. 材料种类、规格:WD-01	m	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			木饰面20mm厚 3. 详见设计图纸					
81	011501003001	衣柜-4F解压室、健身房	1. 柜规格:定制柜体3325*2100*600 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面20mm厚 3. 详见设计图纸	m	4.2			
82	011501003002	衣柜-4F音乐活动室	1. 柜规格:定制柜体5250*2850*600 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面20mm厚 3. 详见设计图纸	m	5.25			
83	011501006001	书柜-4F图书阅览室	1. 柜规格:6300*2600*400/3855*2550*400 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面20mm厚 3. 详见设计图纸	m	10.16			
84	011501006002	书柜-4F科普活动室	1. 柜规格:4200*2950*400 2. 材料种类、规格:WD-06 木饰面15mm厚蓝色 3. 详见设计图纸	m	4.2			
85	011501006003	书柜-4F科普活动室	1. 柜规格:5800*2950*400 2. 材料种类、规格:WD-06 木饰面15mm厚蓝色 3. UP-03 软包3.55m² 4. 详见设计图纸	m	5.8			
		分部小计						
		门窗工程						
86	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合门M0921 2. 门五金:执手锁、门吸	樘	14			
87	010801002002	木质门带套-4F会议室	1. 门代号及洞口尺寸:木饰面暗门0921 2. 详见设计图纸	樘	2			
88	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合门M1021 2. 门五金:密码锁、门吸	樘	28			
89	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合门M1021 2. 门五金:执手锁、门吸	樘	8			
90	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			木复合门M1421 2. 门五金:密码锁、门吸					
91	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合门M1421 2. 门五金:执手锁、门吸	樘	6			
92	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合门M1830 2. 门五金:执手锁、门吸	樘	1			
93	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1021 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门 3. 门五金:执手锁	m2	2.1			
94	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1021 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门 3. 门五金:密码锁	m2	2.1			
95	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0618 2. 门框、扇材质:钢制丙级防火门 3. 门五金:执手锁	m2	3.24			
96	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM1021 2. 门框、扇材质:钢制防盗门 3. 门五金:执手锁	m2	4.2			
97	010805005001	全玻自由门	1. 门材质:肯德基门（黄铜色） 2. 五金:闭门器4个、拉手4副	m2	25.74			
98	011210005001	成品隔断-2F接待大厅办公室	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品玻璃隔断、电镀雾化玻璃	m2	36.98			
99	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 窗帘层数:一层	m2	1187.91			
100	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:成品罗马杆	m	238.65			
101	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:C1821 2. 门窗套材料品种、规格:WD-01木饰面窗口套	m2	9			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		文化宣传展示墙						
		大楼外部						
102	011507001001	平面、箱式招牌	1. 冲孔发光字：综治中心 2m*2m 2. 部位：大楼顶部	个	4			
103	011507001002	平面、箱式招牌	1. 冲孔发光字：logo 3m*3m 2. 部位：大楼顶部	个	1			
104	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格：镀锌 方管60*60*3 2. 部位：大楼顶部	t	0.979			
105	011508004001	金属字	1. 标识牌铜牌：2.4*0.35 2. 部位：楼门两侧	个	6			
106	01B003	腰线	1. 腰线：背胶1*0.1 2. 部位：楼门入口	条	6			
107	01B004	推拉	1. 推拉：亚克力0.1*0.1 2. 部位：楼门入口	组	8			
108	01B005	工作时间	1. 推拉：亚克力0.3*0.3 2. 部位：楼门入口	组	1			
		分部小计						
		苏木镇						
		乌盖苏木						
109	011507001005	平面、箱式招牌	1. 冲孔发光字：综治中心 1.5m*1.5m 2. 部位：乌盖苏木楼顶部	个	4			
110	011507001006	平面、箱式招牌	1. 冲孔发光字：logo 1.5m*1.5m 2. 部位：乌盖苏木楼顶部	个	1			
111	010606012003	钢支架	1. 钢材品种、规格：镀锌 方管60*60*3 2. 部位：乌盖苏木楼顶部	t	0.725			
		分部小计						
		前达门苏木楼						
112	011507001007	平面、箱式招牌	1. 冲孔发光字：综治中心 1.5m*1.5m 2. 部位：前达门苏木楼顶部	个	4			
113	011507001008	平面、箱式招牌	1. 冲孔发光字：logo 1.5m*1.5m 2. 部位：前达门苏木楼顶	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			部					
114	010606012004	钢支架	1. 钢材品种、规格:镀锌方管60*60*3 2. 部位:前达门苏木楼顶部	t	0.725			
		分部小计						
		潮格温都尔镇						
115	011507001009	平面、箱式招牌	1. 冲孔发光字：综治中心 1.5m*1.5m 2. 部位：潮格温都尔镇楼顶部	个	4			
116	011507001010	平面、箱式招牌	1. 冲孔发光字：logo 1.5m*1.5m 2. 部位：潮格温都尔镇楼顶部	个	1			
117	010606012005	钢支架	1. 钢材品种、规格:镀锌方管60*60*3 2. 部位:潮格温都尔镇楼顶部	t	0.725			
		分部小计						
		获各琦苏木						
118	011507001011	平面、箱式招牌	1. 冲孔发光字：综治中心 1.5m*1.5m 2. 部位：获各琦苏木楼顶部	个	4			
119	011507001012	平面、箱式招牌	1. 冲孔发光字：logo 1.5m*1.5m 2. 部位：获各琦苏木楼顶部	个	1			
120	010606012006	钢支架	1. 钢材品种、规格:镀锌方管60*60*3 2. 部位:获各琦苏木楼顶部	t	0.725			
		分部小计						
		一楼						
121	011508002001	有机玻璃字	1. 字体内容:logo 2. 镏字材料品种、颜色:PVC+亚克力面板 3. 字体规格:0.7m*0.7m 4. 位置:导台背景	个	1			
122	011508002002	有机玻璃字	1. 字体内容:综治中心接	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			待窗口热线电话96500 2. 镏字材料品种、颜色：水晶字+亚克力面板 3. 字体规格：0.2*0.2+0.3*0.3 4. 位置：导台背景					
123	01B006	地贴	1. 内容：便民接待 2. 地贴规格：0.3*0.3 3. 位置：便民接待室窗口	个	4			
124	011507001013	平面、箱式招牌	1. 内容：写真展板定制 2. 面层材料种类：PVC+亚克力面板 3. 位置：一楼大厅楼道	m2	9.5			
125	011507001014	平面、箱式招牌	1. 内容：写真展板定制 2. 面层材料种类：PVC+亚克力面板 3. 位置：医务室	m2	4.9			
126	011507001015	平面、箱式招牌	1. 内容：写真展板定制 2. 面层材料种类：PVC+亚克力面板 3. 位置：安保室	m2	3.65			
127	011507001016	平面、箱式招牌	1. 内容：写真展板定制 2. 面层材料种类：PVC+亚克力面板 3. 位置：便民接待室	m2	3.24			
128	010801006001	门锁五金	1. 五金品种：门牌（亚克力） 2. 规格：可替换抽拉式0.3*0.13	组	5			
129	010801006002	门锁五金	1. 五金品种：门牌（亚克力） 2. 规格：0.28*0.12	组	3			
		分部小计						
		二楼						
130	011508002003	有机玻璃字	1. 字体内容：logo 2. 镏字材料品种、颜色：PVC+亚克力面板 3. 字体规格：0.4m*0.4m 4. 位置：导台背景	个	1			
131	011508002004	有机玻璃字	1. 字体内容：乌拉特后旗社会治安综合治理中心 以民为本 为民解忧 2. 镏字材料品种、颜色：水晶字+亚克力面板	个	23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 字体规格:0.2*0.2*15+0.3*0.3*8 4. 位置:导台背景					
132	011507001017	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:导台北侧	m2	6.78			
133	011507001018	平面、箱式招牌	1. 内容:为人民服务 2. 面层材料种类:亚克力 3. 位置:侯访区	m2	3.4			
134	011507001019	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:楼道	m2	22.76			
135	030412005001	吊挂指引	1. 名称:吊挂指引 2. 材质:镀锌烤漆定制 3. 规格:2*0.5	套	1			
136	011507001020	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:公共法律服务中心	m2	5.85			
137	011507001021	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:壁布+PVC 3. 位置:信访问题接待室	m2	7.5			
138	011507001022	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:农牧矛盾接待室	m2	6.3			
139	011507001023	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:劳动争议接待室	m2	6.24			
140	011507001024	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:司法确认、诉调对接工作室	m2	6.9			
141	011507001025	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:警务联动室	m2	10.41			
142	01150700102	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制	m2	6.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	牌	2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:综合协调办公室					
143	011507001027	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:政法老干部工作室	m2	3			
144	011507001028	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:矛盾多元化解中心	m2	6			
145	011507001029	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:多功能调解室	m2	11.4			
146	011507001030	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:宝音工作室	m2	4			
147	011507001031	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:领导视频接访(风险研判室)	m2	9.9			
148	011508004002	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:金属-党徽 2. 字体规格:0.5*0.5 3. 位置:宣传阵地北侧	个	1			
149	011508002005	有机玻璃字	1. 字体内容:综合治理指挥调度中心 2. 铸字材料品种、颜色:水晶字+亚克力面板 3. 字体规格:0.24*0.24 4. 位置:宣传阵地北侧	个	10			
150	011508002006	有机玻璃字	1. 字体内容:综合治理指挥调度中心-正文 2. 铸字材料品种、颜色:水晶字+亚克力面板 3. 字体规格:0.06*0.06 4. 位置:宣传阵地北侧	个	100			
151	011508002007	有机玻璃字	1. 字体内容:标题 2. 铸字材料品种、颜色:水晶字+亚克力面板	个	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 字体规格:0.24*0.24 4. 位置:宣传阵地南侧					
152	011508002008	有机玻璃字	1. 字体内容:正文 2. 镏字材料品种、颜色:水晶字+亚克力面板 3. 字体规格:0.06*0.06 4. 位置:宣传阵地南侧	个	100			
153	011507001032	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:档案室	m2	1.62			
154	011508002009	有机玻璃字	1. 字体内容:logo 2. 镏字材料品种、颜色:PVC+亚克力面板 3. 字体规格:0.69m*0.69m 4. 位置:乌拉特后旗社会治安综合治理指挥调度中心	个	1			
155	011508002010	有机玻璃字	1. 字体内容:乌拉特后旗社会治安综合治理指挥调度中心 2. 镏字材料品种、颜色:水晶字+亚克力面板 3. 字体规格:0.27*0.27*8 4. 位置:乌拉特后旗社会治安综合治理指挥调度中心	个	15			
156	011507001033	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:壁布+PVC 3. 位置:乌拉特后旗社会治安综合治理指挥调度中心	m2	5.76			
157	010801006003	门锁五金	1. 五金品种:门牌（亚克力） 2. 规格:0.28*0.12	组	5			
158	010801006004	门锁五金	1. 五金品种:门牌（亚克力） 2. 规格:可替换抽拉式0.3*0.13	组	11			
		分部小计						
		三楼						
159	011507001034	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:楼道	m2	76.74			
160	011507001035	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制	m2	13.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:综治中心办公室					
161	011507001036	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:公正处办公室	m2	6.37			
162	011507001037	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:涉法涉诉工作室	m2	5.93			
163	011507001038	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:心理咨询室	m2	5.1			
164	011507001039	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:金牌调解室	m2	5.88			
165	011507001040	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:牧人茶室	m2	3.9			
166	011507001041	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:社工矛调会议室	m2	13.58			
167	010801006005	门锁五金	1. 五金品种:门牌（亚克力） 2. 规格:可替换抽拉式0.3*0.13	组	26			
168	010801006006	门锁五金	1. 五金品种:金属铜牌 2. 规格:0.4*0.6	组	2			
		分部小计						
		四楼						
169	011507001042	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:楼道	m2	18.75			
170	011508004003	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:金属-会议室 2. 字体规格:0.3*0.3 3. 位置:会议室	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	011508002011	有机玻璃字	1. 字体内容:乌拉特后旗 2. 镏字材料品种、颜色:水晶字+亚克力面板 3. 字体规格:0.3*0.3 4. 位置:会议室	个	5			
172	011507001043	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:解压室、健身房	m2	9.34			
173	011507001044	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:休闲区	m2	5.4			
174	011507001045	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:机房	m2	1.08			
175	010801006007	门锁五金	1. 五金品种:门牌（亚克力） 2. 规格:可替换抽拉式0.3*0.13	组	8			
176	010801006008	门锁五金	1. 五金品种:门牌（亚克力） 2. 规格:0.28*0.12	组	2			
		分部小计						
		楼梯间						
177	011507001046	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:北侧	m2	60.62			
178	011507001047	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:南侧	m2	41.03			
179	011507001048	平面、箱式招牌	1. 内容:写真展板定制 2. 面层材料种类:PVC+亚克力面板 3. 位置:楼梯间索引1-4楼	m2	6.44			
180	01B007	地贴	1. 内容:消防栓 2. 地贴规格:0.57*0.72 3. 位置:消防栓	个	10			
181	01B008	地贴	1. 内容:检修口 2. 地贴规格:0.61*0.56 3. 位置:检修口	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋修缮工程 标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	WD-07木地板 15mm	m2			90						
2	CP-01地毯 5mm	m2			65						
3	CP-02地毯 5mm	m2			65						
4	(WD-04、WD-05) 木饰面15mm厚吸音板	m2			180						
5	电镀玻璃膜	m2			256						
6	加设玻璃防窥膜	m2			140						
7	密码锁	把			850						
8	门牌(亚克力) 0.28*0.12	个			120						
9	金属铜牌 0.4*0.6	个			840						
10	门牌(亚克力) 可替换抽拉式0.3*0.13	个			150						
11	PVC+亚克力面板 写真展板定制	m2			585						
12	亚克力 为人民服务	m2			305						
13	实木复合门 M0921	樘			1360						
14	实木复合门 M1021	樘			1680						
15	实木复合门 M1830	樘			3880						
16	金属-党徽 0.5*0.5	个			490						
17	金属-会议室 0.3*0.3	个			490						
18	冲孔发光字 1.5m*1.5m	个			2100						
19	冲孔发光字logo 1.5m*1.5m	个			3620						
20	冲孔发光字 2m*2m	个			3300						
21	冲孔发光字logo 3m*3m	个			7200						
22	WD-08木地板 12mm	m2			80						
23	WD-09木地板 12mm	m2			80						
24	木饰面暗门0921	樘			1360						
25	实木复合门 M1421	樘			2200						
26	执手锁	把			130						
27	电镀雾化玻璃	m2			288						
28	布窗帘	m2			68						
29	标识牌铜牌 2.4*0.35	个			2250						
30	木扶手宽	m			85						
31	吊挂指引(镀锌烤漆定制)	套			2800						
32	原有地面保护	m2			9.6						
33	洗手台石材饰面 20mm	m2			580						
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	普工	工日	10				
	技工	工日	8				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：房屋修缮工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程-安装

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程-安装

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程-安装

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程-安装

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 拆除工程-安装

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	普工	工日	5				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程-安装

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台下式洗脸盆 2. 内容:不锈钢水龙头	组	22			
2	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 内容:感应冲水	组	24			
3	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 内容:大小便分档的冲水箱	组	1			
4	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 内容:感应冲水	组	9			
5	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	20			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 De50 4. 连接形式:粘接	m	45			
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 De63 4. 连接形式:粘接	m	56			
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管 De110 4. 连接形式:粘接	m	36.7			
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 水压试验及水冲洗要求:消毒冲洗	m	23			
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 水压试验及水冲洗要求:消毒冲洗	m	13			
11	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管	m	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	普工	工日	4				
	技工	工日	2				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	普工	工日	4				
	技工	工日	2				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1. 强电系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:LK成套配电箱 2. 型号:450*400*180	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1AL-1成套配电箱 2. 型号:500*600*200	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1AL-2成套配电箱 2. 型号:500*600*200	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:2AL-1成套配电箱 2. 型号:600*800*200	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:2AL-2成套配电箱 2. 型号:600*800*200	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:3AL-1成套配电箱 2. 型号:600*800*200	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:3AL-2成套配电箱 2. 型号:600*800*200	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:4AL-1成套配电箱 2. 型号:500*600*200	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:4AL-2成套配电箱 2. 型号:500*600*200	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:4AK2成套配电箱 2. 型号:600*800*200	台	1			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:原有饮水机电源箱移位	台	4			
12	030404017012	配电箱	1. 名称:LK亮化配电箱	台	1			
13	031004009001	烘手器	1. 名称:卫生间烘手器	个	7			
14	030412005001	荧光灯	1. 名称:射灯 2. 规格:10W（外径85mm，高度76mm） 3. 类型:吊项嵌入安装	套	183			
15	030412005002	荧光灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:10W（外径85mm，高度76mm） 3. 类型:吊项嵌入安装	套	208			
16	030412001004	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:30W（直径500mm，高度50mm） 3. 类型:吸顶安装	套	79			
17	030412001001	格栅灯01	1. 名称:格栅灯01 2. 规格:36W（600*600*30） 3. 类型:吸顶安装	套	10			
18	030412001002	格栅灯02	1. 名称:格栅灯02	套	61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:36W（150*1200*40） 3. 类型:吸顶安装					
19	030412001011	格栅灯01	1. 名称:嵌入式LED平板灯 2. 规格:36W200*1200*40 3. 类型:吊装嵌入安装	套	4			
20	030412001005	云朵造型灯	1. 名称:云朵造型灯 2. 规格:30W（1200*800*80） 3. 类型:吸顶安装	套	18			
21	030412001009	吸顶轨道灯	1. 名称:磁吸轨道灯 2. 规格:10W	套	11			
22	030412001010	射灯滑轨	1. 名称:射灯滑轨	m	65			
23	030412001012	格栅灯02	1. 名称:格栅灯03（健身房灯） 2. 规格:50W（310*2100*40） 3. 类型:吸顶安装	套	6			
24	030412001006	灯带	1. 名称:灯带 2. 规格:5W	m	153.85			
25	030412001007	软膜天花	1. 名称:软膜天花，内设LED灯珠 2. 规格:每平方米50W	m	383.6			
26	030412001008	弧形线型灯	1. 名称:弧形线条灯，内置LDE灯带 2. 规格:1*5W 3. 材质:铝合金框，亚克力面板	m	54.1			
27	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 敷设方式:穿管暗敷 3. 规格: BV-2.5mm2	m	5582.41			
28	030411004002	配线	1. 名称:管内配线 2. 敷设方式:穿管暗敷 3. 规格: HNBV-2.5mm2	m	79.1			
29	030411004003	配线	1. 名称:管内配线 2. 敷设方式:穿管暗敷 3. 规格: BV-4mm2	m	6740.6			
30	030411004004	配线	1. 名称:管内配线 2. 敷设方式:穿管暗敷 3. 规格: BV-6mm2	m	298.44			
31	030408001001	电力电缆	1. 名称:室内铜芯电力电缆 2. 规格: YJV-5*10	m	27.1			
32	03040800600	电力电缆	1. 名称:电力电缆终端头	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	头	10mm ²					
33	030408001002	电力电缆	1. 名称：室内铜芯电力电缆 2. 规格：YJV-5*4	m	70.9			
34	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头4mm ²	个	8			
35	030408001003	电力电缆	1. 名称：室内铜芯电力电缆 2. 规格：YJV-5*6	m	54.5			
36	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头6mm ²	个	12			
37	030408001004	电力电缆	1. 名称：室内铜芯电力电缆 2. 规格：YJV-3*4	m	175			
38	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头4mm ²	个	12			
39	030408001005	电力电缆	1. 名称：室内铜芯电力电缆 2. 规格：YJV-3*2.5	m	45			
40	030408006005	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头2.5mm ²	个	4			
41	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：25 4. 配置形式：砖、混凝土暗配	m	95.99			
42	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：32 4. 配置形式：砖、混凝土暗配	m	21.32			
43	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：40 4. 配置形式：砖、混凝土暗配	m	24.33			
44	030411002001	线槽	1. 名称：PVC线槽 2. 规格：25mm*12.5mm	m	120			
45	030411001004	配管	1. 名称：塑料管 2. 材质：PC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配	m	1957.66			
46	030411001005	配管	1. 名称：塑料管	m	2207.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配					
47	030411001011	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	320			
48	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土暗配	m	120			
49	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:KBG 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土暗配	m	153.85			
50	030904007001	吸顶音箱	1. 名称:吸顶喇叭6W	个	11			
51	030412004001	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	12			
52	030412004002	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯	套	18			
53	030412004003	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯	套	14			
54	030904003001	按钮	1. 名称:残卫报警按钮	个	1			
55	030904005001	声光报警器	1. 名称:残卫声光报警器	个	1			
56	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	577			
57	040801029001	照明开关	1. 名称:单联单控照明开关	个	11			
58	040801029002	照明开关	1. 名称:双联单控照明开关	个	46			
59	040801029003	照明开关	1. 名称:三联单控照明开关	个	9			
60	040801029004	照明开关	1. 名称:四联单控照明开关	个	3			
61	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座	个	224			
62	030404035002	插座	1. 名称:安全型单相二三孔插座（防水防溅型插座）	个	14			
63	030404035004	地板插座	1. 名称:五孔地板插座	个	2			
64	030404035003	插座	1. 名称:空调插座	个	13			
65	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装开关盒	个	331			
66	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED亮化洗墙灯	套	650			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030412004005	装饰灯	1. 名称:室外亮化成品LED点光源 2. 规格: 10W	m	212			
68	030404022001	定时器	1. 名称:亮化电源定时器	台	6			
69	030401003001	LED灯防雨电源	1. 名称:LED灯防雨电源	台	6			
70	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:混凝土墙开电线保护管槽 2. 规格: DN20-DN25	m	760			
71	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:砖墙开电线保护管槽 2. 规格: DN20-DN25	m	980			
72	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间换气扇	台	8			
73	031004018001	饮水器	1. 名称:加热一体净饮水机RO反渗透膜过滤直饮水机 2. 型号、规格:冷热型净水直饮	套	4			
74	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		2. 弱电系统						
75	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:砖、混凝土暗配	m	22.1			
76	030502007001	光缆	1. 名称:100对大对数电缆	m	12			
77	030502007002	光缆	1. 名称:12芯单模光纤	m	30			
78	030502009001	跳线	1. 名称:光纤跳线	条	3			
79	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:单口电话插座	个	46			
80	030502004002	网络插座	1. 名称:单口内网络插座	个	23			
81	030502004003	网络插座	1. 名称:单口外网络插座	个	44			
82	030502004004	网络插座	1. 名称:单口专用网络插座	个	14			
83	030502004005	网络插座	1. 名称:双口内网络插座	个	11			
84	030502004006	网络插座	1. 名称:双口外网络插座	个	19			
85	030411006003	接线盒	1. 名称:暗装开关盒	个	157			
86	030507007001	电磁吸力锁	1. 名称:电磁吸力锁	台	5			
87	030507007002	门禁开门按钮	1. 名称:门禁开门按钮	台	3			
88	030507007003	门禁控制器	1. 名称:门禁控制器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030507007004	门禁读卡器	1. 名称:门禁读卡器	台	3			
90	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV4*1	m	91.29			
91	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV2*1	m	45			
92	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV2*1.5	m	338.4			
93	030411002002	线槽	1. 名称:弱电线路槽 2. 规格:100mm*50mm	m	23			
94	030411004009	配线	1. 名称:音响线 2. 型号:无氧铜2*100	m	260			
95	030411004010	配线	1. 名称:HDMI高清线	m	240			
96	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV3*1.5	m	35			
97	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线UTP6	m	9012.87			
98	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超五类网线	m	890			
99	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:混凝土墙开电线保护管槽 2. 规格: DN20-DN25	m	320			
100	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:砖墙开电线保护管槽 2. 规格: DN20-DN25	m	450			
101	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土暗配	m	356.4			
102	030411001009	配管	1. 名称:塑料保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	272.9			
103	030411001010	配管	1. 名称:塑料保护管 2. 材质:PC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	1634.7			
104	030411001013	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	260			
105	080807008001	桥架	1. 名称:钢制防火桥架 2. 规格:200*100	m	23.93			
106	080807008002	桥架	1. 名称:钢制防火桥架 2. 规格:300*100	m	113.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	普工	工日	2				
	技工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：乌拉特后旗社会治安综合治理中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

