

缸瓦窑遗址安防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

缸瓦窑遗址安防工

程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

扉—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：缸瓦窑遗址安防工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017001	配电箱	1. 名称:室外设备箱 2. 型号:定制	台	26			
17	030507001011	入侵探测设备	1. 名称:机箱防拆开关 2. 规格:触点接触式	套	26			
18	030507001010	入侵探测设备	1. 名称:机箱声光报警器 2. 型号:定制	套	26			
19	031102006001	避雷器	1. 名称:电源防雷器	个	26			
20	031102006002	避雷器	1. 名称:信号防雷器	个	36			
21	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:电视监视系统调试	系统	1			
		分部小计						
		电子巡查系统						
22	031102003001	卫星全球定位系统天线(GPS)	1. 规格:GPS定位巡检器	副	2			
23	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:感应巡检点	台	28			
24	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称:电子巡更调试	系统	1			
		分部小计						
		网络传输系统						
25	030501012002	交换机	1. 名称:千兆8口交换机	台	2			
26	030501010003	收发器	1. 名称:光纤收发器1光4电	套	26			
27	030501005001	插箱、机柜	1. 名称:收发器机架	套	2			
28	031101076001	微波设备	1. 名称:对讲机	架	2			
		分部小计						
		监控中心						
29	030507014001	显示设备	1. 名称:55寸监视器	台	2			
30	030507014002	显示设备	1. 名称:监视器支架 2. 规格:壁挂	台	2			
31	03050200900	跳	1. 名称:大屏线缆	条	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：缸瓦窑遗址安防工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	线	2. 规格:HDMI线缆					
32	080606003001	视频控制设备	1. 名称:4路高清解码器	台	1			
33	080606003002	视频控制设备	1. 名称:网络监控键盘	台	1			
34	030501017005	软件	1. 名称:综合安防管理平台	套	1			
35	030501013002	网络服务器	1. 名称:服务器	台	1			
36	080902001001	计算机	1. 名称:操作计算机	台	1			
37	080703003001	控制台(盘)、操作台、应急台	1. 名称:操作台 2. 规格:定制	台	1			
38	030507013002	录像设备	1. 名称:硬盘录像机(32路)	台	2			
39	030501004003	存储设备	1. 名称:硬盘 2. 规格:8Tb	台	10			
40	030502001002	机柜、机架	1. 名称:网络机柜	台	2			
41	030404036001	其他电器	1. 名称:PDU	个	4			
42	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:门禁管理一体机	台	1			
43	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁	台	1			
44	030507007003	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁支架	台	1			
45	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称:自动闭门器	台	1			
46	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称:出入门按钮 2. 规格:定制	台	1			
47	030507005003	出入口目标识别设备	1. 名称:感应卡	台	5			
48	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:发卡机	台	1			
49	030701003001	空调器	1. 名称:柜式空调	台	1			
50	030701003002	空调器	1. 名称:壁挂空调	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：缸瓦窑遗址安防工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011104004001	防静电活动地板	1. 名称:防静电地板 2. 规格:复合600*600mm	m2	27			
52	010802004001	防盗门	1. 名称:防盗门 2. 规格:甲级防盗门	樘	2			
53	010807005001	金属格栅窗	1. 名称:防盗窗 2. 规格:304不锈钢圆钢或者方钢	m2	4			
54	030507017004	安全防范分系统调试	1. 名称:出入口控制系统调试	系统	1			
55	030507018001	安全防范全系统调试	1. 名称:安防系统联合调试	系统	1			
56	030507019001	安全防范系统工程试运行	1. 名称:安全防范系统工程试运行	系统	1			
		分部小计						
		供电线缆接地等系统						
57	030414007005	不间断电源	1. 名称:UPS电源 2. 类型:不间断电源 3. 容量:10kva	系统	1			
58	030405001007	蓄电池	1. 名称:UPS蓄电池(38ah) 2. 容量(A·h):12/38(V/Ah)	个	16			
59	030405001002	蓄电池	1. 名称:蓄电池充放电 2. 容量(A·h):12/38(V/Ah)	个	1			
60	030404012001	蓄电池屏(柜)	1. 名称:电池柜 2. 规格:定制	台	1			
61	030404012002	蓄电池屏(柜)	1. 名称:散力架 2. 规格:定制	台	1			
62	031101041001	远供电源架	1. 名称:远供电源主机	架	1			
63	031101041002	远供电源架	1. 名称:远供电源终端	架	4			
64	030404017004	配电箱	1. 名称:室外设备箱 2. 型号:定制	台	4			
65	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:定制不低于4回路	台	1			
66	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:总配电防雷	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：缸瓦窑遗址安防工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030411001001	配管	1. 名称:KBG25管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm	m	100			
68	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6	m	500			
69	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	点	70			
70	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA53-12B1	m	4400			
71	030502007008	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTA53-72B1	m	2200			
72	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV2*1mm2	m	500			
73	030411004010	配线	1. 名称:主干电源线-3*4 2. 规格:YJV22-3*4mm2	m	4600			
74	030411004012	配线	1. 名称:主干电源线3*10 2. 规格:YJV22-3*10mm2	m	2300			
75	030411004003	配线	1. 名称:设备接地铜线 2. 规格:ZR-BV 4mm	m	100			
76	030502010005	配线架	1. 名称:ODF配线架 2. 规格:96口	个	1			
77	030502015001	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 规格:4口	个	27			
78	030502015010	光缆终端盒	1. 名称:光纤续接盒96芯 2. 规格:4进4出	个	3			
79	030502016001	布放尾纤	1. 名称:尾纤 2. 规格:3m	根	208			
80	030502009002	跳线	1. 名称:光跳线 2. 规格:3m	条	112			
81	031103011001	光缆成端接头	1. 名称:光缆熔接 2. 规格:单模热熔接	芯	378			
82	030502009006	跳线	1. 名称:网络跳线5M 2. 规格:5m	条	100			
83	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:25mm圆钢	根	122			
84	030409002001	接地母线	1. 名称:镀锌扁铁 2. 规格:40*4mm扁铁	m	610			
85	010102002002	挖沟槽石方	1. 名称:山地挖沟回填 2. 规格:宽600*深800mm	m3	554			
86	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称:管沟开挖回填 2. 规格:宽600*深800mm	m3	1500			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：缸瓦窑遗址安防工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：缸瓦窑遗址安防工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 缸瓦窑遗址安防工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13