

阿巴嘎旗查干淖尔北路  
维修改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 工程项目综合汇总表

工程名称: 阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造  
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:路灯 2. 型号:节能型LED灯 220V-200W 3. 灯杆材质、规格:金属灯杆102mm圆管灯杆 高度10m, 壁厚4mm, 热镀锌防腐处理, 灯体表面喷塑 4. 灯架形式及臂长:灯臂长1.5米	套	18			
2	030411001001	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:CPVC 3. 规格:100mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	606.95			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	629.12			
4	040803007001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:电缆铺砂盖混凝土保护板	m	571.95			
5	030411001002	配管	1. 名称:电缆过路管SC100	m	28.37			
6	030404016001	控制箱	1. 路灯专用开关箱安装在灯杆开关腔内	台	18			
7	030404016002	控制箱	1. 名称:路灯专用照明控制箱	台	18			
8	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:灯杆内 3. 型号:BV-500v-3*2.5	m	420			
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.93			
10	011702001001	基础	1. 基础类型:基础模版	m2	84.24			
11	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:直径: 级别: HRB400	t	0.114			
12	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓	t	0.332			
13	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室外	m	571.95			
14	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造  
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE缠绕结构壁B型管De500 2. 连接形式:承插	m	45.86			
2	010507006002	检查井	Φ1000mm预制装配式钢筋混凝土检查井深度2.8m, 铸铁井盖, 安装防坠落网	座	10			
3	010507006004	检查井	砖砌雨水进水井 双平算 680×380 井深1m	座	2			
4	010507006005	检查井	砖砌雨水进水井 双平算 680×380 井深1m	座	22			
5	010507006006	检查井	Φ1000mm预制装配式钢筋混凝土沉泥井深度2.8m, 铸铁井盖, 安装防坠落网	座	5			
6	040501012001	顶管	1. 土壤类别:一、二类 2. 顶管工作方式:敞口式手工掘进顶管机 3. 管道材质及规格:钢筋混凝土增强管 Φ1000 4. 触变泥浆要求: 5. 5段管路	m	48.56			
7	040501012002	顶管	1. 土壤类别:一、二类 2. 顶管工作方式:敞口式手工掘进顶管机 3. 管道材质及规格:钢筋混凝土增强管 Φ800 4. 触变泥浆要求: 5. 3段管路	m	89.94			
		分部小计						
		给水						
8	040501003001	铸铁管	球墨铸铁管DN150	m	89.94			
9	040502005001	阀门	1. 种类:给水阀门 2. 材质及规格:铸铁铜芯DN150 3. 连接方式:法兰 4. 试验要求:	个	6			
10	040502006001	法兰	钢制法兰DN150	片	12			
11	040502004001	转换件	DN150三通	个	6			
12	010507006003	检查井	阀门井采用预制钢筋混凝土井筒, 圆形井做法12SS508-30-39页 700型重型井盖	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外给排水工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造  
工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		更换烧结砖						
1	041001002003	拆除人行道	1. 材质:烧结砖	m2	222			
2	041001002004	拆除人行道	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:100mm	m2	222			
3	041001003003	拆除基层	1. 材质:山皮石 2. 厚度:300mm	m2	222			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:300mm	m2	222			
5	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm 3. 塑料膜养护	m2	222			
6	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:环保烧结砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	222			
		分部小计						
		拆除						
7	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:50	m2	6879.85			
8	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:200mm	m3	1375.97			
9	041001003001	拆除基层	1. 材质:山皮石 2. 厚度:300mm	m2	6879.85			
10	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:花岗岩200*100*1000	m	1336			
11	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10km	m3	3810.64			
		分部小计						
		道路						
12	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m2	6879.85			
13	040202013001	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:300mm	m2	6879.85			
14	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 20cm水泥稳定级配砂砾, 水泥含量5% 2. 水稳期间养护	m2	6879.85			
15	040203004001	封层	稀浆封层用量1.0L/平方米	m2	6879.85			
16	040203006001	沥青混凝土	50厚中式沥青混凝土(AC-16)掺和料:0.2%加入	m2	6879.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造  
工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			路用增强纤维，沥青总量0.3%加入抗剥落剂					
17	040203003001	透层、粘层	洒粘层油：PC-3性乳化沥青0.5L/平方米	m2	6879.85			
18	040203006002	沥青混凝土	50厚细式沥青混凝土（AC-16）掺和料：0.2%加入路用增强纤维，沥青总量0.3%加入抗剥落剂	m2	6879.85			
19	060102002001	运输	沥青混凝土运输暂估10km计入	m3	1687.98			
20	040204004001	安砌侧（平、缘）石	300*100*1000花岗岩侧石20厚M10水泥砂浆	m	1336			
21	040303001001	混凝土垫层	C20混凝土护角	m3	13.36			
22	080403002001	施工缝	旧沥青混凝土路面切缝深50	m	60			
23	040203006003	沥青混凝土	新旧路面连接处 1. 40厚细沥青混凝土 2. 60厚中粒沥青混凝土 3. 50厚沥青碎石找平	m2	180			
		分部小计						
		路灯处						
24	041001002001	拆除人行道	1. 材质：水泥砖	m2	314.3			
25	041001002002	拆除人行道	1. 材质：混凝土垫层 2. 厚度：150mm	m2	314.3			
26	041001003002	拆除基层	1. 材质：山皮石垫层 2. 厚度：200mm	m2	314.3			
27	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：10km	m3	135.15			
28	040202013002	山皮石	1. 石料规格：山皮石 2. 厚度：200	m2	314.3			
29	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 150厚C20混凝土垫层 2. 养生	m2	314.3			
30	040204002001	人行道块料铺设	60厚生态砖30厚1:3水泥砂浆铺设	m2	313.4			
31	080403002002	施工缝	混凝土基层锯缝机切缝深度10cm	m	938			
		分部小计						
		措施项目						
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

表-13



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3





## 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					

表-13