滨河小学关于室外连廊
及椭圆区域文化改造项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

滨河小学关于室外
连廊及椭圆区域文
化改造项目-土建工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目-土建工程
 标段：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		小学连廊						
		基础部分						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 未尽事宜详见图纸及规范	m3	6.6			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 未尽事宜详见图纸及规范	m3	5.48			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 未尽事宜详见图纸及规范	m3	6.24			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ14 级别: HRB400 2. 梁柱主筋 3. 未尽事宜详见图纸及规范	t	0.879			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400 2. 梁箍筋 3. 未尽事宜详见图纸及规范	t	0.405			
		分部小计						
		钢结构部分						
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 铁件尺寸:300*300*10 3. 未尽事宜详见图纸及规范	t	0.155			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋4c18	t	0.109			
8	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管口200*200*6等 2. 外喷黄色氟碳漆 3. 未尽事宜详见图纸及规范	t	2.613			
9	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管口200*200*6等 2. 外喷黄色氟碳漆 3. 未尽事宜详见图纸及规范	t	12.765			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目-土建工程

标段：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

滨河小学关于室外
连廊及椭圆区域文
化改造项目-土方工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

规费、税金项目计价表

工程名称：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目-土方工程

标段：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

滨河小学关于室外
连廊及椭圆区域文
化改造项目-改造工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目-改造工程
 标段：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		椭圆区域室内文化						
1	011507001001	平面招牌	1. 基层材料种类:厚型pvc 10mm 2. 面层材料种类:亚克力10mm 3. 图形展板UV雕刻喷印,含广告策划设计费用 4. 未尽事宜详见图纸及规范	m2	115.42			
2	011508004001	金属字	1. 采用金色不锈钢20mm 1.25m2/个 2. 位置:柱子上 3. 安装高度: 1.2m 4. 未尽事宜详见图纸及规范	个	16			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板封面 5. 安装高度: 4.4-3.55米 6. 未尽事宜详见图纸及规范	m2	120			
4	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:顶部 3. 腻子种类:环保腻子 4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍 6. 高度: 4.4米 7. 未尽事宜详见图纸及规范	m2	120			
5	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:做展板墙上部及3个圆柱 2. 施工内容:铲除原涂料层 3. 未尽事宜详见图纸及规范	m2	50.3			
6	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰层 2. 喷刷涂料部位:做展板墙上部及3个圆柱 3. 腻子种类:环保腻子	m2	50.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目-改造工程
 标段：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 刮腻子要求:三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂料三遍 6. 高度5.55米 7. 未尽事宜详见图纸及规范					
7	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:50*100 @100木纹转印铝方通 4. 安装高度: 4.5-3.65米 5. 未尽事宜详见图纸及规范	m2	104.28			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:铝方通灯60瓦 2. 规格:1800*100 3. 安装形式:嵌入式 4. 安装高度: 4.5-3.65米 5. 未尽事宜详见图纸及规范	套	17			
9	030412004002	装饰灯	1. 名称:磁吸轨道射灯 2. 安装形式:轨道安装22米,开槽宽度30mm 3. 轨道两边18阻燃板基层30mm*100mm 4. 工作电压24V功率:10W;色温:4000K;光束角:24°;显指:90;外观尺寸:208*22*25mm 5. 未尽事宜详见图纸及规范	套	9			
10	030412004003	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:Φ150 3. 安装形式:嵌入式 4. 功率:15W;色温:3500K;光束角:60°;显指:90;外观尺寸:更110*76mm;开孔尺寸:Φ95mm 5. 未尽事宜详见图纸及规范	套	26			
11	011304001001	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:50*10mm不锈钢灯槽 2. 安装固定方式:嵌入式	m2	0.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目-改造工程
 标段：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 未尽事宜详见图纸及规范					
		分部小计						
		外立面						
12	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外立面石材 2. 高度：6.2米 3. 匹配移动脚手架	m2	65			
13	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除外立面顶部及圆柱外原涂料层 2. 高度：9.5米 3. 匹配移动脚手架	m2	58			
14	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除外立面广告膜 2. 高度：5.25米 3. 匹配移动脚手架	m2	38			
15	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除外立面显示屏幕 2. 专业队伍拆除，按组件种类安装位置，做好标记后所有零件分类存放，方便甲方后期安装利用 3. 高度5.25米，含脚手架	m2	22			
16	011207001001	墙面装饰板	铝合金管装饰格栅 1. 50*100*5铝合金装饰立柱，50*100*3铝合金装饰次柱 2. 100*100*5铝合金横梁 3. 外喷红铜色氟碳漆 4. 彩钢屋顶不能做吊篮，只能采用作业升降车安装约10天	m2	266.68			
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外立面 3. 腻子种类：环保腻子 4. 刮腻子要求：两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：两遍（红铜色及灰色丙烯酸涂料） 6. 高度：9.95米	m2	56.81			
		分部小计						
		书法展厅改造						
18	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨平均中距 30cm以内，防火防腐涂刷两遍	m2	142.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目-改造工程
 标段：滨河小学关于室外连廊及椭圆区域文化改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层材料种类、规格:18MM细木工板打底找平防火防腐涂刷两遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:面层25MM厚防火板粘贴饰面 4. 未尽事宜详见图纸及规范					
19	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:展厅顶部 2. 施工内容:铲除腻子乳胶漆 3. 未尽事宜详见图纸及规范	m2	187.48			
20	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰层 2. 喷刷涂料部位:展厅顶 3. 腻子种类:环保腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 6. 未尽事宜详见图纸及规范	m2	187.48			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”