

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗珠日河中心校300米环型塑胶运动场地建设项目      标段：科尔沁左翼中旗珠日河中心校300米环型塑胶运动场地建设项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040203009001	塑胶跑道场地	塑胶跑道场地 1. 13厚透气型塑胶(水性)面层(工序详见厂家) 2. 120厚C20混凝土垫层分仓跳格浇筑,表面拍浆抹平(分仓缝宽20,内填嵌缝膏,中距4~6米) 3. 300厚3:7灰土分层夯实 4. 500厚山皮石(含泥量≤15%)(原有基层) 5. 素土碾压夯实,压实系数≥94%(原有基层) 6. 具体做法详见图纸,满足设计图纸及规范规定施工所需的一切工序	m2	3510.36			
2	040203009002	足球场场地	足球场场地 1. 40厚人造草坪面层、XPE减震垫 2. 120厚C25混凝土垫层分仓 3. 素土碾压夯实	m2	5122.84			
3	050102012001	XPE减震垫	1. XPE减震垫	m2	5360.71			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 花岗岩路缘石,规格为80*300*495,缘石之间采用1:3水泥砂浆勾缝,缝宽5mm 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 具体做法详见图纸,满足设计图纸及规范规定施工所需的一切工序	m	384.26			
5	040201022001	排水沟	排水沟(断面尺寸:300mm*700mm) 1. 素土夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. MU10页岩实心砖M5砂浆砌筑,墙厚240mm;20厚1:2水泥砂浆双面粉刷 5. C25混凝土梁 6. C25混凝土预制排水沟盖板 7. 8后高级PU塑胶弹性层 8. 5厚胶粒防滑层 9. 耐晒、耐磨、防脱粒塑	m	296.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗珠日河中心校300米环型塑胶运动场地建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗珠日河中心校300米环型塑胶运动场地建设项目

标段：科尔沁左翼中旗珠日河中心校300米环型塑胶运动场地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合    计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗珠日河中心校300米环型塑胶运动场地建设项目

标段：科尔沁左翼中旗珠日河中心校300米环型塑胶运动场地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13