

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-消防泵房-消防水
标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防泵房设备						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	7.08			
2	031001002001	钢管	1. 安装部位:地下 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	5.4			
3	030109012001	其他泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 型号:XBD6/15L Q=15L/S H=60m 3. 含配用电机 N=30KW	台	2			
4	030109012002	其他泵	1. 名称:室外消火栓泵 2. 型号:XBD4/30L Q=30L/S H=40m 3. 含配用电机 N=22KW	台	2			
5	03B005	ADL甲型立式稳压装置	1. 名称:ADL甲型立式稳压装置（室外消火栓系统） 2. 规格型号:XW（L）-II-1.5-30-ADL SQL800X0.6 运行压力（MPa）:P0=0.2 4 PS1=0.27 PS2=0.36	套	1			
6	030109012003	其他泵	1. 名称:室外消火栓稳压水泵 2. 规格型号:ADL4-5 Q=1.5L/s H=30m 3. 含配用电机 N=1.1KW	台	2			
7	031003002001	液压水位控制仪	1. 类型:液压水位控制仪 2. 规格、压力等级:H142X-DN100	个	2			
8	031003002009	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
9	031003002010	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
10	031003002011	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
11	03100301100	法	1. 规格、压力等级:DN10	副	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防
 设施配套工程-消防泵房-消防水

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
 校园消防设施配套工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	兰	0					
12	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通风管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 配套18目不锈钢丝防虫网罩	m	1.2			
13	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:溢流管 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 配套18目不锈钢丝防虫网罩	m	4.49			
14	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泄水管 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	0.84			
15	031003002032	闸阀	1. 类型:泄水管闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
16	031003011002	法兰	1. 规格、压力等级:DN100	副	1			
17	031003010030	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN200	个	2			
18	040504009001	喇叭口	1. 名称:喇叭口 2. 见:02S403(70)	个	1			
19	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏DN100	个	2			
20	031002001001	管道支架	1. 管道支架	kg	9.79			
		分部小计						
		室内消火栓给水系统						
21	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	15.99			
22	03090100200	消火栓钢	1. 安装部位:室内	m	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防 标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
 设施配套工程-消防泵房-消防水 校园消防设施配套工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		管	2. 材质、规格:热浸镀锌 钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗					
23	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌 钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	5.26			
24	031003002002	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	9			
25	031003002026	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
26	031003002008	试水阀	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
27	031003002004	压力开关	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
28	031003002005	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
29	031003002028	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
30	031003002006	安全泄压阀	1. 类型:安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
31	031003002027	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
32	031003002033	水锤消除止回阀	1. 类型:水锤消除止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
33	031003012004	旋流防止器	1. 旋流防止器 2. DN150	套	2			
34	031003011003	法兰	1. 规格、压力等级:DN100	副	15			
35	031003011004	法兰	1. 规格、压力等级:DN150	副	7			
36	031003011005	法兰	1. 规格、压力等级:DN65	副	1			
37	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	5			
38	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:柔性橡胶接头 2. 规格:DN100	个	2			
39	031003010010	软接头(软管)	1. 名称:柔性橡胶接头 2. 规格:DN150	个	2			
40	031003010006	管件	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN150-80	个	2			
41	031003010011	管件	1. 名称:同心异径管	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-消防泵房-消防水

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN100-80					
42	031003010012	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN150	个	2			
43	031003010013	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100	个	5			
44	031003010014	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN65	个	1			
45	031003010015	管件	1. 名称:异径三通 2. 规格:DN100*DN100*DN65	个	2			
46	031003010017	管件	1. 名称:正三通 2. 规格:DN100*DN100*DN100	个	3			
47	031003010019	管件	1. 名称:正四通 2. 规格:DN100*DN100*DN100*DN100	个	1			
48	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
49	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	2			
50	03B004	流量测试装置	1. 流量测试装置 2. DN65	个	1			
51	031002001002	管道支架	1. 管道支架	kg	12.88			
		分部小计						
		室外消火栓给水系统						
52	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	12.76			
53	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	2.62			
54	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内	m	6.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防 标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
设施配套工程-消防泵房-消防水 校园消防设施配套工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格:热浸镀锌 钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗					
55	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌 钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	17.7			
56	031003002012	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
57	031003002019	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	8			
58	031003002020	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
59	031003002013	试水阀	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
60	031003002016	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
61	031003002022	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
62	031003002017	安全泄压阀	1. 类型:安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
63	031003002031	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
64	031003002025	水锤消除止回阀	1. 类型:水锤消除止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
65	031003012005	旋流防止器	1. 旋流防止器 2. DN200	套	2			
66	031003012007	旋流防止器	1. 旋流防止器 2. DN100	套	2			
67	031003011006	法兰	1. 规格、压力等级:DN100	副	8			
68	031003011007	法兰	1. 规格、压力等级:DN150	副	10			
69	031003011008	法兰	1. 规格、压力等级:DN200	副	7			
70	031003011009	法兰	1. 规格、压力等级:DN65	副	1			
71	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格: 量程0~1.6MPa	台	7			
72	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:柔性橡胶接头 2. 规格:DN100	个	2			
73	031003010007	软接头(软管)	1. 名称:柔性橡胶接头	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校

第 6 页 共 7 页

设施配套工程-消防泵房-消防水

校园消防设施配套工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN150					
74	031003010008	软接头(软管)	1. 名称:柔性橡胶接头 2. 规格:DN200	个	2			
75	031003010004	管件	1. 名称:偏心异径管 2. 规格: DN100-40	个	2			
76	031003010005	管件	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN150-125	个	2			
77	031003010009	管件	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN200-125	个	2			
78	031003010020	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN150	个	5			
79	031003010021	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN200	个	2			
80	031003010031	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100	个	2			
81	031003010022	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN65	个	1			
82	031003010023	管件	1. 名称:异径三管 2. 规格:DN100*DN100*DN65	个	1			
83	031003010028	管件	1. 名称:异径三管 2. 规格:DN150*DN150*DN100	个	1			
84	031003010029	管件	1. 名称:异径三管 2. 规格:DN150*DN150*DN65	个	1			
85	031003010024	管件	1. 名称:正三管 2. 规格:DN150*DN150*DN150	个	2			
86	031003010027	管件	1. 名称:正四通 2. 规格:DN150*DN150*DN150*DN150	个	1			
87	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	3			
88	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	2			
89	030601004001	流量测试装置	1. 流量测试装置 2. DN65	台	1			
90	031002001003	管道支架	1. 管道支架	kg	27.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园
消防设施配套工程-消防泵房-消防水

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
校园消防设施配套工程-消防泵房-消防水

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-消防泵房-消防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防 标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
 设施配套工程-消防泵房-电气 校园消防设施配套工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:DAPE-XF1 XL-21型(改) 3. 规格:800宽*600深 4. 安装方式:落地安装在150mm角钢支架上	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:DAPE-XF2 XL-21型(改) 3. 规格:800宽*600深 4. 安装方式:落地安装在150mm角钢支架上	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:DAPE-XF3 XL-21型(改) 3. 规格:800宽*600深 4. 安装方式:落地安装在150mm角钢支架上	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:低压配电柜 2. 型号:DAPE-XF4 XL-21型(改) 3. 规格:800宽*600深 4. 安装方式:落地安装在150mm角钢支架上	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:成套配电箱AEL1 2. 规格:500X600X240	台	1			
6	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯(自带蓄电池) 2. 规格:LED 9W 220V 消防认证 3. 安装形式:吸顶安装 供电时间大于180分钟	套	6			
7	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 规格:DC24V 1W 消防认证 3. 安装形式:门上0.15m	套	4			
8	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具持续供电时间180min 2. 规格:DC24V 3W 消防认证 3. 安装形式:底距地2.4m	套	9			
9	030412004003	装饰灯	1. 名称:室外A型消防应急	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防
 设施配套工程-消防泵房-电气

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
 校园消防设施配套工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			照明灯具持续供电时间180min 2. 规格:DC24V 3W 消防认证 3. 安装形式:底距地2.4m					
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯（带蓄电池） 2. 规格:25W 3. 类型:距地2.5m	套	12			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:防爆灯 2. 规格:25W 3. 类型:吸顶安装	套	1			
12	030404034001	照明开关	1. 名称:单联跷板开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m	个	1			
13	030404034002	照明开关	1. 名称:三联跷板开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m	个	6			
14	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:二、三孔250V16A安全型 3. 安装方式:底距地0.5m	个	2			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	36			
16	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	9			
17	030411003001	桥架	1. 名称:耐火桥架200X100,内设隔板,梁下安装	m	35.96			
18	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC80 3. 配置形式:暗配	m	8.1			
19	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC50 3. 配置形式:暗配	m	4.05			
20	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 配置形式:暗配	m	71.4			
21	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:暗配	m	23.9			
22	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	278.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防 标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
 设施配套工程-消防泵房-电气 校园消防设施配套工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: WDZN-YJY22-4X70mm ² 3. 材质: 铜芯	m	22.3			
24	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: WDZN-YJY22-4X70mm ² 3. 材质、类型: 铜芯	个	4			
25	030408001002	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆 2. 规格型号: BTMMRZ-3*25+1*16 3. 材质: 铜芯	m	38.88			
26	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆头 2. 规格: BTMMRZ-3*25+1*16	个	4			
27	030408001003	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆 2. 规格型号: BTMMRZ-3*16+1*16 3. 材质: 铜芯	m	36.63			
28	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆头 2. 规格: BTMMRZ-3*16+1*16	个	4			
29	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZBN-KYJ-14*1.5	m	34.4			
30	030408007001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: WDZBN-KYJ-14*1.5	个	4			
31	030408002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZBN-KYJ-4*1.5	m	68.79			
32	030408007002	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: WDZBN-KYJ-4*1.5	个	8			
33	030411004001	配线	1. 名称: 无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格、型号: WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	140.5			
34	030411004004	配线	1. 名称: 通信线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: NH-RVS2×	m	14.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-消防泵房-电气

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园
消防设施配套工程-消防泵房-电气

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
校园消防设施配套工程-消防泵房-电气

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-消防泵房-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防
 设施配套工程-消防外网水

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
 校园消防设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求做压力试验	m	512.9			
2	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求做压力试验	m	47.68			
3	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌立式阀门井 Φ1200 2. 图集:12S2-33 3. 井盖、井圈材质及规格:保温井盖	座	13			
4	030901011001	室外地下式消火栓	1. 名称:室外地下式SA100/65型消火栓（含消火栓井）	套	7			
5	031003003003	阀门	1. 类型:白钢截止阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	14			
6	031003003004	阀门	1. 类型:白钢截止阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	10			
7	031003011001	法兰	1. 规格: DN100	副	10			
8	031003011002	法兰	1. 规格: DN150	副	14			
9	030905002001	消火栓灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火控制装置调试	点	7			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园
消防设施配套工程-消防外网水

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
校园消防设施配套工程-消防外网水

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-消防外网水 标段: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-消防外网电

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电力管线外网						
1	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: CPVC110 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	127.3			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY22-4*50mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 排管内敷设	m	133.3			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YJY22-4*50mm ² 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
4	080601006002	管道包封	1. 名称: 管道过机动车道 采用C20混凝土包封	m ³	0.93			
		分部小计						
		电讯管线外网						
5	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: CPVC110 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	670.54			
6	030411004001	配线	1. 名称: 消火栓按钮控制线 2. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1341.08			
7	040205001003	手孔井	1. 名称: 弱电手孔井 2. 参考图集: 07SD101-8-P120 3. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖	座	8			
8	080601006001	管道包封	1. 名称: 管道过机动车道 采用C20混凝土包封	m ³	1.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园
消防设施配套工程-消防外网电

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
校园消防设施配套工程-消防外网电

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-消防外网电 标段: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防
设施配套工程-管网土方工程

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
校园消防设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水土方						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:管顶覆土2m	m3	1162.82			
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土回填	m3	1162.82			
		分部小计						
		电力管线土方						
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:管顶0.8m	m3	44.53			
4	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm C15混凝土基础	m3	3.95			
5	010103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土回填	m3	40.58			
6	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	3.95			
		分部小计						
		电讯管线土方						
7	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:管顶0.8m	m3	144.65			
8	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm C15混凝土基础	m3	14.92			
9	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土回填	m3	129.73			
10	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	14.92			
		分部小计						
		措施项目						
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园
消防设施配套工程-管网土方工程

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
校园消防设施配套工程-管网土方工程

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-管网土方工程 标段: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防
设施配套工程-室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园
消防设施配套工程-室外硬化工程

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
校园消防设施配套工程-室外硬化工程

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-室外硬化工程 标段: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-建设工人实名制

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园
消防设施配套工程-建设工人实名制

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
校园消防设施配套工程-建设工人实名制

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-建设工人实名制
标段: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园
消防设施配套工程-暂列金额

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校
校园消防设施配套工程-暂列金额

标段：科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施
配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 科尔沁左翼中旗蒙古族实验学校校园消防设施配套工程-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13