

通辽市扎鲁特旗农村牧区饮水
安装工程2025年度水质提升项
目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

单项工程报价汇总表

项目名称：通辽市扎鲁特旗农村牧区饮水安装工程2025年度水质提升项目

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	合计	备注
1	第一部分 建筑工程				
2	第二部分 机电设备及安装工程				
3	第三部分 施工临时工程				
合计					

第一部分 建筑工程

项目名称：通辽市扎鲁特旗农村牧区饮水安装工程2025年度水质提升项目

单位：元

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合价
一	第一部分 建筑工程				
(一)	巴彦塔拉苏木乃木葛根村				
1	46.75m² 集中式除氟设备间(5.5m×8.5m×4.5m)				
1.1	土方开挖(机械90%人工10%)	m³	50.70		
1.2	土方回填(机械90%人工10%)	m³	33.521		
1.3	C10混凝土垫层	m³	1.856		
1.4	C20混凝土基础	m³	2.652		
1.5	M10砂浆砌砖基础	m³	10.63		
1.6	C25混凝土梁	m³	4.668		
1.7	C25混凝土构造柱	m³	1.926		
1.8	C20混凝土雨蓬	m³	0.30		
1.9	M5砂浆砌砖墙	m³	39.66		
1.10	模板	m²	49.69		
1.11	钢筋制安	吨	0.533		
1.12	C20混凝土(包括素砼地面、散水、台阶)	m³	14.982		
1.13	M15基础防水水泥砂浆抹面	m²	78.57		
1.14	100厚复合彩钢板(含屋架棣条)	m²	58.92		
1.15	塑钢窗(2.1×1.8m)	m²	3.78		
1.16	砌体砂浆抹面(外墙抹灰20m厚)	m²	127.67		
1.17	砌体砂浆抹面(外墙涂料二遍)	m²	127.67		
1.18	砌体砂浆抹面(内墙三合灰刮两遍白水泥，一遍乳胶漆)	m²	112.63		
1.19	防盗门(1.2*2.1)	m²	2.52		
1.20	大理石标志碑(50*70cm)	块	1.00		
1.21	10cm厚聚苯乙烯保温板(外墙四周及房顶)	m²	170.11		
1.22	集水坑(含DN200PVC排水管)	个	1.00		

1.23	排水池	个	1.00		
1.24	铁质围栏(1.7m高)	m	36.00		
(二)	巴彦塔拉苏木小巴彦塔拉村				
1	46.75m² 集中式除氟设备间(5.5m×8.5m×4.5m)				
1.1	土方开挖(机械90%人工10%)	m³	50.70		
1.2	土方回填(机械90%人工10%)	m³	33.521		
1.3	C10混凝土垫层	m³	1.856		
1.4	C20混凝土基础	m³	2.652		
1.5	M10砂浆砌砖基础	m³	10.63		
1.6	C25混凝土梁	m³	4.668		
1.7	C25混凝土构造柱	m³	1.926		
1.8	C20混凝土雨蓬	m³	0.30		
1.9	M5砂浆砌砖墙	m³	39.66		
1.10	模板	m²	49.69		
1.11	钢筋制安	吨	0.533		
1.12	C20混凝土(包括素砼地面、散水、台阶)	m³	14.982		
1.13	M15基础防水水泥砂浆抹面	m²	78.57		
1.14	100厚复合彩钢板(含屋架棣条)	m²	58.92		
1.15	塑钢窗(2.1×1.8m)	m²	3.78		
1.16	砌体砂浆抹面(外墙抹灰20m厚)	m²	127.67		
1.17	砌体砂浆抹面(外墙涂料二遍)	m²	127.67		
1.18	砌体砂浆抹面(内墙三合灰刮两遍白水泥,一遍乳胶漆)	m²	112.63		
1.19	防盗门(1.2*2.1)	m²	2.52		
1.20	大理石标志碑(50*70cm)	块	1.00		
1.21	10cm厚聚苯乙烯保温板(外墙四周及房顶)	m²	170.11		
1.22	集水坑(含DN200PVC排水管)	个	1.00		
1.23	排水池	个	1.00		
1.24	铁质围栏(1.7m高)	m	36.00		

(三)	香山镇新发村				
1	46.75m ² 集中式除氟设备间 (5.5m×8.5m×4.5m)				
1.1	土方开挖(机械90%人工10%)	m ³	50.70		
1.2	土方回填(机械90%人工10%)	m ³	33.521		
1.3	C10混凝土垫层	m ³	1.856		
1.4	C20混凝土基础	m ³	2.652		
1.5	M10砂浆砌砖基础	m ³	10.63		
1.6	C25混凝土梁	m ³	4.668		
1.7	C25混凝土构造柱	m ³	1.926		
1.8	C20混凝土雨蓬	m ³	0.30		
1.9	M5砂浆砌砖墙	m ³	39.66		
1.10	模板	m ²	49.69		
1.11	钢筋制安	吨	0.533		
1.12	C20混凝土(包括素砼地面、散水、台阶)	m ³	14.982		
1.13	M15基础防水水泥砂浆抹面	m ²	78.57		
1.14	100厚复合彩钢板(含屋架棣条)	m ²	58.92		
1.15	塑钢窗(2.1×1.8m)	m ²	3.78		
1.16	砌体砂浆抹面(外墙抹灰20m厚)	m ²	127.67		
1.17	砌体砂浆抹面(外墙涂料二遍)	m ²	127.67		
1.18	砌体砂浆抹面(内墙三合灰刮两遍白水泥,一遍乳胶漆)	m ²	112.63		
1.19	防盗门(1.2*2.1)	m ²	2.52		
1.20	大理石标志碑(50*70cm)	块	1.00		
1.21	10cm厚聚苯乙烯保温板(外墙四周及房顶)	m ²	170.11		
1.22	集水坑(含DN200PVC排水管)	个	1.00		
1.23	排水池	个	1.00		
1.24	铁质围栏(1.7m高)	m	36.00		
(四)	前德门苏木吉日花嘎查				
1	46.75m ² 集中式除氟设备间 (5.5m×8.5m×4.5m)				

1.1	土方开挖(机械90%人工10%)	m ³	50.70		
1.2	土方回填(机械90%人工10%)	m ³	33.521		
1.3	C10混凝土垫层	m ³	1.856		
1.4	C20混凝土基础	m ³	2.652		
1.5	M10砂浆砌砖基础	m ³	10.63		
1.6	C25混凝土梁	m ³	4.668		
1.7	C25混凝土构造柱	m ³	1.926		
1.8	C20混凝土雨蓬	m ³	0.30		
1.9	M5砂浆砌砖墙	m ³	39.66		
1.10	模板	m ²	49.69		
1.11	钢筋制安	吨	0.533		
1.12	C20混凝土(包括素砼地面、散水、台阶)	m ³	14.982		
1.13	M15基础防水水泥砂浆抹面	m ²	78.57		
1.14	100厚复合彩钢板(含屋架檩条)	m ²	58.92		
1.15	塑钢窗(2.1×1.8m)	m ²	3.78		
1.16	砌体砂浆抹面(外墙抹灰20m厚)	m ²	127.67		
1.17	砌体砂浆抹面(外墙涂料二遍)	m ²	127.67		
1.18	砌体砂浆抹面(内墙三合灰刮两遍白水泥,一遍乳胶漆)	m ²	112.63		
1.19	防盗门(1.2*2.1)	m ²	2.52		
1.20	大理石标志碑(50*70cm)	块	1.00		
1.21	10cm厚聚苯乙烯保温板(外墙四周及房顶)	m ²	170.11		
1.22	集水坑(含DN200PVC排水管)	个	1.00		
1.23	排水池	个	1.00		
1.24	铁质围栏(1.7m高)	m	36.00		
(五)	乌额格其牧场场直分场				
1	46.75m ² 集中式除氟设备间(5.5m×8.5m×4.5m)				
1.1	土方开挖(机械90%人工10%)	m ³	50.70		
1.2	土方回填(机械90%人工10%)	m ³	33.521		

1.3	C10混凝土垫层	m ³	1.856		
1.4	C20混凝土基础	m ³	2.652		
1.5	M10砂浆砌砖基础	m ³	10.63		
1.6	C25混凝土梁	m ³	4.668		
1.7	C25混凝土构造柱	m ³	1.926		
1.8	C20混凝土雨蓬	m ³	0.30		
1.9	M5砂浆砌砖墙	m ³	39.66		
1.10	模板	m ²	49.69		
1.11	钢筋制安	吨	0.533		
1.12	C20混凝土(包括素砼地面、散水、台阶)	m ³	14.982		
1.13	M15基础防水水泥砂浆抹面	m ²	78.57		
1.14	100厚复合彩钢板(含屋架棣条)	m ²	58.92		
1.15	塑钢窗(2.1×1.8m)	m ²	3.78		
1.16	砌体砂浆抹面(外墙抹灰20m厚)	m ²	127.67		
1.17	砌体砂浆抹面(外墙涂料二遍)	m ²	127.67		
1.18	砌体砂浆抹面(内墙三合灰刮两遍白水泥,一遍乳胶漆)	m ²	112.63		
1.19	防盗门(1.2*2.1)	m ²	2.52		
1.20	大理石标志碑(50*70cm)	块	1.00		
1.21	10cm厚聚苯乙烯保温板(外墙四周及房顶)	m ²	170.11		
1.22	集水坑(含DN200PVC排水管)	个	1.00		
1.23	排水池	个	1.00		
1.24	铁质围栏(1.7m高)	m	36.00		

第二部分 机电设备及安装工程

项目名称：通辽市扎鲁特旗农村牧区饮水安装工程2025年度水质提升项目

单位：元

序号	产品名称	技术要求及工程	数量	单位	单价	合价	实施地点
1	新建集中式除氟设备	1. 采用活性氧化铝除氟技术 2. 最大处理能力为5m³ /h 3. 处理后水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求 4. 工艺流程详见附图	5	套			巴彥塔拉苏木乃木葛根村、小巴彥塔拉村、香山镇新发村，乌额格其牧场场直分场，前得门苏木吉日花嘎查
2	除氟滤料	1. 氧化铝含量（Al ₂ O ₃ ）≥ 92% 2. 氧化钠含量（Na ₂ O）≤ 0.5% 3. 静态吸水量≥15%	33	吨			巴彥塔拉苏木电报局村、凤凰山村，鲁北镇赵家铺村，乌额格其牧场黄花山分场、牧三分场、农五分场
总 计							

第三部分 施工临时工程

项目名称：通辽市扎鲁特旗农村牧区饮水安装工程2025年度水质提升项目

单位：元

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合价
三	第三部分 施工临时工程				
(一)	安全生产措施费	%	2.50		