

康巴什区第六小学操场维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

康巴什区第六小学
操场维修改造工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第六小学操场维修改造工程 标段：康巴什区第六小学操场维修改造 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做排水沟						
1	040201022003	新砌排水沟	1、排水沟侧面及底部抹防水砂浆 2、排水沟侧面及底部做防水涂料 3、重新安装预制地沟盖板 4、红砖砌筑排水沟	m	285			
2	040504001001	砌筑井	1、砌筑井规格与排水管道需要连接一致	座	6			
3	010512008001	安装新井盖		块	6			
4	010501006001	旗台基础	1. 名称:工作坑土方 2. 土壤类别:一、二类土 3、现浇独立混凝土基础，强度C25 4、14号螺纹钢筋、预埋板	m3	6.4			
		分部小计						
		新做草坪						
5	041001004004	铣刨原拆除基层面	1、铣刨、打磨原拆除面基层	m2	4788			
6	011104001006	操场充石英砂绿草坪	1、草坪：菱形单丝草、加捻工艺，草丝不带绒毛、不包纱、草丝颜色为田野绿+嫩绿。 2、石英砂：白色无粉尘，要求大小均匀、无尖锐棱角，粒径为40-60目，按不低于25kg/平方米填充。 3、不含TPE环保填充颗粒，现场勘查如需上TPE环保颗粒，高聚物含量20%，满足新国标要求，无色无味，安全环保，在原报价综合单价基础上每平米另增加39.8元。	m2	4788			
7	040205006001	操场标线	1、操场重新做热熔型标线,标线宽5cm	m2	185			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、重新安装路缘石 2、人工铺装垫层 预拌混凝土	m	328			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第六小学操场维修改造工程

标段：康巴什区第六小学操场维修改造
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做塑胶地面						
9	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形 2. 土基压实度≥95% (重型击实标准)	m2	1954.5			
10	040203007004	沥青混凝土和塑胶浇灌填充破损部分	1、沥青混凝土和塑胶浇灌填充破损部分 2、根据现场实际情况配比保证破损部分修复后坚固平整 3、厚度15CM	m2	1954.5			
11	040204001004	塑胶板地面	1、厚度：13MM厚混合型塑胶跑道； 2、结构组成：封底层或防水层+混合料层+面层； 3、材料组成：防水层：1:2双组份聚氨酯；或封底层：1:1:1 水泥：石英砂：密封乳液和适量的水混合搅拌均匀摊铺；混合料层：双组份聚氨酯材料 1:5 配比再加上 epdm 颗粒混合搅拌均匀摊铺流平； 面漆层：1:2油性 自结纹 面漆；外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，表面色泽均匀、耐久； 4、标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固；	m2	6515			
		分部小计						
		AI智能基础部分						
		电气部分						
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	125			
13	010101002001	挖一般土方	1. 名称:工作坑土方 2. 土壤类别:一、二类土	m3	11.25			
14	010103001001	回填方	机械回填砂砾	m3	10.36			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第六小学操场维修改造工程 标段：康巴什区第六小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第六小学操场维修改造
工程

标段：康巴什区第六小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第六小学操场维修改造
工程

标段：康巴什区第六小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第六小学操场维修改造
工程

标段：康巴什区第六小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第六小学操场维修改造
工程

标段：康巴什区第六小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第六小学操场维修改造工程

标段：康巴什区第六小学操场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：