

新镇小大歹村文化活动  
室建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日







# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	68.94			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:370 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	74.4			
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	54.08			
		分部小计						
		混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	12.64			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	26.56			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.22			
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.6			
		分部小计						
		钢筋工程						
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.495			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	3.688			
		分部小计						
		门窗工程						
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2500 2. 门框或扇外围尺寸:单框双玻璃平开断桥门(双开)	m2	7.5			
11	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			900*2000 2. 镶嵌玻璃品种、厚度： 免漆木门					
12	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2500 2. 镶嵌玻璃品种、厚度： 免漆木门	樘	1			
13	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详 图纸 2. 框、扇材质:单框双玻 平开断桥窗	m2	43.2			
14	010809004001	石材窗台板	1. 大理石窗台板	m2	5.28			
		分部小计						
		装修工程						
		外墙						
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1:3水泥砂浆	m2	283.82			
16	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、 规格、性能:苯板 厚 度100mm 3. 增强网及抗裂防水砂浆 种类:贴玻纤网格布、挂 网	m2	287.75			
17	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗洞 口 2. 保温隔热方式:保温砂 浆	m2	28.41			
18	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 防水涂料外墙面	m2	301.09			
		分部小计						
		内墙						
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1:3水泥砂浆	m2	635.94			
20	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:2遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆2遍	m2	640.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		地面						
21	011102003003	块料楼地面	1. 地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实	m2	300.03			
22	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	22.41			
		分部小计						
		天棚						
23	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:15厚矿棉板吊顶	m2	300.03			
		分部小计						
		屋面工程						
24	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:120mm彩钢夹芯板	m2	400.63			
		分部小计						
		钢结构工程						
25	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:方钢 2. 方式:制作、安装、运输	t	2.018			
26	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C180*70*20*2 2. 构件类型:檩条 3. 方式:制作、安装、运输	t	1.658			
27	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ12 2. 构件类型:拉条 屋脊贯通筋、拉条 3. 方式:制作、安装、运输	t	0.253			
28	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:32*2.5	t	0.076			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 构件类型:外套钢管 3. 方式:制作、安装、运输					
29	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:DN65*3.0 2. 构件类型:XG1 3. 方式:制作、安装、运输	t	0.55			
30	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:DN45*2 Φ14 2. 构件类型:XG2 SC1 CC 3. 方式:制作、安装、运输	t	0.239			
		分部小计						
		其他工程						
31	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	47.88			
32	010507004001	台阶	1. 花岗岩台阶面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	11.88			
33	011207001002	墙面装饰板	1. 便民服务大厅服务台	m2	7.05			
		分部小计						
		措施项目						
34	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构	m2	359.19			
35	011702001001	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	32.66			
36	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	50.4			
37	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	175.07			
38	011702009001	过梁	1. 过梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	29			
39	011702029001	散水	1. 散水 复合模板	m2	16.09			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项  
目

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AA1配电箱 2. 规格:600*700*200 3. 安装方式:底距地1.2m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1AE1配电箱 2. 规格:500*500*200 3. 安装方式:底距地1.5m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1AL1配电箱 2. 规格:500*500*200 3. 安装方式:底距地1.5m	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:1AL2配电箱 2. 规格:600*600*200 3. 安装方式:底距地1.2m	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:1AL3配电箱 2. 规格:500*500*200 3. 安装方式:底距地1.2m	台	1			
6	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC70 4. 配置形式:暗敷	m	9			
7	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷	m	7.3			
8	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷	m	29			
9	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:暗敷	m	617.3			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*25 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	10			
11	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*16 3. 材质:铜芯	m	12.7			
12	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10 3. 材质:铜芯	m	40.3			
13	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	530			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配线形式:管内敷设					
14	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 配线形式:管内敷设	m	946.7			
15	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 材质:铜芯 3. 规格:NH-RVS-2.5mm <sup>2</sup> 4. 配线形式:管内敷设	m	139.8			
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶安装	套	9			
17	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 类型:吸顶安装	套	1			
18	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急自带蓄电池照明灯 2. 型号:N-BLJC-E 3. 规格:5.5W 4. 安装形式:壁装,距地2.5m	套	12			
19	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装,距地0.5m	套	7			
20	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(吊装) 2. 型号:N-BLJC-1LREI 3. 规格:1W 4. 安装形式:吊装,距地2.5m	套	1			
21	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:N-BLJC-1LREI 3. 规格:1W 4. 安装形式:壁装,距地2.3m	套	2			
22	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*35W 3. 安装形式:吊链,距顶0.5m	套	18			
23	030412005003	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 规格:3*28W 3. 安装形式:吊链,距顶0.5m	套	3			
24	030411006001	接线盒	1. 接线盒	个	50			
25	040801029001	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:距地1.3m					
26	040801029002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	6			
27	040801029003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	1			
28	040801029004	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	2			
29	030404035001	插座	1. 名称:二三孔双联插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底距地0.3m	个	39			
30	030404035004	插座	1. 名称:单相三孔防溅插座(安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底距地1.3m	个	1			
31	030404035007	插座	1. 名称:单相三孔电源插座(空调) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:墙上暗装,底距地2.2m	个	9			
32	030411006002	接线盒	1. 开关(插座)盒	个	64			
		分部小计						
		弱电						
33	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:1ATP1接线箱 2. 规格:500*500*200 3. 安装方式:暗装、底距地1.0m	个	1			
34	030502003002	分线接线箱(盒)	1. 名称:1ATV1接线箱 2. 规格:500*500*200 3. 安装方式:暗装、底距地1.0m	个	1			
35	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC70 4. 配置形式:暗敷	m	15			
36	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20	m	223			
37	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	3			
38	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座	个	31			
39	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP	m	351.9			
40	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:SYWV-75-5	m	47.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		监控						
41	031101077001	监控设备	1. 名称: 监控主机	套	1			
42	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 暗敷	m	15			
43	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: De20 4. 配置形式: 暗敷	m	150.62			
44	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: UTP6	m	80.3			
45	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 材质: 铜芯 3. 规格: BV-2*2.5mm <sup>2</sup> 4. 配置形式: 管内敷设	m	160.6			
46	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 半球摄像机 2. 安装方式: 吸顶安装	台	5			
47	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	5			
		分部小计						
		防雷接地						
48	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 利用结构柱内对角钢筋（Φ>16）引下	m	25.6			
49	030409002001	接地母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: -40*4镀锌扁钢	m	137			
50	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 规格: 300*300*100 3. 安装方式: 明装 底距地0.3m	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 包含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	33.6			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 包含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	0.9			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 包含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	0.7			
4	031003012001	倒流防止器	1. 倒流防止器DN25	套	1			
5	031003013001	水表	1. 水表DN25	组	1			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
		分部小计						
		排水						
7	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性铸铁排水管DN100	m	4.5			
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De110 4. 连接形式:粘接	m	1.8			
9	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水	m	1.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝 钢管DN40 4. 连接形式:焊接	m	23			
2	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝 钢管DN32 4. 连接形式:焊接	m	29.6			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:PPR热水管 De25 4. 连接形式:粘接	m	6			
4	031005007003	热媒集配装置	1. 8回路分集水器	台	2			
5	031005007004	热媒集配装置	1. 7回路分集水器	台	1			
6	031005006001	地板辐射采暖	1. 地板辐射采暖塑料管De 20	m	1584			
7	031005006002	地板辐射采暖	1. 保温隔热层敷设 保护 层（铝箔） 2. 保温隔热层敷设 隔热 板 3. 保温隔热层敷设 边界 保温带 4. 保温隔热层敷设 钢丝 网	m2	330			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀DN20	个	6			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 球阀DN32	个	8			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 自动调节阀DN20	个	3			
11	031003001004	螺纹阀门	1. Y型过滤器DN20	个	3			
12	031003001005	螺纹阀门	1. 截止阀DN20	个	6			
13	03B002	空气能	1. 空气能 2. 规格型号详见图纸	套	1			
14	03B003	稳压罐	1. 稳压罐 直径300mm	套	1			
15	030211003001	管道泵	1. 管道泵:流量3.5t/h	台	1			
16	03B004	压力罐	1. 压力罐，直径600mm	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：娱乐室拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：娱乐室拆除

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：娱乐室拆除

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原有村部修缮

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	刚性层拆除	1. 铲除瓦屋面	m2	242.24			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙	m2	229.5			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:3km 3. 运输方式:挖掘机装车，自卸汽车外运	m3	41.15			
		分部小计						
		装修工程						
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙	m2	229.5			
5	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:40*60*2.5镀锌方管 2. 构件类型:钢檩条	t	1.611			
6	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:100*50*3镀锌方管 2. 构件类型:屋架	t	0.448			
7	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2	m2	8.06			
8	010901002001	型材屋面	1. 新建金属屋面:0.4+0.5单层彩钢板+120mm厚阻燃苯板	m2	270.84			
		分部小计						
		措施项目						
9	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:施工单位自行考虑 2. 搭设高度:3.6m以内	m2	229.5			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原有村部修缮

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		影壁墙及舞台						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	3.34			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m3	16.03			
3	010401013001	砖散水、地坪	1. 彩砖平铺 2. 12cm毛砂夯实	m2	110.23			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:3水泥砂浆	m2	119.36			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸酯涂料 二遍	m2	98.15			
		分部小计						
		长城墙						
6	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:长城墙	m2	129.83			
7	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:3水泥砂浆	m2	129.83			
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸酯涂料 二遍	m2	129.83			
		分部小计						
		旗台						
9	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:旗台基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	7.45			
10	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	5.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：新镇小大歹村文化活动室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

