鄂托克前旗中小学、幼儿园校
舍加固工程小学（2包）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学
(2包) 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍

加固工程小学（2包）

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学（2包）

工程地点：鄂托克前旗

工程概况：建设内容主要包括招标范围内校园内部屋面、屋顶整修。

二、编制范围

本招标项目包括六所学校内校舍加固。

三、招标控制价编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013、及相关的清单计价编制依据。

2、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》。

3、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》。

4、《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》。

5、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额（2017）》。

6、《内蒙古自治区园林绿化养护工程预算定额（2017）》。

7、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》。

8、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。

9、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价

依据规费中养老保险费率的通知。

10、内建标函【2021】148号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知。

11、其他内蒙古现行计价定额标准及政策性调整文件。

四、材料计取

1、本次招标项目中主要材料按《关于发布鄂托克前旗地区二〇二五年五月工程造价信息的通知》计取；

2、《工程造价信息》中没有的主要材料及设备，其规格、型号、参数参照工程量清单中项目特征描述进行市场询价计取；

五、其他项目费说明

1、本次招标项目暂列金额：100万元（含税、不可调整）；

六、投标人须知

1、工程量清单中的项目特征描述、工程量不得调整；

2、工程量清单中材料和工程设备的技术要求，如果出现了推荐品牌、规格型号、参数，其目的是为了便于投标人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具有指定或唯一使用的意思表示。工程量清单中主要材料及设备推荐品牌，不限于推荐品牌，如所选品牌不是推荐品牌，品质、档次须相当于推荐品牌；

3、清单中涉及内容需要场外运输的须考虑在综合单价内；

4、分部分项工程量清单中项目特征及具体做法只做重点描述，组价时应结合现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费用。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上海庙学校-拆除工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学（2包）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	上海庙教学楼		
1.2	上海庙餐厅		
1.3	上海庙看台加固		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-拆除工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		上海庙教学楼						
		屋面雨水管						
1	011612001002	管道拆除	1、原雨水管拆除	m	723.4			
2	010103002020	余方弃置	1、人工装车、自卸汽车外运 2、原有部分垃圾外运 3、运距自行考虑 4、垃圾消纳（将垃圾在特定的地点进行处理和利用，达到减少垃圾对环境造成污染的效果）	m3	20			
		分部小计						
		屋面防水、保温改造						
3	011607001003	刚性层拆除	1、原屋面防水层、保护层、保温层等拆除	m2	4545.97			
4	010103002021	余方弃置	1、人工装车、自卸汽车外运 2、原有部分垃圾外运 3、运距自行考虑 4、垃圾消纳（将垃圾在特定的地点进行处理和利用，达到减少垃圾对环境造成污染的效果）	m3	2272.99			
		分部小计						
		屋顶女儿墙改造						
5	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、原钢结构混凝土女儿墙拆除	m3	105.6			
6	010103002022	余方弃置	1、人工装车、自卸汽车外运 2、原有部分垃圾外运 3、运距自行考虑 4、垃圾消纳（将垃圾在特定的地点进行处理和利用，达到减少垃圾对环境造成污染的效果）	m3	300			
		分部小计						
		上海庙餐厅						
		屋面雨水管						
7	011612001003	管道拆除	1、原雨水管拆除	m	144			
8	01010300202	余方弃	1、人工装车、自卸汽车	m3	25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-拆除工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	置	外运 2、原有部分垃圾外运 3、运距自行考虑 4、垃圾消纳（将垃圾在特定的地点进行处理和利用，达到减少垃圾对环境造成污染的效果）					
		分部小计						
		屋面防水、保温改造						
9	011607001004	刚性层拆除	1、原屋面防水层、保护层、保温层等拆除	m2	3025.71			
10	010103002024	余方弃置	1、人工装车、自卸汽车外运 2、原有部分垃圾外运 3、运距自行考虑 4、垃圾消纳（将垃圾在特定的地点进行处理和利用，达到减少垃圾对环境造成污染的效果）	m3	1512.86			
		分部小计						
		屋顶女儿墙改造						
11	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、原钢结构混凝土女儿墙拆除	m3	17.26			
12	010103002025	余方弃置	1、人工装车、自卸汽车外运 2、原有部分垃圾外运 3、运距自行考虑 4、垃圾消纳（将垃圾在特定的地点进行处理和利用，达到减少垃圾对环境造成污染的效果）	m3	200			
		分部小计						
		上海庙看台加固						
13	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、原不锈钢栏杆拆除	m	520.86			
14	011607001005	刚性层拆除	1、原有看台室外楼面30厚混凝土面层及内部找平及结合层拆除清理干净到结构板	m2	646.68			
15	011607001006	刚性层拆除	1、原有看台室外楼面（侧面）30厚混凝土面层（20厚水泥砂浆）及内部找	m2	792.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		上海庙教学楼						
		屋面雨水管						
1	010902004010	屋面排水管	1、更换UPVC材质雨水管 2、做法参见：12J5-1-E2-6	m	723.4			
		分部小计						
		屋面防水、保温改造						
2	010902001010	屋面卷材防水	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层、保护层设分隔缝，分隔缝纵横间距不大于300mm缝宽20mm，用防水油膏密实 2、3+4厚SBS防水卷材（表面带普砂） 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、100厚B1级挤塑聚苯板保温 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、发泡混凝土最薄处30厚找2%坡度 7、原有钢筋混凝土板	m ²	4545.97			
		分部小计						
		屋顶女儿墙改造						
3	010505006009	女儿墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送, 泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸, 满足图纸设计及规范要求	m ³	105.6			
4	010515001111	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	4.03			
5	010515001112	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	9.72			
6	011407001026	女儿墙外侧饰面	1、基层清理、刷专用界面剂一道 2、50厚B1级挤塑聚苯板Φ8膨胀螺丝（或专用射钉）	m ²	822.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆（中间压入一层耐碱玻纤网格布） 4、硅橡胶弹性底漆级柔性耐水腻子 5、滚刷底涂料一遍 6、滚刷面层涂料二遍					
7	011407001027	女儿墙内侧饰面	1、基层清理、刷专用界面剂一道 2、30厚1:2.5水泥砂浆抹平（中间压入一层耐碱玻纤网格布）	m ²	779.02			
		分部小计						
		上海庙餐厅						
		屋面雨水管						
8	010902004011	屋面排水管	1、更换UPVC材质雨水管 2、做法参见：12J5-1-E2-6	m	144			
		分部小计						
		屋面防水、保温改造						
9	010902001011	屋面卷材防水	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层、保护层设分隔缝，分隔缝纵横间距不大于300mm缝宽20mm，用防水石膏密实 2、3+4厚SBS防水卷材（表面带普砂） 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、100厚B1级挤塑聚苯板保温 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、发泡混凝土最薄处30厚找2%坡度 7、原有钢筋混凝土板	m ²	3025.71			
		分部小计						
		屋顶女儿墙改造						
10	010505006010	女儿墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	17.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求					
11	010515001113	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	0.658			
12	010515001114	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	1.589			
13	011407001028	女儿墙外侧饰面	1、基层清理、刷专用界面剂一道 2、50厚B1级挤塑聚苯板 φ8膨胀螺丝（或专用射钉） 3、5厚干粉聚合物水泥防水砂浆（中间压入一层耐碱玻纤网格布） 4、硅橡胶弹性底漆级柔性耐水腻子 5、滚刷底涂料一遍 6、滚刷面层涂料二遍	m2	134.43			
14	011407001029	女儿墙内侧饰面	1、基层清理、刷专用界面剂一道 2、30厚1:2.5水泥砂浆抹平（中间压入一层耐碱玻纤网格布）	m2	127.35			
		分部小计						
		上海庙看台加固						
15	010606013002	钢柱加固	1. 钢材品种、规格:Q420，（包含制作安装焊缝及运输） 2. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	t	8.7			
16	011405001001	金属面油漆	1. 除锈：所有钢构件均喷砂除锈，除锈不低于Sa3.0 2. 涂漆：钢材经除锈制作完成后涂三道环氧富锌底漆，厚度不小于100um，四遍环氧云铁中间涂料，厚度不小于120um，涂刷聚氨酯面漆三道，厚度不小于120um， 3. 防火要求：根据《建筑设计防火规范》	t	8.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			GB50016-2014（2018版），选用的钢结构防火涂料应采用非膨胀性涂料，钢网架1.5h 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求					
17	010606013003	钢柱加固	1. 钢材品种、规格:Q420，（包含制作安装焊缝及运输） 2. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	t	4.436			
18	011405001002	金属面油漆	1. 除锈：所有钢构件均喷砂除锈，除锈不低于Sa3.0 2. 涂漆：钢材经除锈制作完成后涂三道环氧富锌底漆，厚度不小于100um，四遍环氧云铁中间涂料，厚度不小于120um，涂刷聚氨酯面漆三道，厚度不小于120um， 3. 防火要求：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版），选用的钢结构防火涂料应采用非膨胀性涂料，钢网架1.5h 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	t	4.436			
19	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	5.38			
20	010515001115	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.35			
21	010515001116	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.533			
22	040901008003	植筋	1、化学植筋 2、钢筋种类、规格:HRB400 Φ22	根	64			
23	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、室外主席台、看台安装不锈钢栏杆（高度:1.1m）	m	520.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、不锈钢栏杆做法参见12J8-18-2					
24	010902008001	屋面变形缝	1、室外主席台、看台处变形缝 2、做法参见12J5-1-A13-3 3、缝二侧各做600宽（高）SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（3+4mm） 4、饰面做法同同部位涂料做法	m	41			
25	011101003005	细石混凝土楼地面（12轴~19轴戊类库房屋顶）	1、主席台室外平台楼面 2、15厚1:2水泥砂浆找平层 3、30厚C25细石混凝土压实抹光 4、抗碱封固底层 5、满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整 6、1~2厚丙烯酸地板涂料	m ²	646.68			
26	011101003006	细石混凝土楼地面（20轴~29轴戊类库房屋顶）	1、看台室外平台楼面 2、10厚抗裂砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3、抗碱封固底层 4、满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整 5、1~2厚丙烯酸地板涂料	m ²	792.52			
27	011101003007	细石混凝土楼地面（2轴~11轴卫生间、器械储藏室屋顶）	1、看台室外平台楼面 2、15厚1:2水泥砂浆找平层 3、SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（3+4mm），四周涂刷高度250 4、隔离层为满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 5、30厚C25细石混凝土压实抹光（侧面时为10厚抗裂砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网（压入细石混凝土200）） 6、抗碱封固底层 7、满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整 8、1~2厚丙烯酸地板涂料	m ²	792.52			
28	040204002001	人行道块料铺设	1、50厚广场砖（厚度颜色同原有场地硬化砖），缝宽15, 1:1水泥砂浆填缝	m ²	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、150厚C15混凝土 4、300厚3:7灰土 5、素土夯实，压实系数>93%					
29	010402001018	砌块墙	1、300mm厚蒸压加气混凝土砌块墙	m3	36			
30	011201001003	墙面一般抹灰	1、10厚抗裂砂浆、中间压入一层热镀锌电焊网（锚栓锚固） 2、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 3、找平腻子层（中间压入一层耐碱玻璃纤维网） 4、抛光腻子层 5、抗碱封固底层 6、涂饰底层涂料 7、涂饰中间层涂料 8、涂饰面层涂料二遍	m2	144			
31	011201001004	墙面一般抹灰	1、原有外墙饰面清理、除污（仅在新旧墙体接茬处设200宽5厚抗裂砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网） 2、抗碱封固底层 3、1.5厚聚合物乳液类防水涂料 4、涂饰底层涂料 5、涂饰中间层涂料 6、涂饰面层涂料二遍	m2	3242.09			
32	010402001019	砌块墙	1、200mm厚蒸压加气混凝土砌块墙	m3	8			
33	011201001005	墙面一般抹灰	1、10厚抗裂砂浆、中间压入一层热镀锌电焊网（锚栓锚固） 2、找平腻子层（中间压入一层耐碱玻璃纤维网） 4、抛光腻子层 5、抗碱封固底层 6、满刮腻子二遍	m2	40			
34	011201001006	墙面一般抹灰	1、原有外墙饰面清理、除污（仅在新旧墙体接茬处设200宽5厚抗裂砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网）	m2	35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、找平腻子层（中间压入一层耐碱玻璃纤维网） 3、抛光腻子层 2、抗碱封固底层 4、满刮腻子二遍					
35	011204003006	块料墙面	1、10厚抗裂砂浆、中间压入一层热镀锌电焊网（锚栓锚固） 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）胶粘结层 3、4-5厚釉面砖，白水泥擦缝	m2	25			
36	011204003007	块料墙面	1、原有釉面砖拆除清理、除污（仅在新旧墙体接茬处设200宽5厚抗裂砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网） 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）胶粘结层 3、4-5厚釉面砖，白水泥擦缝	m2	468.47			
37	011101003008	细石混凝土楼地面	1、30厚C20细石混凝土随打随抹光 2、刷基层处理剂 3、1.2厚聚氨酯防水涂料 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 5、80厚15混凝土 6、素土夯实	m2	4			
38	011101003009	细石混凝土楼地面	1、原有地面30厚C20拆除清理干净 2、刷基层处理剂 3、30厚C20细石混凝土随打随抹光	m2	1815.75			
39	011102003011	块料楼地面	1、铺10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4、1.5厚聚氨酯涂膜防水层（至少三遍以上）、四周刷墙高度250 5、基层处理剂一遍	m2	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、15厚1：2水泥砂浆找平层 7、50厚C15细石混凝土找坡不小于0.5%，最薄处不小于30 8、80厚C15混凝土 9、素土夯实					
40	011102003012	块料楼地面	1、原有地面10厚防滑地砖，20厚1：3干硬性水泥，15厚1：2水泥砂浆拆除清理干净 2、15厚1：2水泥砂浆找平层 3、1.5厚聚氨酯涂抹防水层（至少三遍以上）、四周刷墙高度250 4、基层处理剂一遍 5、1.5厚聚氨酯涂抹防水层（至少三遍以上）、四周刷墙高度250 6、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 7、撒素水泥面（洒适量清水） 8、铺10厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝	m2	290.33			
		分部小计						
		措施项目						
41	011702011011	女儿墙	1. 基础类型:女儿墙模板 2. 未尽之处详见图纸,满足图纸设计及规范要求	m2	1601.32			
42	011702001018	独立基础	1. 基础类型:独立基础模板 2. 未尽之处详见图纸,满足图纸设计及规范要求	m2	35.84			
43	011701002001	外脚手架	1、双排脚手架	m2	13949.16			
44	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、吊车60T	台班	60			
45	01B002	高空作业	1、高空作业应符合国家标准GB3608—93 2、为了便于操作过程中做好防范工作,有效地防止人与物从高处坠落事故,根据建筑行业的特	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学
(2包)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001006	平整场地	1、平整场地	m2	277.4			
2	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:为综合, 由投标人根据地勘报告决定报价。 2. 挖土深度:详见图纸	m3	247.38			
3	010103001013	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人, 并符合相关工程的质量规范要求。	m3	95.94			
4	010103001014	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:回填粗砂防冻胀	m3	85.87			
5	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:为综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2. 运距:装车清理外运, 投标单位根据现场实际情况自行考虑运距	m3	151.44			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
6	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送, 泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸, 满足图纸设计及规范要求	m3	14.76			
7	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送, 泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸, 满足图纸设计及规范要求	m3	29.72			
8	010503001006	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运	m3	25.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求					
9	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	27.78			
10	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	77.81			
11	010505003006	平板（地沟）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	2.2			
12	010505003007	雨棚板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	1.05			
13	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	7.53			
14	010505006006	女儿墙	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	14.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求					
15	010503004012	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	1.85			
16	010503004013	地沟压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	0.16			
17	010503004014	水平系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送，泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	4.85			
18	010515001061	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.573			
19	010515001062	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	2.568			
20	010515001063	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	0.328			
21	010515001064	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	3.457			
22	010515001065	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.978			
23	010515001066	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	1.815			
24	010515001067	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18	t	1.023			
25	01051500106	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格:	t	6.211			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	8	筋	HRB400 Φ20					
26	010515001069	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ22	t	3.404			
27	010515001070	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ25	t	3.285			
28	010515001071	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8	t	4.981			
29	010515001072	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ8	t	0.16			
30	010515001073	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ6	t	0.221			
31	010515001074	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ6	t	0.217			
		分部小计						
		墙体工程						
32	010401004002	多孔砖墙（地沟）	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10预拌砂浆 3. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	12.64			
33	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块300mm 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0预拌砂浆 3. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	73.55			
34	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块200mm 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0预拌砂浆 3. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	m3	11.69			
		分部小计						
		门窗工程						
35	010802001003	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金门 2. 含执手、闭门器等所有五金件 3. 未尽之处详见图纸，满	m2	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			足图纸设计及规范要求					
36	010802003011	防寒金属保温外门	1. 窗代号及洞口尺寸:防寒金属保温外门 2. 含执手、闭门器等所有五金件 3. 未尽之处详见图纸, 满足图纸设计及规范要求	m2	5.25			
37	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金金属框+中空玻璃(6mm高透光Low-E+12氩气+6mm透明)外平开窗 2. 含执手、合页、纱窗等所有五金件 3. 未尽之处详见图纸, 满足图纸设计及规范要求	m2	28.08			
38	010807001014	消防救援窗	1. 窗代号及洞口尺寸:消防救援窗 2. 含执手、合页、纱窗等所有五金件 3. 未尽之处详见图纸, 满足图纸设计及规范要求	m2	4.68			
		分部小计						
		楼地面工程						
39	011102003005	块料楼地面（资源教室、体育办公室）	1、10厚地砖铺平拍实、水泥浆擦缝 2、20厚1：4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、50厚C15豆石混凝土（上配Φ3双向@50钢筋网片，中间敷散热管） 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 6、60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 7、1.5厚合成高分子防水涂料 8、20厚1：3水泥砂浆找平 9、素水泥浆一道 10、60厚细石混凝土垫层 11、150厚卵石灌浆 12、素土夯实	m2	131.21			
40	011102003006	块料楼地面（体育器材室、库）	1、10厚地砖铺平拍实、水泥浆擦缝	m2	109.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		房)	2、20厚1：4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、30厚C20细石混凝土垫层 5、60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6、1.5厚合成高分子防水涂料 7、20厚1：3水泥砂浆找平 8、素水泥浆一道 9、60厚细石混凝土垫层 10、150厚卵石灌浆 11、素土夯实					
41	011102003007	块料楼地面（卫生间）	1、10厚地砖铺平拍实、白水泥浆擦缝（规格：300*300） 2、20厚1：4干硬性水泥砂浆 3、素水泥砂浆结合层一遍 4、1.5厚聚氨酯防水涂料刷二遍、四周沿墙上翻300高 5、刷基层处理剂一遍 6、50厚C15豆石混凝土（上配Φ3双向@50钢筋网片，中间敷散热管，找坡0.5%） 7、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 8、60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 9、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 10、20厚1：3水泥砂浆找平 11、素水泥浆一道 12、60厚细石混凝土垫层 13、150厚卵石灌浆 14、素土夯实	m ²	5.5			
42	011105003003	块料踢脚线（资源教室、体育办公室）	1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）	m ²	65.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			序) 5、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝					
43	011105003004	块料踢脚线（体育器材室、库房）	1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆 4、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6、5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	59.63			
		分部小计						
		内墙面工程						
44	011407001016	墙面喷刷涂料（资源教室、体育办公室）	1、蒸压加气混凝土砌块墙 2、2厚配套专用界面砂浆批刮 3、7厚2:1:8水泥石灰砂浆 4、6厚1:2水泥砂浆抹平（抹灰面层时满挂耐碱玻纤网） 5、柔性耐水腻子（二道）分遍批刮、抹平	m2	277.36			
45	011407001017	墙面喷刷涂料（体育器材室、库房）	1、蒸压加气混凝土砌块墙 2、2厚配套专用界面砂浆批刮 3、7厚2:1:8水泥石灰砂浆 4、6厚1:2水泥砂浆抹平（抹灰面层时满挂耐碱玻纤网） 5、柔性耐水腻子（二道）分遍批刮、抹平	m2	259.63			
46	011204003003	块料墙面（卫生间）	1、5厚釉面砖，白水泥砂浆擦缝（墙砖规格：300*300）	m2	31.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3、素水泥砂浆结合层一遍（抹灰面层时满挂耐碱玻纤网） 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（1型） 5、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 6、2厚配套专用界面砂浆批刮 7、蒸压加气混凝土砌块墙					
		分部小计						
		外墙面工程						
47	011407001018	墙面喷刷涂料	1、300厚蒸压加气混凝土砌块墙 2、胶粘剂粘结点 3、80厚A级岩棉板保温 4、φ8膨胀螺丝（或专用射钉） 5、15厚聚合物水泥防水砂浆 6、压入耐碱涂塑玻纤网格布 7、硅橡胶弹性底漆级柔性耐水腻子 8、外墙防水涂料饰面	m2	328.49			
48	011407001019	雨棚处	1、30厚细沙保护层 2、SBS聚乙烯胎改性沥青防水卷材（3+4mm）附加防水层一道 3、20厚1:2水泥砂浆找平层 4、轻集料混凝土找坡1%坡最薄处30厚 5、30厚挤塑聚苯保温板 6、钢筋混凝土雨棚	m2	20.41			
		分部小计						
		天棚工程						
49	011301001006	天棚涂料（资源教室、体育办公室）	1、天棚刮腻子二遍	m2	233.62			
50	011301001007	天棚涂料（体育	1、天棚刮腻子二遍	m2	161			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		器材室、库房)						
51	011302001004	吊顶天棚（卫生间）	1、天棚轻钢龙骨（详：12J7-3-60） 2、铝扣板吊顶	m2	5.5			
		分部小计						
		屋面工程						
52	010902001006	屋面卷材防水	1、40厚细石混凝土保护层（设分隔缝、纵横间距6m、缝宽10mm、用密封材料嵌缝） 2、10厚M5水泥砂浆（隔离层） 3、SBS聚乙烯胎改性沥青防水卷材（3+4mm） 4、30厚C20细石混凝土保护层 5、最薄处30厚2%坡1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 6、120厚阻燃型挤塑聚苯板 7、1.2厚聚氨酯防水涂料 8、30厚1:3水泥砂浆找平层 9、现浇钢筋混凝土楼板	m2	257.92			
53	010902004006	屋面排水管	1、Φ100镀锌钢板雨水管 2、详：12J5-1-E2-1、12J5-1-E3-C、-E6-1	m	19.6			
		分部小计						
		其他工程						
54	010809004005	石材窗台板	1、40厚花岗石窗台板 2、15厚1:2水泥砂浆（突出内墙面完成面20mm）	m2	8.12			
55	010507001010	混凝土散水	1、60厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、300厚天然级配砂石夯实 3、素土夯实，向外坡4% （注：散水每个6m设伸缩缝一道、散水与外墙宜设缝，缝宽20mm，缝内填嵌缝膏）	m2	55.26			
56	010507001011	混凝土坡道	1、100厚C20混凝土，随	m2	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			捣随麻平 2、150厚碎石或碎砖夯实 灌M2.5混合砂浆 3、300厚中砂防冻层 4、素土夯实					
57	010507004005	花岗岩板材台阶	1、40厚花岗岩踏步板和踢面板，花岗岩表面做烧毛防滑条，做法详12J12-34-10正背面及四周边满涂除污剂，灌稀水泥浆擦缝 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆结合层一道 4、60厚C20混凝土台阶（厚度不包含台阶三角部分），台阶面向外坡1% 5、300厚卵石灌2.5混合砂浆分二部灌注（下设300厚中粗砂防冻脏层） 6、素土夯实	m ²	47.94			
58	011505005003	卫生间扶手	1、无障碍坐便器安全抓杆做法详：12J2-47、58	m	1.5			
59	011505005004	卫生间扶手	1、无障碍洗手盆安全抓杆做法详：12J2-44	m	1.2			
		分部小计						
		措施项目						
60	011701001006	综合脚手架	1、综合脚手架	m ²	277.4			
61	011703001006	垂直运输	1、垂直运输	m ²	277.4			
62	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式挖掘机进出场	台次	1			
63	011702001011	基础	1.基础类型:垫层模板 2.未尽之处详见图纸,满足图纸设计及规范要求	m ²	20.21			
64	011702001012	独立基础	1.基础类型:独立基础模板 2.未尽之处详见图纸,满足图纸设计及规范要求	m ²	61.08			
65	011702005006	基础梁	1.基础类型:基础梁模板 2.未尽之处详见图纸,满足图纸设计及规范要求	m ²	210.2			
66	011702002006	矩形柱	1.基础类型:柱模板 2.未尽之处详见图纸,满足图纸设计及规范要求	m ²	173.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学
(2包)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：体育器材室-建筑与装饰工程 标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学(2包) 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-电气工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电部份						
1	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 编号:AL 3. 规格:500*600*200 4. 安装方式:墙上暗装,底距地1.5米	台	1			
2	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*16 3. 材质:铜芯	m	35			
3	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4*16 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	2			
4	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:BV2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内敷设 5. 含接线端子	m	466.61			
5	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:BV4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内敷设	m	324.88			
6	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	142.27			
7	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	104.19			
8	030412001017	LED防水吸顶灯	1. 名称:LED防水吸顶灯 2. 规格:220V 22W(LED, ≥1000lm, 4000K) 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
9	030412001018	防水圆球灯	1. 名称:防水圆球灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	5			
10	030701004003	换气扇	1. 名称:换气扇	台	1			
11	030412005001	三基色双管荧光灯	1. 名称:三基色双管荧光灯 2. 规格:T8, 2x36W 4800lm	套	20			
12	080903009002	声光报警装置	1. 名称:声光报警装置 2. 类型:门上0.2米安装	只	1			
13	030904003002	报警按钮	1. 名称:报警按钮	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-电气工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式：墙上暗装，距地0.5米					
14	030404035008	带保护接点暗装插座	1. 名称：带保护接点暗装插座 2. 规格：2孔+3孔 250V10A 3. 安装方式：墙上暗装，底距地0.3米	个	17			
15	030404034013	双联开关	1. 名称：双联单控开关 2. 安装方式：墙上暗装，底距地1.3米	个	2			
16	030404034014	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗装，底距地1.3米	个	5			
17	030411006005	接线盒	1. 名称：接线盒	个	53			
18	030413002005	凿（压）槽	1. 名称：凿（压）槽 2. 规格：管径≤32mm 3. 填充（恢复）方式：嵌墙敷设时配合土建预留凹槽，凹槽深度及宽度依据实际情况确定，凹槽平面必须平整，不得有尖角等突出物，安装后墙槽用水泥砂浆填补密实。 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	26.5			
19	030414002004	送配电装置系统	1. 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电部分						
20	030404017014	弱电家居配线箱	1. 名称：弱电家居配线箱 2. 编号：DD 3. 规格：450*350*150 4. 安装方式：嵌墙暗装，底距地0.5米	台	1			
21	030411004028	配线	1. 名称：配线 2. 型号、规格：UTP6	m	176.94			
22	030411001028	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：暗配	m	152.43			
23	030411001029	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗配	m	30			
24	030502012004	双口信息插座	1. 名称：双口信息插座	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-电气工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学
(2包)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-采暖工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031005006002	地板辐射采暖	1. 结构形式:地暖（加热盘管） 2. 管道材质:PE-RT管 3. 规格、压力等级:S5系列 De20*2.0 4. 压力试验及吹扫设计要求:详见图纸 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	536			
2	031005007002	分、集水器(带箱)	1. 名称:分、集水器(带箱) 2. 规格:4回路 3. 材质:铜制 4. 含配套专业支架 5. 压力试验及冲洗设计要求:见图纸、规范 6. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
3	031005007003	分、集水器(带箱)	1. 名称:分、集水器(带箱) 2. 规格:3回路 3. 材质:铜制 4. 含配套专业支架 5. 压力试验及冲洗设计要求:见图纸、规范 6. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1			
4	031001002011	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒水 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:焊接 6. 含管道所需全部管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	4.86			
5	031001002012	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒水 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 含管道所需全部管件 7. 压力试验及吹、洗设计	m	16.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-采暖工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:见图纸、规范 8. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求					
6	031001002013	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒水 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 含管道所需全部管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	3			
7	031003001020	内螺纹柱塞阀	1. 类型:内螺纹柱塞阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2			
8	031003001021	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2			
9	031003001022	调节阀	1. 类型:调节阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	4			
10	031003001023	过滤器	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜质 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2			
11	03B004	采暖入口	1. 名称:采暖入口 2. 规格:DN40 3. 详见12N1-13	项	1			
12	031201001006	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 管道除锈后刷樟丹防锈漆二道、白色醇酸瓷漆二	m2	4.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-采暖工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学
(2包)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-给排水工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006012	PP-R冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质: S5系列 PP-R冷水管 4. 规格:De25 5. 连接形式:热熔连接 6. 含管道所需全部管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	18.13			
2	031001006013	PP-R冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质: S5系列 PP-R冷水管 4. 规格:De20 5. 连接形式:热熔连接 6. 含管道所需全部管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	2.54			
3	031001005005	A型机制柔性铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质: A型机制柔性铸铁管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 6. 含管道所需全部管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	11.12			
4	031001005006	A型机制柔性铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质: A型机制柔性铸铁管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 6. 含管道所需全部管件 7. 压力试验及吹、洗设计	m	5.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-给排水工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:见图纸、规范 8. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求					
5	031003001024	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
6	031003001025	螺纹截止阀	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2			
7	031003001026	螺纹截止阀	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
8	031003001027	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN20	个	1			
9	031002003009	套管	1. 名称: 套管 2. 管道规格: ≤DN25 3. 材质: 钢制 4. 填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏填实 5. 包含预留孔洞等 6. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2			
10	031002003010	刚性防水套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 管道规格: ≤DN100 3. 材质: 钢制 4. 填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏填实 5. 包含预留孔洞等 6. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	1			
11	031201001007	管道刷油	1. 名称: 管道刷油 2. 管道除锈后刷沥青漆两道 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	1.88			
12	03100400300	洗脸	1. 名称: 洗脸盆	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育器材室-给排水工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学
(2包)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：城川小学教学楼-建筑与装饰工程 标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学
(2包) 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第四小学看台、教学楼、宿舍楼-拆除工 标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		宿舍楼						
1	011608002004	铲除涂料面	1、铲除屋面造型面层	m2	1251.97			
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除屋顶女儿墙抹灰层	m2	392.62			
3	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1、屋顶造型柱拆除	m3	14.72			
4	010103002028	余方弃置	1、人工装车、自卸汽车外运 2、原有部分垃圾外运 3、运距自行考虑 4、垃圾消纳（将垃圾在特定的地点进行处理和利用，达到减少垃圾对环境造成污染的效果）	m3	500			
		分部小计						
		教学楼						
5	011608002005	铲除涂料面	1、铲除屋面造型面层	m2	640			
6	011604002003	立面抹灰层拆除	1、铲除屋顶女儿墙抹灰层	m2	421.06			
7	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1、屋顶造型柱拆除	m3	16.01			
8	010103002029	余方弃置	1、人工装车、自卸汽车外运 2、原有部分垃圾外运 3、运距自行考虑 4、垃圾消纳（将垃圾在特定的地点进行处理和利用，达到减少垃圾对环境造成污染的效果）	m3	500			
		分部小计						
		看台拆除						
9	011611003005	钢网架拆除	1、拆除原有钢屋架	t	7.564			
		分部小计						
		措施项目						
10	011701006001	满堂脚手架	1、搭设满堂脚手架	m2	144			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第四小学看台、教学楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学（2包）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		0
1.1	宿舍楼		
1.2	教学楼		
1.3	看台钢结构部分		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第四小学看台、教学楼、宿舍楼-建筑与装饰工程
 标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学（2包）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		宿舍楼						
		屋顶造型柱						
1	010502001009	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C33 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送, 泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸, 满足图纸设计及规范要求	m3	14.72			
		分部小计						
		屋顶女儿墙内侧						
2	011406003004	满刮腻子	1、30厚1:2.5水泥砂浆抹平, 中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	392.62			
		分部小计						
		屋顶造型柱及造型架						
3	011406003005	满刮腻子	1、基层清理、刷专用界面剂一道 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4、5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻纤网格布 5、滚刷底涂料一遍 6、滚刷面层涂料二遍	m2	1251.97			
		分部小计						
		教学楼						
		屋顶造型柱						
4	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C33 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送, 泵送方式自行考虑 4. 未尽之处详见图纸, 满足图纸设计及规范要求	m3	16.01			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第四小学看台、教学楼、宿舍楼-建筑与装饰工程
 标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学（2包）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋顶女儿墙内侧						
5	011406003006	满刮腻子	1、30厚1:2.5水泥砂浆抹平，中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	421.06			
		分部小计						
		屋顶造型柱及造型架						
6	011406003007	满刮腻子	1、基层清理、刷专用界面剂一道 2、9厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4、5厚干粉聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布 5、滚刷底涂料一遍 6、滚刷面层涂料二遍	m2	640			
		分部小计						
		看台钢结构部分						
7	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:柱脚预埋件 2. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	t	0.185			
8	010603001003	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q420，（包含制作安装焊缝及运输） 2. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	t	1.287			
9	010602003002	钢桁架	1. 钢材品种、规格:Q420，（包含制作安装焊缝及运输） 2. 未尽之处详见图纸，满足图纸设计及规范要求	t	6.092			
10	011405001001	金属面油漆	1. 除锈：所有钢构件均喷砂除锈，除锈不低于Sa3.0 2. 涂漆：钢材经除锈制作完成后涂三道环氧富锌底漆，厚度不小于100um，四遍环氧云铁中间涂料，厚度不小于120um，涂刷聚氨酯面漆三道，厚度不小于120um， 3. 防火要求:根据《建筑设计防火规范》	t	0.502			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第四小学看台、教学楼、宿舍楼-建 标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学 第 1 页 共 1 页
 筑与装饰工程 (2包)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：第四小学看台、教学楼、宿舍楼- 标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学建筑与装饰工程 (2包)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心-拆除工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		台阶坡道改造						
1	011605001002	台阶拆除	1、30厚火烧面或机磨纹花岗岩石板面层 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，面向外坡1% 3、素水泥浆一道 4、150厚C15混凝土（不包括台阶三角部分） 5、500厚3:7灰土 6、素土夯实（压实系数不小于0.93） 7、下挖455厚	m2	527.2			
2	011605001003	坡道拆除	1、30厚火烧面或机磨纹花岗岩石板面层 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，面向外坡1% 3、素水泥浆一道 4、150厚C15混凝土（不包括台阶三角部分） 5、500厚3:7灰土 6、素土夯实（压实系数不小于0.93） 7、下挖300厚	m2	25.2			
3	010103002015	余方弃置	1、人工装车、自卸汽车外运 2、原有部分垃圾外运 3、运距自行考虑 4、垃圾消纳（将垃圾在特定的地点进行处理和利用，达到减少垃圾对环境造成污染的效果）	m3	300			
		分部小计						
		造型柱改造						
4	011601001003	砖砌体拆除	1、拆除原造型柱	m3	56.71			
5	010103002016	余方弃置	1、人工装车、自卸汽车外运 2、原有部分垃圾外运 3、运距自行考虑 4、垃圾消纳（将垃圾在特定的地点进行处理和利用，达到减少垃圾对环境造成污染的效果）	m3	150			
		分部小计						
		室内外雨水管雨						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍
加固工程小学（2包）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		台阶坡道改造						
1	011107001001	石材台阶面	1、30厚火烧面或机磨纹花岗岩石板面层（石板六面均满涂防污剂） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，面向外坡1% 3、素水泥浆一道 4、100厚C20混凝土（不包括台阶三角部分） 5、500厚3:7灰土（压实系数不小于0.94）（灰土材质及做法要求见《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第4.2.1条） 6、300厚中砂防冻胀层 7、素土夯实（压实系数不小于0.94）	m2	527.2			
2	010507001016	坡道	1、40厚火烧面或机磨纹花岗岩石板面层（石板六面均满涂防污剂） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，面向外坡1% 3、素水泥浆一道 4、100厚C20混凝土（不包括台阶三角部分） 5、500厚3:7灰土（压实系数不小于0.94）（灰土材质及做法要求见《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第4.2.1条） 6、300厚中砂防冻胀层 7、素土夯实（压实系数不小于0.94）	m2	25.2			
		分部小计						
		造型柱改造						
3	011207001004	墙面装饰板	1、钢结构造型柱骨架 2、10厚水泥压力板二道 3、5厚抗裂砂浆（中间压入一层钢丝网） 4、找平层腻子层（中间压入一层耐碱玻璃纤维网） 5、耐水腻子二遍（中间压入一层耐碱玻璃纤维网） 6、涂饰面层涂料三遍	m2	208			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身中心-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗中小学、幼儿园校舍加固工程小学
(2包)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。