



查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

工程量清单

基华（清）字【2025】第007号

内蒙古基华项目管理有限公司

2025年6月12日

查干淖尔嘎查集体经济产业发展

牛羊肉深加工项目

招标工程量清单编制说明

镶黄旗农牧水利科技局:

受贵单位委托，我公司对镶黄旗农牧水利科技局查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目，工程量清单进行编制。依据有关工程造价咨询的法律法规，以及建设单位提供与本工程相关的技术资料。本着独立、客观、公平公正、实事求是、科学合理的原则进行编制，现已编制完毕，现将编制情况及结果报告如下：

一、工程基本情况：

1. 项目名称:查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目
2. 建设单位: 镶黄旗农牧水利科技局
3. 建设地点: 锡林郭勒盟镶黄旗
4. 建设内容:新建钢结构加工车间及外网给水及化粪池建筑安装工程。
5. 编制内容:招标工程量清单

二、编制依据

本清单编制依据：设计图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。内建标〔2019〕113号“关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知”、内建标函〔2019〕468号“关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知”、内建标〔2021〕148号文“关于调整内蒙古自治区建设工程现行定额人工费的通知”。

三、暂列金

本工程未设暂列金。

四、附件

- 1、工程量清单
- 2、编制单位营业执照、造价师证件复印件

编制人员：

内蒙古基华项目管理有限公司

2025年6月12日

查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土方工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 机械场地平整 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	1216.04			
2	010101001002	基底钎探	1. 基底钎探 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	133.44			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合 3. 含放坡、工作面等 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	1691.12			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土 3. 夯实（碾压）：夯填 4. 运输距离：施工单位根据现场情况自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	1103.95			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：暂按5km计取，结算时据实调整 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	587.17			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土方工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间-土方工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙	m3	75.13			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	13.34			
3	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	42.3			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	12.34			
5	010503003001	地梁	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑	m3	25.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求					
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	4.36			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	15.92			
8	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	1.19			
9	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	1.58			
10	010501006001	基础短柱二次浇灌	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土	m3	0.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C40细石混凝土 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求					
11	010507007001	柱脚素混凝土包裹	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	1.32			
12	010507007002	混凝土挡水槛	1. 构件的类型: 小型构件 2. 构件规格: 300*100 3. 部位: 地上 4. 混凝土种类: 预拌 5. 混凝土强度等级: C25	m3	0.03			
13	010516002001	预埋铁件	1. 规格: -150*150*4	t	0.119			
14	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: Q235B 2. 规格: 20mm厚 3. 铁件尺寸: -20*290*290、-20*290*256、-20*290*390	t	0.329			
15	010516002003	预埋铁件	1. 规格: [10 2. 铁件尺寸: 100mm高	t	0.024			
16	010516001004	预埋螺栓	1. 螺栓种类: Q235B 2. 规格: 螺栓M24	t	0.306			
17	010515001001	现浇构件钢筋（砌体加固）	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6 级别: HPB300 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	0.413			
18	010515001002	现浇构件钢筋（砌体加固）	1. 钢筋种类、规格: 直径: 4 级别: HRB400 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	0.024			
19	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6 级别: HPB300 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	0.421			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8 级别: HRB400 2. 含钢筋制作、运输及安	t	0.97			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装、钢筋损耗等					
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	0.611			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	1.769			
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	0.745			
24	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	1.654			
25	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	0.837			
26	010515001009	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	0.487			
27	010515001010	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	0.8			
28	010515001011	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	0.49			
29	010515001012	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400 2. 含钢筋制作、运输及安装、钢筋损耗等	t	0.713			
		分部小计						
		金属结构工程						
30	010602001001	钢屋架（GJ1、GJ2）	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 运输、制作、安装 3. 按工厂除锈考虑，除锈等级Sa2级 4. 运距暂按10km考虑，结算时据实调整	t	15.23			
31	010604001001	钢梁（GL3、GL4）	1. 钢材品种、规格:Q355B	t	2.007			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			GL3: 300*200*6*8 GL4: 250*150*4.5*6 2. 运输、制作、安装 3. 按工厂除锈考虑, 除锈等级Sa2级 4. 运距暂按10km考虑, 结算时据实调整					
32	010606001001	刚性系杆GXG1	1. 钢材品种、规格:Q235B φ 121*3.5 2. 运输、制作、安装 3. 按工厂除锈考虑, 除锈等级Sa2级 4. 运距暂按10km考虑, 结算时据实调整	t	2.155			
33	010606001002	水平支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B φ 25 2. 运输、制作、安装 3. 按工厂除锈考虑, 除锈等级Sa2级 4. 运距暂按10km考虑, 结算时据实调整	t	0.577			
34	010606001003	柱间支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B φ 25 2. 运输、制作、安装 3. 按工厂除锈考虑, 除锈等级Sa2级 4. 运距暂按10km考虑, 结算时据实调整	t	0.229			
35	010606001004	钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B φ 12 2. 运输、制作、安装 3. 按工厂除锈考虑, 除锈等级Sa2级 4. 运距暂按10km考虑, 结算时据实调整	t	1.051			
36	010606001005	撑杆WCG	1. 钢材品种、规格:Q235B φ 32*2.5 2. 运输、制作、安装 3. 按工厂除锈考虑, 除锈等级Sa2级 4. 运距暂按10km考虑, 结算时据实调整	t	0.208			
37	010606001006	隅撑	1. 钢材品种、规格:Q235B L50*4 2. 运输、制作、安装 3. 按工厂除锈考虑, 除锈等级Sa2级 4. 运距暂按10km考虑, 结算时据实调整	t	0.383			
38	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:	t	1.367			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Q355B(冷弯薄壁型钢) C2 20*75*20*2.5 2. 运输、制作、安装 3. 按工厂除锈考虑，除锈等级Sa2级 4. 表层镀锌，檩条镀锌量275g/m ² 5. 运距暂按10km考虑，结算时据实调整					
39	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M20	套	430			
40	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类: 花篮螺栓 2. 规格: 16	套	1			
41	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷环氧富锌底漆，干膜厚度为35*2 μm; 环氧云铁中间漆，干膜厚度为60*1 μm; 刷丙烯酸聚氨酯面漆，干膜厚度为35*2 μm	m ²	651.42			
42	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 支撑系杆 2. 防火等级要求: 耐火极限2h 3. 涂料品种、喷刷遍数: 刷非膨胀性防火涂料	m ²	98.14			
43	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢梁及钢架 2. 防火等级要求: 耐火极限1.5h 3. 涂料品种、喷刷遍数: 刷非膨胀性防火涂料	m ²	553.27			
		分部小计						
		门窗工程						
44	010802001001	肯德基门	1. 肯德基门联窗，肯德基门1800*2400, 1樘; 3600*2400, 1樘; 1000*2400, 1樘	m ²	17.76			
45	010807001003	金属（塑钢）窗	1. 肯德基门联窗，肯德基窗	m ²	15.24			
46	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C21 21: 2100*2100、PYC1221: 1200*2100 2. 框、扇材质: 断桥铝合金65系列 3. 玻璃品种、厚度: (5+12A+5Low-E)	m ²	94.5			
47	010802003001	钢质防火门（甲级）	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1024	m ²	2.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 甲级常闭防火门					
48	010807004001	金属纱窗	1. 安装纱窗	m2	49.99			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
49	010901002001	双层压型金属板复合保温屋面	1. 外层压型金属板:0.6mm的蓝色压型钢板 2. 保温层:150厚岩棉板保温层(密度>140kg/m', 导热系数0.045W/m2.k) 3. 防水层:1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 4. >2.5厚冷弯镀锌型钢衬擦, 铺设后保温隔热层与衬橡胶上表皮平齐 5. >2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 6. >0.6厚压型钢板持力板	m2	1283.56			
50	010902007001	屋面檐口包边	1. 材料品种、规格:2.5mm镀锌钢板	m2	92.57			
51	010902007002	屋面泛水	1. 材料品种、规格:压型钢板	m2	51.97			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
52	011001003001	保温隔热墙面(保温伸到±0以下1.2m)	1. 100厚挤塑聚苯板两表面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘贴、锚栓锚固	m2	614.89			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
53	011103001001	橡胶板地面	1. 3厚阻燃橡胶板(B1), 专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2水泥砂抹平压光 3. 素水泥浆一道 4. 30厚C20细石混凝土 5. 1.2厚合成高分子防水涂料 6. 刷基层处理剂一道 7. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8. 满铺挤塑聚苯板保温板50厚 9. 2厚聚氨酯涂膜防潮层	m2	1158.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			10. 150 厚3:7 灰土 11. 素土夯实					
54	011105003001	块料踢脚线	1. 8-10厚面砖，稀水泥浆擦缝 2. 配套胶粘剂粘结 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 7厚1:3水泥砂浆 5. 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	13.84			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子两遍 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 4. 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	476.95			
56	011407001002	墙面喷刷涂料（外墙）	1. 15 厚1:3水泥砂浆找平（水泥砂浆加3%防水剂） 2. 抹第一道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 3. 刮柔性耐水腻子两遍 4. 喷涂或滚刷底涂料一遍 5. 喷涂或滚刷面层涂料一遍	m2	466.71			
57	011406001001	不同材料交界处钢丝网	1. 不同材料交界处挂金属网	m2	138.94			
58	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 水泥砂浆防水 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆加3%防水剂	m2	64.28			
		分部小计						
		天棚工程						
59	011302001001	吊顶天棚	1. 0.8厚铝合金条板，离缝安装带插缝板	m2	5.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. U型轻钢次龙骨CB45X48, 中距不大于1500 3. U型轻钢主龙骨CB38X12, 中距不大于1500与钢筋吊杆固定 4. Φ6 钢筋吊杆中距横向不大于1500, 纵向不大于1200 5. 钢屋架预留中10 钢筋吊环, 双向中距不大于1500					
		分部小计						
		地沟						
60	010507003001	地沟垫层	1. 沟截面净空尺寸:1200*1400 2. 垫层材料种类、厚度:200mm厚C15素混凝土 3. 地沟顶板混凝土种类:预拌	m	153.54			
61	010401014001	砖地沟（侧壁）	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖	m	153.54			
62	010507003002	地沟顶板	1. 沟截面净空尺寸:1200*1400 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m	153.54			
63	010904003001	地沟垫层抹砂浆防水	1. 防水砂浆抹面	m ²	334.91			
64	011201003001	地沟墙面勾缝	1. M7.5水泥砂浆勾缝	m ²	614.16			
		分部小计						
		其它工程						
65	010507007003	其他构件	1. 梁顶素混凝土封堵	m ³	0.05			
66	010507007004	其他构件	1. 梁顶岩棉毡封堵	m ³	0.05			
		分部小计						
		室外工程						
67	010507001001	坡道	1. 水泥砂浆找坡, 表面开防滑槽 2. 200厚C30混凝土 3. 50厚C25细石混凝土垫层 4. 300中砂防胀层 5. 素土分层夯实, 压实系数>0.95	m ²	36.3			
68	010507001002	散水	1. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 60厚C25细石混凝土	m ²	125.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 300中砂防胀层 4. 素土分层夯实, 压实系数>0.95					
69	010904004001	散水分隔缝	1. 10mm宽分格缝纵横间距不大于6m内填防水油膏	m	27			
70	010904004002	散水贴墙填缝	1. 建筑密封膏嵌缝 2. 聚乙烯泡沫塑料棒	m	143			
71	011506001001	雨篷饰面（侧面加底面）	1. 20厚憎水膨珠保温砂浆 2. 15 厚1:3水泥砂浆找平(水泥砂浆加3%防水剂) 3. 抹第一道抹面胶浆3-6厚, 压入耐碱玻璃纤维网布 4. 刮柔性耐水腻子两遍 5. 喷涂或滚刷底涂料一遍 6. 喷涂或滚刷面层涂料一遍	m2	11.65			
72	011506001002	雨篷饰面（顶面）	1. 防水面层: 20厚1:2.5水泥砂浆(加3%防水粉)(10mm宽分格缝纵横间距不大于3m内填防水油膏)找坡3% 2. 找坡层: 最薄30厚憎水膨珠保温砂浆	m2	9.9			
73	011001006001	其他保温隔热（门窗洞口侧壁）	1. 20厚无机保温砂浆 2. 15 厚1:3水泥砂浆找平(水泥砂浆加3%防水剂) 3. 抹第一道抹面胶浆3-6厚, 压入耐碱玻璃纤维网布 4. 刮柔性耐水腻子两遍 5. 喷涂或滚刷底涂料一遍 6. 喷涂或滚刷面层涂料一遍	m2	46.95			
		分部小计						
		措施项目						
74	011702001001	基础垫层	1. 基础垫层模板	m2	22.8			
75	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	88.88			
76	011702002001	矩形柱	1. 基础柱模板	m2	79.47			
77	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	53.75			
78	011702007001	异形梁	1. 地圈梁模板	m2	273.38			
79	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	170.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
80	011702023001	雨篷板	1. 雨棚板模板	m2	9.9				
81	011702028001	压顶	1. 窗台压顶模板	m2	16.83				
82	011702025001	素混凝土包裹柱脚	1. 素混凝土包裹柱脚模板	m2	14.28				
83	011702025002	二次浇筑模板	1. 柱脚混凝土二次灌浆用模板	m2	2.64				
84	011702026001	地沟垫层	1. 地沟垫层模板	m2	61.87				
85	011702026002	地沟盖板	1. 地沟盖板模板	m2	213.49				
86	011702027001	坡道	1. 坡道模板	m2	36.3				
87	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	14.65				
88	011701001001	综合脚手架	1. 檐口高度:3.65	m2	1216.04				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间-建筑与装饰工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-电气系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明开关控制箱 AL (铁壳成套) 2. 规格:560*660*160 3. 安装方式:墙壁明装,距地1.5m 4. :满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	1			
2	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL-Z (铁壳成套) 2. 规格:800*1000*200 3. 安装方式:墙壁明装,距地1.5m 4. :满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:明配 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	193.86			
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	12.65			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格型号:NH-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	618.21			
6	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格型号:NH-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	21.3			
7	030412002001	工厂型LED灯	1. 名称:工厂型LED灯 2. 规格型号:220V-1*100W 3. 安装方式:吊杆安装 4. :满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	32			
8	030412005001	自带蓄电池节能型双管荧光灯	1. 名称:自带蓄电池节能型双管荧光灯 2. 规格型号:220V-2*30W (自带蓄电池时间不少于	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-电气系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0.5h) 3. 安装形式:吸顶安装 4. :满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。					
9	030404034001	照明开关	1. 名称:单联大跷板开关 2. 规格:安全型, 250V-10A 3. 安装方式: 墙上暗设距地1.5m 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	1			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	34			
11	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	2			
12	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	18.77			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV-3*4 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:暗配 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	22.31			
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格型号:YJV-3*4 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1KV以下 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	2			
		分部小计						
		应急系统						
15	030404017002	配电箱	1. 名称:ALE A型应急照明配电箱 (箱体粘贴消防专用标识) 2. 规格:宽*高*厚=500*650*150 (非标) 3. 安装方式:墙壁明装,距地1.5m 4. :满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	台	1			
16	030411001004	配管	1. 名称:配管	m	271.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-电气系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸					
17	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格型号:NH-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	550.72			
18	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型 LED应急照明灯 2. 规格型号:36V-6W (自带蓄电池应急时间不少于40min) 3. 安装形式:钢柱明装 距地2.5m 4. :满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	19			
19	030412004002	装饰灯	1. 名称:大型LED安全出口标志灯 2. 规格型号:36V-1W (自带蓄电池应急时间不少于40min) 3. 安装形式:吊杆安装 4. :满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	5			
20	030412004003	装饰灯	1. 名称:大型疏散指示灯 2. 规格型号:36V-1W (自带蓄电池应急时间不少于40min) 3. 安装形式:墙壁明装, 距地0.5m 4. :满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	18			
21	030412004004	装饰灯	1. 名称: LED疏散出口标志灯 2. 规格型号:DC36V-3W(自带蓄电池) 3. 安装形式:门洞上0.2m 4. :满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	套	1			
22	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	个	43			
23	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称: 事故照明切换装置	系统	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-电气系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计							
		防雷接地							
24	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：40*4 4. 安装形式：暗敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸。	m	169.1				
25	030409002002	接地母线	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：40*4 4. 安装形式：暗敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸。	m	14.73				
26	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位联结端子箱 2. 规格型号：400*400*180 3. 安装方式：底边距地0.3m 墙壁暗装 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸。	台	1				
27	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试装置箱 2. 安装方式：底边距地0.5m 墙壁暗装 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸。	台	2				
28	040807003001	接地装置调试	1. 名称：接地网的调试 2. 类别：调试 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸。	系统	1				
		分部小计							
		光伏系统							
29	03B001	光伏板	1. 光伏板250Wp, 1650mmx1650mmx40mm; 26kg	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-电气系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间-电气系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-采暖系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖入口12N1-13						
1	031003003001	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 安装形式: 入口安装 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	4			
2	031003003002	闸板阀	1. 类型: 闸板阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 法兰连接 5. 安装形式: 入口安装 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1			
3	031003003003	粗过滤器	1. 类型: 粗过滤器6-10目 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: Y型 DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 安装形式: 入口安装 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1			
4	031003014001	热量表	1. 类型: 热计量表 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	组	1			
5	031003003005	控制阀	1. 类型: 控制阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 安装形式: 入口安装 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1			
6	031003003006	闸板阀	1. 类型: 闸板阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 法兰连接 5. 安装形式: 入口安装 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1			
7	031003003007	静态水利平衡阀	1. 类型: 静态水利平衡阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 安装形式: 入口安装 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1			
8	031003011001	法兰	1. 材质: 碳钢 2. 规格、压力等级: DN50	副	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-采暖系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:焊接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸					
9	031003011002	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:焊接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	副	2			
		分部小计						
		采暖入户						
10	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:无缝钢管 3. 介质:采暖 4. 规格:DN100 5. 连接形式:焊接 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	72.45			
11	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:无缝钢管 3. 介质:采暖 4. 规格:DN80 5. 连接形式:焊接 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	53.6			
12	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:无缝钢管 3. 介质:采暖 4. 规格:DN65 5. 连接形式:焊接 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	96.6			
13	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:无缝钢管 3. 介质:采暖 4. 规格:DN50 5. 连接形式:焊接 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	54			
14	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:镀锌钢管 3. 介质:采暖 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	24			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:丝扣球阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-采暖系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:丝接 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸					
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:入户套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 预留孔洞 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	2			
17	030413003001	打洞（孔）	1. 名称、类型: 楼板预留 洞孔及堵洞DN32	个	32			
18	031201001001	管道刷油	1. 部位:保温管 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m2	77.51			
19	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作安装 2. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	kg	189.68			
20	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	kg	189.68			
21	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 聚氨酯 2. 绝热厚度: 40mm 3. 管道: DN50mm以下 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m3	4.8			
22	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布保护层、 外刷玻璃钢漆 2. 层数:保护层两层、玻 璃钢漆两遍 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m2	156.8			
23	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖系统调试 2. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
24	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-采暖系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间-采暖系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-通风系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统						
1	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.名称：固定挡烟垂壁 2.安装高度：距地2.1m	m2	26.6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-给排水系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:生活给水管 4. 材质:PPR 5. 规格、压力等级:De90 (S5系列) 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 8. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	12.75			
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:生活给水管 4. 材质:PPR 5. 规格、压力等级:De75 (S5系列) 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 8. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	33.5			
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:生活给水管 4. 材质:PPR 5. 规格、压力等级:De63 (S5系列) 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 8. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	43.5			
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:生活给水管 4. 材质:PPR 5. 规格、压力等级:De50 (S5系列) 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 8. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	13.4			
5	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	23.65			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-给排水系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 名称:生活给水管 4. 材质:PPR 5. 规格、压力等级:De40 (S5系列) 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒冲洗 8. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。					
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:生活给水管 4. 材质:PPR 5. 规格、压力等级:De32 (S5系列) 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒冲洗 8. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	14.4			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:生活给水管 4. 材质:PPR 5. 规格、压力等级:De20 (S4系列) 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒冲洗 8. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	m	0.5			
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 焊接 5. 含法兰 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1			
9	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰止回阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 焊接 5. 含法兰 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	1			
10	031003013002	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 焊接	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-给排水系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸。					
11	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:丝扣球阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN15 4. 连接形式:丝接 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	1			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:丝扣球阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	15			
13	031002003001	套管	1. 名称、类型:入户套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN80 4. 预留孔洞 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	1			
14	030413003001	打洞（孔）	1. 名称、类型：楼板预留孔洞及堵洞DN25	个	15			
15	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作安装 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	kg	80.04			
16	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	kg	80.04			
17	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯 2. 绝热厚度: 40mm 3. 管道: DN50mm以下 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸。	m3	1.85			
18	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布保护层、外刷玻璃钢漆 2. 层数:保护层两层、玻璃钢漆两遍 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸。	m2	63.95			
		分部小计						
		排水系统						
19	031001006004	螺旋消音排水 PVC-U管 De110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:螺旋消音排水PVC-U管 De110	m	156.45			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-给排水系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间-给排水系统

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间净化装修

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011210002001	岩棉彩钢板隔墙	1. 彩钢岩棉夹芯板隔墙 2. 彩钢板0.426mm+厚50mm 岩棉+彩钢板0.426mm 3. 50系列配套铝材框料及 龙骨 4. 苏华/同等品牌	m2	1868			
2	010802002001	净化单开门	1. 金属净化门制作安装 2. M0921, 钢框架净化板 3. 现场制作安装 含五金 件	樘	40			
3	010802002002	净双单开门	1. 金属净化门制作安装 2. M1521, 钢框架净化板 3. 现场制作安装 含五金 件	樘	12			
4	010804007001	安全门	1. 安全门 2. 成品定制安全门M1021	樘	1			
5	011302001001	吊顶天棚	1. 硅岩彩钢板吊顶 2. 彩钢板0.426mm+厚50mm 岩+彩钢板0.426mm 3. 50系列配套铝材框料及 龙骨 4. 苏华/同等品牌	m2	1268			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间净化装修

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间-车间净化装修

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间净化通风消毒等设施

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030108001001	排风机组	排风机组 风量9300	台	1			
2	030702001001	碳钢通风管道	镀锌板风管 0.75mm	m2	126			
3	030703007001	碳钢风口	碳钢出风口 500*500	个	11			
4	010807009002	净化窗	净化窗	樘	6			
5	031004003001	感应洗手盆	感应洗手盆	组	3			
6	031006013001	酒精消毒器	酒精消毒器	台	1			
7	031004009001	干手器	干手器	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间净化通风消毒等设施 标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间-车间净化通风消毒等设施 标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间净化电气

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412001001	LED平板灯	1. LED平板灯 2. 1200×300, 42W 3. 曙光/同等品牌	套	180			
2	030404034001	密闭型多联暗开关	1. 密闭型多联暗开关 2. 86型 3. TCL/同等品牌	个	65			
3	030404035002	插座	1. 电源插座 2. 75型二,三插座 3. TCL/同等品牌	个	65			
4	030412004001	杀菌灯	杀菌灯	套	45			
5	030412004003	灭蝇灯	灭蝇灯	套	10			
6	030411006001	接线盒	1. 接线盒 2. 钢制86型	个	365			
7	030411001001	PVC线管	1. PVC配线管 2. D20	m	680			
8	030411004001	配线	1. 铜芯电线 2. BVR-1.5	m	620			
9	030411004003	配线	1. 铜芯电线 2. BVR-2.5	m	860			
10	030404017001	配电箱	1. 配电箱 2. ZK型 正泰	台	1			
11	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间净化电气

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间-车间净化电气

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间加工设备

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		肉类加工设备						
1	03B004	分割案板 成品定制	1. 外形尺寸:1900*900*800mm 2. 案板材质:食品级不锈钢 3. 板材厚度:2mm 4. 架体:60*40*2mm	套	10			
2	03B005	小料车 成品定制	外形尺寸: 730*790*650mm 内径尺寸: 610*610*500mm 材质: 食品级不锈钢制作 料车重量: 32kg (左右) 料车轮子: 尼龙制作 板材厚度: 2mm 体积: 0.6m³	套	20			
3	03B006	真空滚揉机	外型尺寸(长/宽/高)mm: 2100×1285×2000 材质: SUS304 不锈钢 容积(L): 1000 升 生产能力: 最大 800Kg/锅 总功率(kw) : 4.1 千瓦 转速(r/min) : 0-12/分钟 整机重量(kg) : ≈580 公斤 真空度 : -0.09MPa 整机最高点(mm) : 2400(安装空间不得低于此高度)	套	2			
4	03B007	油水分离炸锅	外形尺寸: 1500*1000*1500mm 炸框尺寸: 1000*800*400mm 电源: 380v/50hz 加热方式: 电加热 加热功率: 33kw 出料功率: 0.75kw二级减速 板材厚度: 2mm 架体: 60*40*2mm	套	1			
5	03B008	开条机	外形尺寸: 1180*720*1100mm 电源: 380v/50hz 功率: 2.2kw 设备材质: 食品级不锈钢	套	2			
6	03B009	真空包装机	外形尺寸:	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间加工设备

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1180*720*1100mm 电源：380v/50hz 功率：2.2kw 设备材质：食品级不锈钢					
7	03B010	杀菌锅	杀菌锅内径*筒长*全容积： 900*1800/mm*1.32m3 热水罐内径*筒长*全容积： 900* *1800mm*1.32m3 电源电压：380v/50hz 设计压力：0.35 Mpa 最高工作压力：0.3 Mpa 设计温度：147℃ 工作温度：143℃ 杀菌盘尺寸：900*600*150mm 壁厚：1mm 杀菌锅锅体材质：S30408 不锈钢 壁厚：4mm 热水罐锅体材质：S30408 不锈钢 13.壁厚：4mm	套	1			
8	03B011	清洗机	外形尺寸：4000*1400*1350mm 电源：380v/50hz 传动功率：0.75kw 风泵功率：1.5kw 水泵功率：1.5kw 网带宽度：800mm 架体：60*40*2mm 设备材质：食品级不锈钢 板材厚度：2.5mm	套	1			
9	03B012	震动沥水机	外形尺寸：2000*1200*900mm 电源：380v/50hz 电机功率：0.75kw 振频：950次/分 筛网孔径：按需定制 架体：60*40*2mm 设备材质：食品级不锈钢	套	1			
10	03B013	风干线	外形尺寸：4000*1400*1350mm 电源：380v/50hz 网带宽度：800mm 网带：不锈钢螺旋网带 风机功率：0.08kw 风机数量：12台 传动功率：1.5kw 架体：60*40*2mm 设备材质：食品级不锈钢	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间加工设备

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	03B014	卤煮锅	600升夹层锅 功率：36千瓦 产量：500/H	套	1			
12	03B015	直线洗罐机	电 源：220V 50/60Hz 功 率：0.75kw 单机噪音：≤70dB 净化空气：微米 清洗时间：3-8秒 重 量：500kg 外形尺寸：1500×900×1800mm	套	1			
13	03B016	真空旋罐机	功率：2.5千瓦 外形尺寸：1600*1000*1800	套	1			
14	03B017	贴标机	功率：16.5千瓦 尺寸：2400*850*1700	套	1			
15	03B018	迪克修割刀	长度：18CM	把	20			
16	03B019	去筋膜机（XFP-620）	工作宽度：620mm 切割速度：38米/分钟 去膜厚度：0.1mm-2mm 外形尺寸：950×620×980mm 电机功率：1.1KW 刀片尺寸：620×20×1mm 电压：380V 压缩空气：5<P<10 重量：220kg 耗气量：300L/分钟	套	1			
17	03B020	风干房（定制）	精华版制作风干室 面积：3500MM*6000MM 风扇 吹风机	套	1			
18	03B021	切肉机	肉片厚度可以调试，自带输送带	套	1			
19	03B022	420拉伸膜真空包装机	包装机外形尺寸：6800mmx1100mmx1800mm 上膜宽度/下膜宽度：498mm/522mm 工作室成型温度/热封温度：70-120℃/125-150℃ 工作室成型压力/热封压力：0.15Mpa/0.15-0.3Mpa 工作室成型时间：2-3S 工作室热封时间：1.5-2.5S 真空度：≤200pa 步进次数：5-6个步进	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间加工设备

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			/min 电源电压/总功率： 380V/50HZ/最大功率：1 7KW（实际平均能耗低于 8kw） 支撑主体材质：S30408 不锈钢 压缩空气压力：≥0.6 Mpa 整机重量：约 1900Kg					
20	03B023	大型烤箱	大型烤箱	套	2			
21	03B024	解冻机	外形尺寸6000*1450*1900 mm 电源：380v/50hz 功率：10.7kw 网带宽度：800mm 网带：不锈钢螺旋网带 架体：60*40*2mm	套	1			
22	03B026	手动罐装机（罐 装盘）	人工填装肉 自动输送封 口机	套	2			
23	03B025	各种盘子	多种尺寸不锈钢材质的食 品级别的盘子	套	20			
24	03B027	输送带及相关的 配件	宽15--25MM	套	1			
25	030701003001	空调器	1. 空调整器 KFR-46GW/N8 KS1-1 2. 制冷量：4600（500-60 00）W 制冷功率：1220（ 160-2200）W 3. 制热量：6300（700-82 10）W 制热功率：1690（ 140-2450）W 电辅热功率 ：800PTC 4. 循环风量900m3/h 室内 机噪音 18-39-43dB（A） 5. 室内机尺寸：898*319*2 05 室外机尺寸：807（85 7）*555*328	台	10			
		分部小计						
		牛肉罐头加工设 备						
26	03B028	切丁机	350型号 功率：3千瓦 尺寸：1480*800*980 产量：200-500/H	套	1			
27	03B029	卤煮锅	600升夹层锅 功率：36千瓦 产量：500/H	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-车间加工设备

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	03B030	直线洗罐机	电 源：220V 50/60Hz 功 率：0.75kw 单机噪音：≤70dB 净化空气：微米 清洗时间：3-8秒 重 量：500kg 外形尺寸：1500×900×1800mm	套	1			
29	03B031	手动罐装机（罐装盘）	人工填装肉 自动输送封口机	套	1			
30	03B032	真空旋罐机	功率：2.5千瓦 外形尺寸：1600*1000*1800	套	1			
31	03B033	贴标机	功率：16.5千瓦 尺寸：2400*850*1700	套	1			
		分部小计						
		化验室相关仪器采购						
32	03B003	化验室仪器采购清单		批	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 加工车间-车间加工设备

标段: 查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-土石方工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水土方						
1	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:机械开挖深3.2米内 3. 含放坡、工作面等 4. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	1406.36			
2	010103001007	回填砂	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:回填砂 3. 夯填(碾压):夯填 4. 运输距离:施工单位根据现场情况自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	69.62			
3	010103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 夯填(碾压):夯填 4. 运输距离:施工单位根据现场情况自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	1336.74			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距: 暂按5km计取, 结算时据实调整 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	69.62			
		分部小计						
		化粪池土方						
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 回填要求: 机械开挖深3.5米内 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	119.44			
6	010103001013	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 夯填(碾压):夯填 4. 运输距离:施工单位根据现场情况自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	50.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-土石方工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距: 暂按5km计取, 结算时据实调整 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	68.82			
		分部小计						
		措施项目						
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-土石方工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程-土石方工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-给排水管网工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水管道及井						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外给水管 2. 名称:钢丝网架复合管 3. 规格:De160 4. 连接形式:热熔连接 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	142.38			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外给水管 2. 名称:钢丝网架复合管 3. 规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	36.12			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外给水管 2. 名称:钢丝网架复合管 3. 规格:De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	11.47			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外给水管 2. 名称:钢丝网架复合管 3. 规格:De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	3.03			
5	010507006005	水表井	1. 检查井: 砖砌圆形水表井 (Φ1200、H=1.75m) 2. 参照图集详见: 标准图集07MS101-2-24、27 3. 满足图纸设计	座	1			
6	031003003001	法兰闸阀	1. 法兰闸阀 2. DN150 3. 阀门井内 4. 含法兰安装 5. 满足图纸设计	个	3			
7	031003003002	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 安装形式:阀门井内 5. 含法兰 6. 满足图纸设计	个	2			
8	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 安装形式:阀门井内 5. 含法兰 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	2			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-给排水管网工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展
牛羊肉深加工项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		化粪池							
9	010507006004	化粪池	1. 井规格：4#钢筋混凝土化粪池 容积20m3 2. 混凝土种类：商砼预拌混凝土含运输、泵送（方式自定）、浇筑、振捣、养护等 3. 具体参图集12S8-224~226 4. 其他详见图纸设计并符合相关规范要求	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程-给排水管网工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程-给排水管网工程

标段：查干淖尔嘎查集体经济产业发展牛羊肉深加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					



统一社会信用代码
91150105MA7KG3MQ60

扫描二维码
来“国家企业
信用信息公示
系统”了解更
多登记、备
案、许可、监
管信息。



营业执照

名称 内蒙古基华项目管理有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 李洪峰

经营范围 工程造价咨询业务;工程管理服务;招标投标代理服务;政府采购代理服务;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹佰万(人民币元)

成立日期 2022年03月07日

营业期限 自2022年03月07日至2042年03月06日

住所 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区万达住宅小区二期3组团3号楼1单元1204号

登记机关

2022年03月07日

中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓名: 葛艳玲
身份证号码: 150103196510161045
性别: 女
专业: 安装工程
聘用单位: 内蒙古基华项目管理有
限公司

证书编号: 建[造]14241500004839

初始注册日期: 2024年02月01日

颁发机关盖章:

发证日期: 2024年02月01日



中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration

中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration

01010000011111111111

01 10 1808



姓名：陈鹏
 身份证号码：150105199004097331
 性别：男
 专业：土木建筑
 聘用单位：内蒙古东方诚远项目管理有限公司

证书编号：建[造]11211500001076

颁发机关盖章：

初始注册日期：2021年07月16日

发证日期：2021年7月16日



延续注册登记栏

第一次延续注册： 第二次延续注册：

有效期至：
 注册受理机关
 公 章
 年 月 日

第三次延续注册： 第四次延续注册：

有效期至：
 注册受理机关
 公 章
 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位： 现聘用单位：

注册受理机关
 公 章
 2023年12月11日

现聘用单位： 现聘用单位：

注册受理机关
 公 章
 年 月 日

注册受理机关
 公 章
 年 月 日