

鄂尔多斯市第一中学（
东胜校区）（东联现代
中学）-控制价 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区）（东联 标段：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区
现代中学）-控制价-建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除顶面原有松动抹灰	m2	3258.75			
2	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除墙面原有涂料	m2	1495.5			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面空鼓、松动的抹灰面及涂料面层 2. 工程量结算时据实计取	m2	3450			
4	011602001001	垃圾外运	1、垃圾外运:运距自行考虑	m3	164.09			
		分部小计						
		墙面及吊顶工程						
5	011302001001	吊顶天棚	1. 乳胶漆二遍. 2. 满刮2厚面层耐水腻子两遍找平, 面板接缝处贴嵌缝带。 3. 错缝粘贴第二层防水纸面石膏板面层 4. 防水纸面石膏板基层用自攻螺丝与龙骨固定, 自攻螺丝需做防渗处理, 中距≤200, 螺丝距板边长≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂插件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. HPB300直径8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环(勾)固定 9. 现浇钢筋混凝土板底预留HPB300直径8钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 (防锈漆材料技术参数应满足国际图纸的较高标准)	m2	3258.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

