

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯生态环境职业学院新建停车场 标段：鄂尔多斯生态环境职业学院新建停车场 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	040202009002	砂砾石	1. 拆除300厚砂结石	m2	72.68			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 拆除150厚C20混凝土 2. 拆除30厚干硬性水泥砂浆	m2	72.68			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 拆除50厚面砖	m2	72.68			
4	040103002001	余方弃置	1. 装载机装工程废料，自卸汽车外运，运距投标人自行考虑，结算时不予调整	m3	38.52			
		分部小计						
		新做部分						
5	040203006003	沥青混凝土	1: 3cm厚AC-13细粒式SBS改性沥青混凝土面层 2: 乳化沥青粘层 3: 200mm厚5%水泥稳定碎石基层 4: 200mm厚天然砂砾垫层 5: 素土夯实 6: 基层料及沥青混凝土料运输，运距投标人自行考虑，结算时不予调整	m2	7005.02			
6	040205006001	标线	1: 材料品种:热型漆 2: 线型:100mm宽车位线	m2	291.59			
7	040205019001	减速带	1: 390mm宽成品硬塑减速带 2: 做法详见12J10-53	m	24			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1: 车行平道牙规格:1000x100x150mm厚浅灰色条形混凝土道牙 2: 30厚1:3水泥砂浆	m	655			
9	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1: 200厚5%水泥稳定碎石基层 2: 基层料运输，运距投标人自行考虑，结算时不予调整	m2	31.44			
10	040202009003	砂砾石	1: 200厚天然砂砾垫层	m2	20.96			
11	010103001001	回填方	1. 密实度要求:0.94 2. 填方材料品种:素土	m2	131			
		分部小计						
		措施项目						
12	04110600100	大型机械设备进	1. 投标单位自行考虑，结	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯生态环境职业学院新建停车场 标段：鄂尔多斯生态环境职业学院新建停车场 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯生态环境职业学院新建
停车场

标段：鄂尔多斯生态环境职业学院新建停车场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯生态环境职业学院新建
停车场

标段：鄂尔多斯生态环境职业学院新建停车场

第 1 页 共 1 页

[illegible]