

宁城县汐子镇北山咀村集体经济建设项目 工程量清单

编号：宁财投审预字（2025）092号

宁城县财政投资评审中心

2025年5月16日



宁城县汐子镇北山咀村集体经
济建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

土方工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

建筑装饰

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：宁城县汐子镇北山咀村集体经济建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：机制实心砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	0.6			
2	010401003001	砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级：机制实心砖 2. 墙体类型：120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	12.5			
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：300mm厚 3. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	73			
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm厚 3. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	105.68			
5	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：150mm厚 3. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	22.72			
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200mm厚中砂防冻层	m3	12.5			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	18.61			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.78			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	74.51			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	33.62			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	19.27			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	113.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：宁城县沙子镇北山咀村集体经济建设
项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.39			
14	010503004002	卫生间上返	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.25			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	89.57			
17	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.8			
18	010504001002	上人孔墙体	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.16			
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	27.81			
20	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土, 60mm厚C15混凝土 2. 面层厚度:20mm厚1: 2.5水泥砂浆压实抹光	m2	65.22			
21	010507004001	台阶	1. 垫层:300mm厚3: 7灰土, 60mm厚C15混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C15 4. 结合层:30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 5. 面层:20-25厚石质板材踏步及踢脚板	m2	101.25			
22	010507004002	台阶-内楼梯地面	1. 垫层:300mm厚3: 7灰土, 60mm厚C15混凝土 2. 结合层:30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 面层:20-25厚石质板材踏步及踢脚板	m2	23.87			
23	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚G型050级热固复合聚苯板	m2	687.45			
24	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗口侧壁 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:25mm厚聚苯颗粒保温砂浆	m2	86.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：宁城县汐子镇北山咀村集体经济
建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:25mm厚聚苯颗粒保温砂浆	m2	87.66			
26	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 3. 反边高度:300mm	m2	44.24			
27	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	244.74			
28	010902001001	屋面	1. 4mmSBS防水卷材二道 2. 20mm水泥砂浆找平 3. 泡沫混凝土找坡2.5% 4. 100mm厚挤塑聚苯板保温层 5. 20mm厚水泥砂浆找平层	m2	454.11			
29	011102003001	卫生间地面	1. 垫层厚度、砂浆配合比:150mm厚3:7灰土,60mm厚C15混凝土 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 5. 垫层上附加石墨烯地热:0.8mm厚聚乙烯防潮层-30mm厚挤塑板-纯铝反射膜-30mm厚挤塑板-纯铝反射膜-石英拉丝硅晶网-石墨烯发热线缆	m2	22.1			
30	011102003003	卫生间楼面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 4. 垫层上附加石墨烯地热:0.8mm厚聚乙烯防潮层-30mm厚挤塑板-纯铝反射膜-30mm厚挤塑板-纯铝反射膜-石英拉丝硅晶网-石墨烯发热线缆	m2	22.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：宁城县沙子镇北山咀村集体经济建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011102003002	一层地面	1. 垫层厚度、砂浆配合比：150mm厚3：7灰土，60mm厚C15混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：800*800陶瓷地砖 4. 垫层上附加石墨烯地热：0.8mm厚聚乙烯防潮层-30mm厚挤塑板-纯铝反射膜-30mm厚挤塑板-纯铝反射膜-石英拉丝硅晶网-石墨烯发热线缆	m2	342.81			
32	011102003004	二层楼面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800陶瓷地砖 3. 垫层上附加石墨烯地热：0.8mm厚聚乙烯防潮层-30mm厚挤塑板-纯铝反射膜-30mm厚挤塑板-纯铝反射膜-石英拉丝硅晶网-石墨烯发热线缆	m2	279.76			
33	011106001001	石材楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚花岗岩板	m2	18.67			
34	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：20mm	m2	9.14			
35	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖	m2	62.55			
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：2mm厚配套专用界面剂批刮，7mm厚1：1.6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：0.5：3水泥石灰砂浆	m2	1538.17			
37	011407001001	内墙刮白	1. 内墙刮白	m2	1504.36			
38	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格、	m2	242.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：宁城县汐子镇北山咀村集体经济建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:300*600釉面砖					
39	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙裙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:外墙面砖 4. 防护材料种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网	m2	112.55			
40	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:2mm厚配套专用界面剂批刮,9mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	635.75			
41	011407001002	外墙真石漆	1. 外墙真石漆	m2	686.08			
42	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 外墙真石漆	m2	34.36			
43	011407002001	天棚刮白	1. 天棚刮白	m2	729.48			
44	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝合金方型板	m2	44.24			
45	010802001005	断桥铝合金框平开自由门	1. 断桥铝合金框平开自由门	m2	119.04			
46	010802001002	成品套装门	1. 成品套装门	m2	26.88			
47	010807001001	断桥铝合金三玻窗	1. 断桥铝合金三玻窗	m2	87.12			
48	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:25mm厚磨光花岗岩窗台板	m2	12.36			
49	011503001001	楼梯栏杆	1. 楼梯栏杆	m	21.5			
50	011503001002	走廊栏杆	1. 走廊栏杆	m	36.5			
51	010902004001	屋面排水管	1. 不锈钢短管	个	9			
52	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:铸铁 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:铸铁	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	01B005	泵送费	1. 泵送费	m3	399.11			
54	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm箍筋 级别: HPB300	t	0.752			
55	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm箍筋 级别: HRB400	t	6.085			
56	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: >10mm箍筋 级别: HRB400	t	0.241			
57	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 级别: HPB300	t	2.083			
58	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 级别: HRB400	t	8.716			
59	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤18mm级别: HRB400	t	7.391			
60	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤25mm 级别: HRB400	t	19.356			
61	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:级别: HRB400	t	1.282			
62	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤Φ18	个	24			
63	010516003006	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤Φ32	个	212			
64	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤Φ16	个	53			
65	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤Φ20	个	62			
66	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤Φ25	个	26			
		分部小计						
		措施项目						
67	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:现浇框架结构	m2	854.62			
68	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构	m2	854.62			
69	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县沙子镇北山咀村集体经济建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:半周长1.5m 3. 安装方式: 距地1.5m	台	1			
2	030404017005	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:半周长1.5m 3. 安装方式: 距地1.5m	台	2			
3	030404017006	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:半周长1.5m 3. 安装方式: 距地1.5m	台	16			
4	030411005002	接线箱	1. ALE接线箱	个	1			
5	030412005002	荧光灯	1. 名称: 方形平板灯 2. 规格:3*16W 3. 安装形式:嵌入式	套	100			
6	030412001009	普通灯具	1. 名称:圆盘吸顶灯 2. 规格:16W 3. 类型: 雨棚下	套	4			
7	030412001012	普通灯具	1. 名称:圆形防水灯（人体感应灯） 2. 规格:21W 3. 类型: 吸顶	套	6			
8	030412001014	普通灯具	1. 名称:壁灯（人体感应灯） 2. 规格:21W 3. 类型: 距地2.5m	套	2			
9	030412001013	普通灯具	1. 名称:方形平板防水灯 2. 规格:21W 3. 类型: 吸顶	套	16			
10	030404033001	换气扇	1. 换气扇	台	16			
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:门上0.2m	套	2			
12	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急吸顶灯 2. 规格:2*1W 3. 安装方式: 距地3.0m	套	8			
13	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地0.5m	套	7			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	4			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格: 250V 10A	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县汐子镇北山咀村集体经济建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:距地1.3m					
16	030404034005	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	16			
17	030404034006	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	8			
18	030404019001	温控开关	1. 名称:温控开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	44			
19	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地0.6m	个	128			
20	030404035002	插座	1. 名称:五孔防水插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m、0.5m	个	32			
21	030411006001	接线盒	1. 名称: 暗装接线盒	个	161			
22	030411006002	接线盒	1. 名称: 暗装开关盒	个	196			
23	030411001022	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:20mm 3. 配置形式:暗配	m	595.47			
24	030411001023	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:25mm 3. 配置形式:暗配	m	1235.64			
25	030411001028	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:40mm 3. 配置形式:暗配	m	218.6			
26	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 规格:DN80 3. 配置形式:暗配	m	6.94			
27	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 规格:DN100 3. 配置形式:暗配	m	23.16			
28	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	1713.6			
29	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	4302.45			
30	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*16	m	306.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县汐子镇北山咀村集体经济建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质:铜芯					
31	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	25			
32	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*50+1*25 3. 材质:铜芯	m	20.52			
33	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下	个	4			
34	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*70 3. 材质:铜芯	m	26.74			
35	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下	个	1			
		分部小计						
		弱电						
36	030411005001	弱电箱	1. 弱电箱	个	4			
37	030411005003	弱电配线箱	1. 弱电配线箱	个	16			
38	030411006003	接线盒	1. 名称: 暗装接线盒	个	60			
39	030411001025	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:25mm 3. 配置形式:暗配	m	273.12			
40	030502005001	双绞线缆	1. 网线	m	383.68			
41	030411001031	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:32mm 3. 配置形式:暗配	m	233.92			
42	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:40mm 4. 配置形式:暗配	m	64.3			
43	030502007001	光缆	1. 通信入户光纤 2. G. 652D	m	73.9			
		分部小计						
		防雷						
44	030409001001	接地极	1. 名称: 接地网	m	143.6			
45	030409005001	避雷网		m	120.58			
46	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线	m	111.73			
47	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试钢板	处	1			
48	030409008002	等电位端子箱	1. 名称: 总等电位箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县汐子镇北山咀村集体经济建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		火灾报警						
49	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型探测器 2. 规格:JTY-GD-G3T	个	40			
50	030904003002	按钮	1. 名称:手动报警按钮 (SAP-8402) 2. 安装方式: 距地1.3m	个	16			
51	030904005001	火灾报警器	1. 名称:火灾报警器 (HX-100B) 2. 规格:防水型	个	16			
52	030904008001	短路隔离器	1. 名称: 短路隔离器	个	4			
53	030404017007	消防端子箱	1. 名称:消防端子箱	台	2			
54	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	402.96			
55	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 材质:铜芯 3. 规格:2*0.5	m	248.95			
56	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 材质:铜芯 3. 规格:2*1.5	m	313.48			
57	030411001034	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	14.06			
58	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:kvv22-8*2.5	m	21.43			
59	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32	m	3.63			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

给排水

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：宁城县沙子镇北山咀村集体经济建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:dn25 4. 连接形式:热熔连接	m	52			
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:dn32 4. 连接形式:热熔连接	m	8.4			
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:dn40 4. 连接形式:热熔连接	m	12.4			
4	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:dn50 4. 连接形式:热熔连接	m	19.78			
5	031002001002	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格: dn50	套	10			
6	031002001003	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格: dn40	套	8			
7	031002001004	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格: dn32	套	35			
8	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯 浇注发泡 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径: φ 100以下	m3	0.06			
9	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布	m2	2.01			
10	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	16			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	1			
12	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	1			
13	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:DN25	组	16			
14	03100301300	水	1. 安装部位(室内外):	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：宁城县汐子镇北山咀村集体经济建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	表	室外 2. 型号、规格: DN50					
15	031002003002	套管	1. 名称: 板套管 2. 规格: 25mm	个	8			
16	031002003001	套管	1. 名称: 墙套管 2. 规格: 50mm	个	1			
17	040504001001	砌筑井	1. 名称: 水表井 2. 图集: 12S2-P13	座	1			
		分部小计						
		排水						
18	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: De110 4. 连接形式: 粘接	m	93.75			
19	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 国标白色 PVC-U实壁排水塑料管 de 160 4. 连接形式: 粘接	m	2.4			
20	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 室内外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: DN150	m	27.8			
21	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏安装	个	16			
22	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷(洗脸盆) 2. 规格、类型: 立式	组	16			
23	031004006002	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 坐式大便器 安装 连体水箱	组	16			
24	040504001002	砌筑井	1. 名称: 收口式排水检查井 2. 图集: 12S8-14P	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

消防

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防

标段：宁城县沙子镇北山咀村集体经济
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌25mm 3. 连接形式:螺纹连接	m	35.09			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌40mm 3. 连接形式:螺纹连接	m	58.4			
3	031002001002	管道支架	1. 材质: 钢制 2. 管架形式: 支架	kg	10.8			
4	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:Sa1级 轻度 喷砂除锈 2. 油漆品种:调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	kg	10.8			
5	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬质聚 氨酯泡沫 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径: φ 100以下	m3	0.05			
6	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布	m2	3.3			
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN40	个	1			
8	031003012001	倒流防止器	1. 名称: 倒流防止器 2. 型号: LHS711X-16P 3. 规格: DN40	套	1			
9	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓（含 箱） 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:水龙 带	套	16			
10	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱暗装 2. 规格、型号:4kg	具	32			
11	031002003003	套管	1. 名称: 板套管 2. 规格: 25mm	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

