

磴口县农牧区综合敬老院提档升级
改造项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

工程

磴口县农牧区综合敬
老院提档升级改造项
目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

1

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

(造价工程师签字盖专用章)

年 月 日

扉一1

总 说 明

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档
升级改造项目

一、工程概况

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

工程地点：磴口县

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》；
- 2、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》；
- 3、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》；
- 4、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》；
- 5、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计率的通知；
- 6、内建标【2021】148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调现行预算定额人工费的通知》。
- 7、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据

与装饰工程工
见范》GB50856-2013；

上价依据规费中养老保险费
调整内蒙古自治区建设工程
增值税税率的通知。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造
造项目

第 1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准卫生间 （84套）					
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖面层	m2	251.33		
2	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	251.16		
3	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	925.34		
4	011102003001	块料楼地面	1. 名称:卫生间防滑地砖 300*300	m2	251.16		
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原吊顶	m2	251.16		
6	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板 300*300 3. 压条材料种类、规格:铝合金收边条	m2	251.16		
7	011605002001	立面块料拆除	1. 卫生间墙砖拆除	m2	1664.22		
8	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粉状型建筑胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖	m2	1664.21		
9	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐便器	套	84		
10	031004006002	大便器	1. 坐式大便器	组	84		
11	01B001	给排水改造	1. 给排水改造 2. 掏槽、布管、修补槽、管件等	间	84		
12	01B002	电路改造	1. 电路改造 2. 掏槽、布管、穿线、修补槽等	间	84		
13	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除木门	m2	177.76		
14	010801002001	木质门带套	1. 成品套装木门 1.1m*2.02m 2. 包含门五金件 3. 含门侧抹灰	樘	80		
		分部小计					
		公共洗澡间 （3套）					
15	01161200200	卫生洁具拆	1. 拆除原有坐便	套	3		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项

第 6

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

第 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)
1	011707001	安全文明施工费					
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目 标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造 标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造 标段：磴口县农牧区综合敬老院提档改造项目

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)
1	净化一体机 6.8米	规格：6800*1200*900 采用201不锈钢板制作，前板、侧板用料 $\delta=1.0\text{mm}$ ，后板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，集烟罩、排风、净化为一体	29240		
2	开水器带底座 1台	6千瓦，产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量： $\geq 60\text{L}$ 。	1200		
3	四层平板货架 5台	1200*500*1600*整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	2500		
4	双通移门荷台柜 2台	1800*800*800*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	2600		
5	双通移门荷台柜 1台	1800*1000*800*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；	1400		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)
		*加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。			
6	双通移门荷台柜 1台	1500*800*800*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	1200		
7	60面条机 1台	加长滚辊，仿手擀面杖原理受力，面条均匀劲道。可以通过单边调节杆，随意调整面皮厚度。铜芯电机，更强大动力输出，更耐用寿命更长	2900		
8	静音和面机 1台	25公斤-电机功率：1.1KW -额定电压：220V/ -最大和面量：25Kg	2800		
9	四层平板货架 2台	1600*500*1600*整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用Φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1200		
10	米面柜 1台	1550*400*600，推拉门	800		
11	不锈钢开门柜 1台	1500*600*800*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加	1000		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目 标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)
		固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。			
12	不锈钢开门柜 1台	1800*400*800*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	1000		
13	刀具案板组合消毒柜 1台	-电压:220V -功率:3000W	1500		
14	2米揭盖冰柜 1台	-控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	2800		
15	三星盆水池柜 1个	1800*700*800*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；	1400		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目 标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)
		*横撑采用?32*1.0mm圆通			
16	食品留样柜 1台	-201不锈钢制作，不锈钢层架，上下两把锁，电压:220V -温度:0~8℃ -容积:262L，长宽高尺寸600*630*1780	1800		
17	食品添加剂柜 1个	400*400*350*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm	280		
18	柜式调料车 1台	优质201#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	780		
19	电磁单炒灶 1台	工程款1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力	4200		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目 标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)
		调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的50cm口径铁锅，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离。 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板1.5mm,其它1.2mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。			
20	电磁单头大锅炉 2台	工程款90型1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大	9600		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目 标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)
		于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线圈节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离。			
21	电饼铛 2台	北京通桥全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃	2600		
22	电力24盘蒸饭车 1台	控温控时-型号：	3800		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目 标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)
		XHC24 -电压：380V -功率：24KW -最大蒸饭能力：米 饭：36-48kg 面点：24-36kg 排骨：48-60kg -输入蒸汽压力： 0.02MPa -蒸饭时间：25- 50mins -重量：66Kg			
23	豆浆机 1台	型号HY450-E45，功率 5000W，适用人数120- 180，生产容量30-45L	6980		
24	四层平板货架 1组	4900*500*1600，*整 体采用SUS201不锈钢 制作，平板厚度 1.0mm； *立柱采用 Φ 48mm， 1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚 。	2300		
25	四层平板货架 1组	3900*500*1600，*整 体采用SUS201不锈钢 制作，平板厚度 1.0mm； *立柱采用 Φ 48mm， 1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚 。	2000		
26	四层平板货架 1组	6000*500*1600，*整 体采用SUS201不锈钢 制作，平板厚度 1.0mm； *立柱采用 Φ 48mm， 1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚 。	2500		
27	四层平板货架 1组	4000*500*1600，*整 体采用SUS201不锈钢 制作，平板厚度 1.0mm； *立柱采用 Φ 48mm， 1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚 。	2000		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造 标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

备注

表—12—3

备注

表—12—3

备注

表—12—3

备注

表—12—3

备注

表—12—3

[illegible]

备注

表—12—3

计目工表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

第 1

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价
						暂定
1	人工					
人工小计						
2	材料					
材料小计						
3	机械					
机械小计						
四、企业管理费和利润						
总 计						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造
项目

标段：磴口县农牧区综合敬老院提档升级改造项目

第 1

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金报价，计入投标总价中。

