

乌丹城区少郎河两侧及
公园人行道破损维修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
		拆除大鼎下基座砂浆						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：大鼎下基座立面砂浆30mm厚 2. 尺寸：500*500*20mm 3. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m2	1.75			
		分部小计						
		拆除广场台阶砖						
2	041001002001	拆除人行道一台阶	1. 拆除破损的花岗岩台阶平面（400*600*40mm） 2. 拆除花岗岩台阶平面基层30mm厚水泥砂浆 3. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m2	2.4			
3	041001002002	拆除人行道一理石台阶下基层	1. 拆除破损的花岗岩台阶立面面层（500*100*15mm） 2. 拆除花岗岩台阶立面基层30mm厚水泥砂浆 3. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m2	15.05			
		分部小计						
		拆除黑色理石台阶						
4	041001002003	拆除人行道一黑色理石台阶	1. 拆除破损的理石台阶面层 2. 拆除理石台阶基层30mm厚水泥砂浆 3. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m2	346.25			
5	041001002004	拆除人行道一黑色理石台阶母体	1. 拆除混凝土台阶母体（其中混凝土台阶垫层100mm厚）	m2	346.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求					
		分部小计						
		拆除人行道						
6	041001002005	拆除人行道	1. 拆除人行道步道砖100*200*5cm 2. 拆除水泥砂浆7cm 2. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m2	6234.29			
		分部小计						
		垃圾外运						
7	040103002001	人工倒运建筑垃圾	1. 废弃料品种：人工倒运到指定地点 2. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m3	838.38			
8	040103002002	废料外运	1. 废弃料品种：废料外运，运距自行考虑 2. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m3	838.38			
		分部小计						
		恢复						
		恢复大鼎基座下立面石材						
9	011204001001	石材墙面	1. 大鼎基座立面 2. 30mm厚1：3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑色大理石500*500*20mm 4. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m2	1.75			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复广场台阶石材						
10	011107001002	石材台阶面	1. 块料品种、规格:芝麻白花岗岩台阶立面 500*100*15mm 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m2	15.05			
11	011107001001	石材台阶面	1. 块料品种、规格:芝麻白花岗岩台阶平面 400*600*40mm 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m2	2.4			
		分部小计						
		恢复PC砖 台阶						
12	010507004001	台阶	1. 恢复 C25台阶母体（含模板），踏步高150mm，宽300mm 2. 混凝土台阶C15垫层100mm厚 3. 台阶面层为双面开合PC芝麻白仿石砖 4. 30厚M20（水泥32.5）水泥砂浆基层 5. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文件、设计图纸、相关规范及使用要求	m2	346.25			
		分部小计						
		恢复人行道						
13	040204002001	人行道块料铺设—人行道步道砖	1. 块料品种、规格:恢复人行道彩色PC仿石砖 200*100*60mm（要求抗冻） 2. 60mm厚1:3水泥砂浆 3. 其他未尽事宜，具体详见招标图纸，满足招标文	m2	4314.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修	标段: 乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修
---------------------------	-------------------------

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修

标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修

标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：