

内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1-土建拆除工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除墙裙含结合层	m ²	531.99			
2	011610001001	木门窗拆除	拆除成套木门带门套	m ²	99.75			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除卫生间砌块墙（含找平层、墙砖）	m ³	18.1			
4	011610001002	木门窗拆除	拆除卫生间门	m ²	11.34			
5	011102003001	块料楼地面	地面拆除 1、拆除块料面层及找平层； 2、拆除防水及砼保护层；	m ²	62.76			
6	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除卫生间墙砖及结合层	m ²	215.05			
7	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:拆除卫生间隔断	m ²	28.68			
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除轻钢龙骨PVC吊顶	m ²	62.76			
9	011612002001	拆除洗漱台	拆除洗漱台	m ²	4.4			
10	011613002001	玻璃拆除	拆除镜子	m ²	4.5			
11	010807001001	断桥铝合金窗打胶	拆除断桥铝合金窗胶条	m ²	419.8			
12	011601001002	垃圾外运	运垃圾 1. 楼层运出垃圾 2. 人装自卸外运垃圾	m ³	60.27			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1-土建拆除工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1-土建拆除工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-土建工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、教室墙裙及门						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm厚水泥砂浆打底找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:护墙板墙裙	m2	531.99			
2	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M11200*2100（含门套）	樘	20			
3	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M31500*2100（含门套）	樘	1			
4	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M41000*2100（含门套）	樘	19			
5	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M61500*2100（含门套）	樘	2			
		分部小计						
		二、卫生间改造						
6	011102003002	块料楼地面	地面工程 1、40mm厚C20细石砼找平层 2、高分子防水两遍，墙面四周翻起500mm 3、10mm厚找平层； 4、20mm厚水泥砂浆结合层铺贴地砖	m2	62.76			
7	011207001002	墙面装饰板	卫生间隔断	m2	28.68			
8	011204003001	块料墙面	墙面贴护墙板 1、15mm厚水泥砂浆找平 2、护墙板墙裙	m2	424.8			
9	011302001002	吊顶天棚	铝扣板吊顶 1、轻钢龙骨450*450 2、铝扣板吊顶 3、铝扣板线条	m2	62.76			
10	011505001001	洗漱台	安装洗漱台	m2	4.4			
11	011505010001	镜面玻璃	安装镜面不锈钢镜面	m2	4.5			
12	010807001001	断桥铝合金窗打胶	断桥铝合金窗打胶	m2	419.8			
		分部小计						
		三、其他						
13	010101001001	对原有工程项目成品保护	对原有工程项目成品保护（此费用为包干价，自主报价	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2-土建工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2-土建工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-安装拆除工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、拆除洁具						
1	011612002001	卫生洁具拆除	拆除蹲式大便器（不含水箱）	套	6			
2	011612002002	卫生洁具拆除	拆除小便器	套	6			
3	011612002003	卫生洁具拆除	拆除洗脸盆	套	6			
4	011612002004	卫生洁具拆除	拆除拖布池	套	3			
		分部小计						
		二、采暖工程						
5	031005001001	铸铁散热器	散热器拆除 铸铁散热器15片以内	组	15			
6	031005001002	铸铁散热器	散热器拆除 铸铁散热器30片以内	组	151			
7	011612002005	阀门拆除	阀门拆除DN50以内	个	96			
8	011612002006	阀门拆除	阀门拆除DN100以内	个	8			
9	011612002007	阀门拆除	阀门拆除DN200以内	个	4			
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除DN25焊接管	m	570.72			
11	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除DN32焊接管	m	187.44			
12	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除DN40焊接管	m	122.96			
13	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除DN50焊接管	m	205.24			
14	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除DN70焊接管	m	69.57			
15	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除DN80焊接管	m	32.53			
16	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除DN100焊接管	m	80.36			
17	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质：拆除DN125焊接管	m	125.3			
		分部小计						
		措施项目						
18	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3-安装拆除工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-安装拆除工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 3-安装拆除工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4-安装工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、卫生间洁具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式（不含水箱）感应开关	组	6			
2	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 RS50型 感应开关	组	6			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷热水	组	6			
4	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池	组	3			
		分部小计						
		二、采暖工程						
5	031005002001	散热器	1. 型号、规格:铜铝散热器 600高 2. 安装方式:壁挂 3. 每组片数:10片	组	15			
6	031005002002	散热器	1. 型号、规格:铜铝散热器 600高 2. 安装方式:壁挂 3. 每组片数:18片	组	151			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	58			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	12			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	个	8			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	6			
11	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	12			
12	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:阀门	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4-安装工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN80 (含法兰) 4. 连接形式:法兰连接					
13	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型: 阀门 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN100 (含法兰) 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
14	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型: 阀门 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN125 (含法兰) 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
15	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌 钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 水冲洗	m	570.72			
16	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌 钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 水冲洗	m	187.44			
17	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌 钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 水冲洗	m	122.96			
18	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌 钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验 水冲洗	m	205.24			
19	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌	m	69.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4-安装工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢管DN70 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗					
20	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗	m	32.53			
21	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗	m	80.36			
22	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN125 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗	m	125.3			
23	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN125 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗	m	110.33			
24	031002001001	管道支架	1、支架制作安装 2、支架除锈,刷防锈漆两边、银粉漆两边	kg	350.36			
25	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 4-安装工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4-安装工程

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 5-暂列金

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5-暂列金

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 5-暂列金

标段：内蒙古民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：