

东胜区矫正中心的修缮及室内  
外装修工程

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

东胜区矫正中心的修缮  
及室内外装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-拆除工程	标段: 东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程
---------------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:室内实心砖墙	m3	22			
2	011607001001	屋面拆除	1. 混凝土保护层40mm拆除 2. 防水层隔离层拆除 3. 30mm找平层拆除 4. 100mm保温板拆除 5. 隔汽层, 找坡层拆除	m2	306			
3	011605002001	外墙涂料拆除	1. 涂料拆除	m2	528.35			
4	011604002001	外墙抹灰层拆除	1. 保护层拆除	m2	528.35			
5	011001003001	外墙面保温整修	1. B1级100mm XPS 板(35 kg/m³), 锚栓固定。 2. 防火隔离带（岩棉带）	m2	528.35			
6	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原砖路面	m2	280			
7	041001003001	拆除基层	1. 拆除150mm混凝土垫层 2. 拆除200mm砂砾垫层	m2	280			
8	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除原路缘石	m	40			
9	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	276.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-拆除工程 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-拆除工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-拆除工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-拆除工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-拆除工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-建筑与装饰工程 装修工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙,100厚 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5	m3	14			
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙,200厚 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5	m3	27			
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙,240厚 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5	m3	8.8			
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙,300厚 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5	m3	2			
		分部小计						
		门窗工程						
5	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1022	樘	1			
6	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0822	樘	2			
7	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0922	樘	3			
8	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1222	樘	1			
9	010802001001	肯德基门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522	m2	3.3			
10	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922	m2	15.84			
11	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1222	m2	5.28			
12	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1222	m2	2.64			
13	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522	m2	6.6			
14	010809004001	石材窗台板	1. 20厚石材窗台板	m2	5.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-建筑与装饰工程 装修工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 水泥砂浆结合层					
15	010810002001	木窗帘盒	1. $\phi 8$ 丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300X600系列轻钢龙骨吊顶 2. 18mm细木工板(刷防火涂料) 3. 9.5mm石膏板 4. 满批腻子三度 乳胶漆三度	m	33			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
		800*800地砖						
16	011102003001	块料楼地面	1. 地砖 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 钢筋细石混凝土填充层（通常50-60mm） 4. 加热水管（安装列项，此处不计） 5. 低碳钢丝网片（安装列项，此处不计） 6. 铝箔反射热层（安装列项，此处不计） 7. 绝热层（安装列项，此处不计） 8. 防水层（防水工程列项，此处不计） 9. 界面剂一道 10. 原建筑钢筋混凝土楼板	m2	408			
		分部小计						
		800*800防滑地砖						
17	011102003002	块料楼地面	1. 地砖 2. 素水泥膏一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 防水层（防水工程列项，此处不计） 6. 30厚1:3水泥砂浆找平层 7. 原建筑钢筋混凝土楼板	m2	42.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-建筑与装饰工程 装修工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		木地板地台						
18	011104002001	地板地台	1. 实木地板 2. 双层9厚多层板(防火三度) 3. 5厚镀锌钢板 4. 40*40镀锌方管龙骨, 满焊(防锈漆三度) 5. 原建筑钢筋混凝土楼板 6. 地台高度: 150mm	m2	84			
		分部小计						
		800*800地砖						
19	011102003003	块料楼地面	1. 地砖（8-12厚专用勾缝剂） 2. 30厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 原建筑钢筋混凝土楼板	m2	28.84			
20	011102003004	楼梯地面	1. 地砖（8-12厚专用勾缝剂） 2. 30厚水泥砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 原建筑钢筋混凝土楼板	m2	13			
		分部小计						
		PVC地面						
21	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 3mm厚PVC卷材地面在原始地面基础上直接粘接	m2	85.32			
		分部小计						
		踢脚						
22	011105006001	金属踢脚线	1. 黑色拉丝不锈钢1.0厚	m2	15.25			
		分部小计						
		防水工程						
23	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料(JS防水涂料), 并沿四周卷起至地面完成面300mm	m2	645.2			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工程						
24	011201001001	乳胶漆墙面	1. 混凝土墙基层	m2	724.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-建筑与装饰工程 装修工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 界面剂一道 3. 水重3%~5%的108胶 4. 10厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 6. 刮腻子三遍磨平 7. 封闭底涂料一道 8. 白色乳胶漆两遍					
25	011204003001	块料墙面	1. 400*800墙砖 2. 墙砖背网 3. 素水泥（或粘结剂） 4. 刮毛处理(基层找平处理) 5. 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 6. 刮毛处理 7. 12厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 8. 混合界面剂 9. 建筑混凝土墙体	m2	158			
26	011207001001	蓝色烤漆钢化玻璃墙面	1. 8mm蓝色烤漆钢化玻璃 2. 金属挂件 3. 双面泡棉胶 4. 12厚阻燃板 5. 40*40*3方钢固定架	m2	61			
27	011207001002	墙面装饰板	1. 10厚阻燃木饰面	m2	46.3			
28	011207001003	墙面装饰板	1. 10厚阻燃木格栅饰面	m2	6.9			
29	011210003001	玻璃隔断	1. 定制中空玻璃隔断	m2	96			
30	011501019001	书架	1. 18厚阻燃板木饰面博古架	m2	26			
31	011207001004	墙面装饰板	1. 100mm岩棉(120kg/m³) 2. 轻钢龙骨 3. 12厚阻燃板 4. 9厚阻燃板 5. 20mm记忆棉（50D） 6. 软包布	m2	19			
32	011502002001	木质装饰线	1. 软包实木条分隔线	m	122.96			
33	011210001001	木隔断	1. 窗户防护网 2. 304 不锈钢丝 + PE 包塑	m2	4.2			
34	011001003001	外墙面保温找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	528.35			
35	011201001002	外墙面涂料	1. 刮柔性耐水腻子	m2	528.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-建筑与装饰工程 装修工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 喷或滚刷底真石漆 3. 喷或滚刷面真石漆					
		分部小计						
		天棚工程						
36	011302001001	吊顶天棚	1. 300*300铝扣板天棚 2. 轻钢龙骨	m2	28.7			
37	011302001002	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板天棚 2. 轻钢龙骨	m2	520.7			
38	011502006001	铝塑装饰线	1. 铝扣板收边线	m	305			
39	011302001003	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 双层纸面石膏板9.5mm 平顶 3. 三遍腻子三遍乳胶漆	m2	16.7			
40	011302001004	吊顶天棚	1. 玻璃幕墙	m2	44.11			
41	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 楼梯底面腻子三遍乳胶漆三遍	m2	12			
		分部小计						
		屋面工程						
42	010902003001	屋面刚性层	1. 40mm厚C20细石混凝土 配筋（钢丝网）保护层 2. 无纺布隔离层	m2	306			
43	010902001002	屋面卷材防水	1. SBS II型 改性沥青防水 卷材（≥4.0mm），热熔 法满粘	m2	306			
44	011101001001	水泥砂浆找平层	1. 30mm厚1：3水泥砂浆找 平层	m2	306			
45	011001001002	保温隔热屋面	1. XPS挤塑聚苯保温板， 厚度100mm(35kg/m³)	m2	306			
46	011001001003	保温隔热屋面	1. ≥2%找坡层（轻质珍 珠岩水泥）平均厚度190 mm，最薄处30厚	m2	306			
		分部小计						
		其他工程						
47	011408001001	腰条	1. 中空玻璃隔断上的腰条 2. 广告公司二次深化设计	m2	2.72			
48	011507001001	广告宣传板	1. 广告公司二次深化设计	m2	13			
49	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 1000*300*150花岗岩道 牙石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂 浆	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-建筑与装饰工程 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-建筑与装饰工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-建筑与装饰工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-建筑与装饰工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-建筑与装饰工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-电气工程 装修工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱1AL 2. 规格:L600xH800xD150 3. 安装方式:暗装 底距地1.2米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱2AL 2. 规格:L600xH800xD150 3. 安装方式:暗装 底距地1.2米	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:A型集中电源(24V) IP30 BR-FP-0.3KVA 4路 DC24V 2. 规格:600*470*140 3. 安装方式:底距地1.2m 明装	台	1			
		分部小计						
		照明灯具						
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED1W-DC24V A型 中型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:门框上方0.2M壁挂	套	4			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED-1W-DC24V A型 中型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:门上0.2m安装/地距地2. 门框上方0.2M壁挂 选用中型灯具	套	4			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED-1W-DC24V A型 中型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:底距地2.6M 吊装 在火灾状态下,灯具的持续点亮时间不小于0.5H。	套	2			
7	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯（单面） 2. 型号:LED-1W-DC24V A型 中型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:底距地0.6M	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-电气工程 装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			壁挂					
8	030412004005	装饰灯	1. 名称:方向标志灯（双面） 2. 型号:LED-1W-DC24V A型 中型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:底距地3.0M 吊装	套	2			
9	030412004006	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:LED-1W-DC24V A型 中型 巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:底距地0.6M 壁挂	套	3			
10	030412002001	工厂灯	1. 名称:室外消防应急照明灯具 2. 型号:IP67-LED-6W-DC24V A型 中型 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3. 安装形式:底距地2.6M 壁挂	套	4			
11	030412002002	工厂灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:LED-6W-DC24V A型 中型 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3. 安装形式:吸顶	套	16			
12	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 型号:6000LM/只, RA>80, 4000K, 灯具效率不低于75% 3. 安装形式:吸顶	套	37			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:300*300MM 集成平板灯 2. 规格:LED 32W, 2200LM/只, RA>80, 4000K, 灯具效率不低于50% 3. 类型:嵌顶	套	7			
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 1X36W, 3000LM/只, RA>80, 4000K, 灯具效率不低于70% 3. 类型:吸顶	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-电气工程 装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404035001	插座	1. 名称:插座-250V 10A 安全型 2. 安装方式: 暗装,底距地0.3米	个	63			
16	030404035002	插座	1. 名称:厨宝插座-250V 10A 安全防溅型 2. 安装方式: 暗装,底距地0.3米	个	2			
17	030404035003	插座	1. 名称:空调插座-250V 10A 安全型 2. 安装方式:暗装,底距地2.3米	个	18			
18	030404035004	插座	1. 名称:卫生间插座-250V 10A 安全防溅型 2. 安装方式:暗装,底距地1.5米	个	3			
19	030404035005	插座	1. 名称:地插-250V 10A 安全防溅型 2. 安装方式:地面暗装	个	6			
20	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关-250V 10A 2. 安装方式:暗装,底距地1.3米	个	23			
21	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关-250V 10A 2. 安装方式:暗装,底距地1.3米	个	1			
22	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关-250V 10A 2. 安装方式:暗装,底距地1.3米	个	4			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:铁制 3. 安装形式:暗装	个	120			
24	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁制 3. 安装形式:暗装	个	116			
25	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:≤50mm 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:水泥填补抹平	m	142.8			
		分部小计						
		配管、配线						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-电气工程 装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	562.8			
27	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	912.6			
28	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65mm 4. 配置形式:暗配	m	3.9			
29	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV-2.5 4. 材质:铜芯	m	1053.9			
30	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-BV-2.5 4. 材质:铜芯	m	104.1			
31	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV-4 4. 材质:铜芯	m	2820.2			
32	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-RVS-2*4mm2 4. 材质:铜芯	m	164.7			
33	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*25+1*16mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:排管敷设 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	9.5			
34	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:35mm2以下 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):1KV以下	个	2			
35	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-电气工程 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-电气工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-电气工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-电气工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-电气工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外工程-采暖工程 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风						
1	030701003001	通风器	1. 名称:卫生间通风器BLD-400 做法参见12N5-8~9	台	4			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:圆形钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:厚度及加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016) 6. 接口形式:共板法兰	m2	4.6			
3	031002001002	管道支架	1. 名称:风管支架除锈刷油 2. 轻锈、防锈漆两遍	kg	24.46			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 D=150mm	个	2			
5	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃碳钢防火阀 2. 规格:Φ110	个	2			
6	030702008001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁采用固定式无机布挡烟垂壁,耐火极限0.5h	m2	2.64			
		分部小计						
		热力入口装置做法参照图集12N1-13						
7	030601001001	温度仪表	1. 类型:温度计 2. 安装部位:采暖入口	支	2			
8	030601002001	压力仪表	1. 类型:压力表 2. Y-100 3. 安装部位:采暖入口	台	4			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:细过滤器(含法兰) 2. 规格、压力等级:DN70 60目 3. 安装部位:采暖入口	个	2			
10	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:粗过滤器(含法兰) 2. 规格、压力等级:DN70 6-10目 3. 安装部位:采暖入口	个	1			
11	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:静态水力平衡阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-采暖工程 装修工程 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：钢质 3. 规格、压力等级：DN70					
12	031003014001	热量表	1. 类型：热量表RL-3 2. 材质：钢质 3. 规格、压力等级：DN70	块	1			
13	031003003004	焊接法兰阀门	1. 1. 类型：闸阀 2. 2. 材质：钢制 3. 3. 规格、压力等级：DN70	个	4			
14	031003003005	焊接法兰阀门	1. 1. 类型：闸板阀 2. 2. 材质：钢制 3. 3. 规格、压力等级：DN70	个	1			
15	031003003006	焊接法兰阀门	1. 1. 类型：控制阀 2. 2. 材质：钢制 3. 3. 规格、压力等级：DN70	个	1			
16	031003011001	法兰	1. 材质：软连接 2. 规格、压力等级：DN70	片	1			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：泄水阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：丝接	个	2			
		分部小计						
		阀门						
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：丝接 5. 部位：室内	个	12			
19	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：丝接 5. 部位：室内	个	4			
20	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：丝接 5. 部位：室内	个	8			
21	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：平衡阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN32	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-采暖工程 装修工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式: 丝接 5. 部位: 室内					
22	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 过滤器 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝接 5. 部位: 室内	个	4			
23	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 丝接 5. 部位: 室内	个	8			
24	030503007001	电动调节阀执行机构	1. 名称: 电热执行器	个	24			
25	030503003001	控制器	1. 名称: 温控面板	台	1			
26	031002003001	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: 介质管道DN50 4. 含预留孔洞	个	4			
27	031002003002	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: 介质管道DN32 4. 含预留孔洞	个	4			
		分部小计						
		管道						
28	031001002001	采暖焊接钢管	1. 安装部位: 地沟 2. 介质: 采暖 3. 规格、压力等级: 焊接钢管DN70 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 供暖管道经试压合格后投入使用前必须进行反复冲洗, 直至排出水中不带泥沙、铁渣等杂质, 且水色不浑浊时为合格。在冲洗前, 对不允许参加冲洗的系统、设备、仪表及管道附件应采取安全可靠的隔离措施。冲洗以水为介质, 温度应在5~40℃	m	10.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-采暖工程 装修工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			<p>之间。检查管道系统各环节阀门，启闭应灵活、可靠，临时供水装置运行应正常，冲洗流速不低于管道介质工作流速，冲洗排出时有排放条件。首先冲洗系统最低处干管，后冲洗水平干管、立管、支管。在系统入口处设置的控制阀前接上临时水源，向系统供水；关闭其他立、支管控制阀门，只开启干管末端最低处冲洗阀门，至排水管道；向系统加压，由专人观察出水口水质、水量情况，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。冲洗出水口处管径宜比被冲洗管道的管径小1号。冲洗出水口流速不应小于1.5m/s，不宜大于2m/s。最低处主干管冲洗合格后，应按顺序冲洗其他各干、立、支管</p>					
29	031001002002	采暖焊接钢管	<p>1. 安装部位:地沟 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖管道经试压合格后投入使用前必须进行反复冲洗，直至排出水中不带泥沙、铁渣等杂质，且水色不浑浊时为合格。在冲洗前，对不允许参加冲洗的系统、设备、仪表及管道附件应采取安全可靠的隔离措施。冲洗以水为介质，温度应在5~40℃之间。检查管道系统各环节阀门，启闭应灵活、可靠，临时供水装置运行应正常，冲洗流速不低于管道介质工作流速，冲洗排</p>	m	28.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-采暖工程 装修工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			出时有排放条件。首先冲洗系统最低处干管，后冲洗水平干管、立管、支管。在系统入口处设置的控制阀前接上临时水源，向系统供水；关闭其他立、支管控制阀门，只开启干管末端最低处冲洗阀门，至排水管道；向系统加压，由专人观察出水口水质、水量情况，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。冲洗出水口处管径宜比被冲洗管道的管径小1号。冲洗出水口流速不应小于1.5m/s，不宜大于2m/s。最低处主干管冲洗合格后，应按顺序冲洗其他各干、立、支管					
30	031001002007	采暖焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖管道经试压合格后投入使用前必须进行反复冲洗，直至排出水中不带泥沙、铁渣等杂质，且水色不浑浊时为合格。在冲洗前，对不允许参加冲洗的系统、设备、仪表及管道附件应采取安全可靠的隔离措施。冲洗以水为介质，温度应在5~40℃之间。检查管道系统各环路阀门，启闭应灵活、可靠，临时供水装置运行应正常，冲洗流速不低于管道介质工作流速，冲洗排出时有排放条件。首先冲洗系统最低处干管，后冲洗水平干管、立管、支管。在系统入口处设置的控制阀前接上临时水源，向系统供水；关闭其他	m	18.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-采暖工程 装修工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			立、支管控制阀门，只开启干管末端最低处冲洗阀门，至排水管道；向系统加压，由专人观察出水口水质、水量情况，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。冲洗出水口处管径宜比被冲洗管道的管径小1号。冲洗出水口流速不应小于1.5m/s，不宜大于2m/s。最低处主干管冲洗合格后，应按顺序冲洗其他各干、立、支管					
31	031001002008	采暖焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖管道经试压合格后投入使用前必须进行反复冲洗，直至排出水中不带泥沙、铁渣等杂质，且水色不浑浊时为合格。在冲洗前，对不允许参加冲洗的系统、设备、仪表及管道附件应采取安全可靠的隔离措施。冲洗以水为介质，温度应在5~40℃之间。检查管道系统各环节阀门，启闭应灵活、可靠，临时供水装置运行应正常，冲洗流速不低于管道介质工作流速，冲洗排出时有排放条件。首先冲洗系统最低处干管，后冲洗水平干管、立管、支管。在系统入口处设置的控制阀前接上临时水源，向系统供水；关闭其他立、支管控制阀门，只开启干管末端最低处冲洗阀门，至排水管道；向系统加压，由专人观察出水口水质、水量情况，以排出	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-采暖工程

标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。冲洗出水口处管径宜比被冲洗管道的管径小1号。冲洗出水口流速不应小于1.5m/s，不宜大于2m/s。最低处主干管冲洗合格后，应按顺序冲洗其他各干、立、支管					
32	031001002009	采暖焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖管道经试压合格后投入使用前必须进行反复冲洗，直至排出水中不带泥沙、铁渣等杂质，且水色不浑浊时为合格。在冲洗前，对不允许参加冲洗的系统、设备、仪表及管道附件应采取安全可靠的隔离措施。冲洗以水为介质，温度应在5~40℃之间。检查管道系统各环节阀门，启闭应灵活、可靠，临时供水装置运行应正常，冲洗流速不低于管道介质工作流速，冲洗排出时有排放条件。首先冲洗系统最低处干管，后冲洗水平干管、立管、支管。在系统入口处设置的控制阀前接上临时水源，向系统供水；关闭其他立、支管控制阀门，只开启干管末端最低处冲洗阀门，至排水管道；向系统加压，由专人观察出水口水质、水量情况，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。冲洗出水口处管径宜比被冲洗管道的管径小1号。冲洗	m	5.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-采暖工程 装修工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			出水口流速不应小于1.5m/s，不宜大于2m/s。最低处主管冲洗合格后，应按顺序冲洗其他各干、立、支管					
33	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:耐热聚乙烯（PE-RT II型）管，取管材设计压力PD=0.6MPa，管系列值S=5，外径为De20，壁厚为2.0mm。 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖管道经试压合格后投入使用前必须进行反复冲洗，直至排出水中不带泥沙、铁渣等杂质，且水色不浑浊时为合格。在冲洗前，对不允许参加冲洗的系统、设备、仪表及管道附件应采取安全可靠的隔离措施。冲洗以水为介质，温度应在5~40℃之间。检查管道系统各环节阀门，启闭应灵活、可靠，临时供水装置运行应正常，冲洗流速不低于管道介质工作流速，冲洗排出时有排放条件。首先冲洗系统最低处干管，后冲洗水平干管、立管、支管。在系统入口处设置的控制阀前接上临时水源，向系统供水；关闭其他立、支管控制阀门，只开启干管末端最低处冲洗阀门，至排水管道；向系统加压，由专人观察出水口水质、水量情况，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。冲洗出水口处管径宜比被冲洗管道的管径小1号。冲洗出水口流速不应小于	m	2035.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外工程-采暖工程 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 5m/s，不宜大于2m/s。 最低处主管冲洗合格后， 应按顺序冲洗其他各干、 立、支管					
34	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度：绝 热层(40-50mm挤塑成型聚 苯乙烯保温板) 2. 钢丝网设计要求：低碳 钢丝网片 3. 铝箔反射热层 4. 边界保温层L=1928m	m2	632.7			
35	031005007001	热媒集配装置	1. 材质：6路分集水器材质 为铜质 2. 规格：分集水器引入接 口口径为DN25，支管接口 口径为Φ20	台	4			
36	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度： 两遍	m2	11.02			
37	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架制作安 装 2. 材质：型钢	kg	36.6			
38	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度： 两遍	kg	36.6			
39	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：保温材 料选用硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度：30mm 3. 复合保护层：高密度聚 乙烯外护管 4. 保温材料规格：保温材 料的导热系数不得大于0. 044W/(m.k)，密度不得大 于150Kg/m³，抗压 强度不得小于0.2MPa，含 水率不得大于7.5%（重量 比）。	m3	2.67			
40	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：保温材 料选用硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度：40mm 3. 复合保护层：高密度聚 乙烯外护管 4. 保温材料规格：保温材	m3	0.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-采暖工程 标段: 东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-采暖工程 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-给排水工程 装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:A型机制排水铸铁管DN150 4. 连接形式:柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按施工规范进行灌水试验	m	1.3			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U双壁螺旋静音排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按施工规范进行灌水试验	m	8.3			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:光壁PVC-U排水管, S20系列 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按施工规范进行灌水试验	m	52.9			
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:光壁PVC-U排水管, S20系列 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按施工规范进行灌水试验	m	2.82			
5	031002003003	孔洞	1. 名称:卫生洁具预留孔洞 2. 规格: DN50	个	8			
6	031002003004	孔洞	1. 名称:卫生洁具预留孔洞 2. 规格: DN100	个	10			
7	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	8			
8	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式	组	2			
9	031004007001	小便器	1. 材质:感应式小便器	组	3			
10	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷洗脸盆	组	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-给排水工程 装修工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、类型:台式					
11	031004004001	洗涤盆	1. 材质:拖布池	组	1			
12	031002003005	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 预留孔洞	个	2			
13	031002003006	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 预留孔洞	个	1			
		分部小计						
		给水						
14	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R塑料管DN20, 选用S4系列, 公称压力PN=1.60MPa, 最高工作温度40℃ 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、压力试验	m	17.88			
15	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R塑料管DN25, 选用S4系列, 公称压力PN=1.60MPa, 最高工作温度40℃ 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、压力试验	m	2.4			
16	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R塑料管DN32, 选用S4系列, 公称压力PN=1.60MPa, 最高工作温度40℃ 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、压力试验	m	12.3			
17	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R塑料管DN50, 选用S4系列, 公	m	12.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-给排水工程 装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			称压力PN=1.60MPa，最高工作温度40℃ 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、压力试验					
18	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R塑料管DN63，选用S4系列，公称压力PN=1.60MPa，最高工作温度40℃ 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、压力试验	m	13.8			
19	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN32	个	1			
20	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN63	个	1			
21	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀，型号Q11F 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:De63 4. 连接形式:丝接	个	2			
22	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:De63 4. 连接形式:丝接	个	1			
23	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):螺旋式水表DN50 2. 型号、规格:LXS-80E 常用流量:50 (m³/h) 最小流量:2.4 (m³/h)	个	1			
24	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接 5. 位置:管道井	个	1			
25	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:De32	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-给排水工程 标段: 东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
装修工程-给排水工程

标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-给排水工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-给排水工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-给排水工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-给排水工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-弱电工程 装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屏幕						
1	030507014001	显示设备	1. 名称:液晶电视 2. 规格:85寸	台	1			
2	030507014003	显示设备	1. 名称:升降投影幕（带投影仪） 2. 规格:100寸	台	1			
3	030507014002	显示设备	1. 名称:LED屏幕 2. 类别:P1.8全彩LED屏幕	m2	7.2			
		分部小计						
		综合布线						
4	030411002001	线槽	1. 名称:竖向金属桥架 2. 材质:金属 3. 规格:200*200	m	3.6			
5	030413001002	铁构件	1. 名称:线槽支架 2. 材质:型钢	kg	10			
6	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:单孔信息插座 2. 安装方式:底距地0.3m	个	46			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	50			
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1011.9			
9	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVV-2*1.0	m	1011.9			
10	030411004002	配线	1. 名称:UTP6	m	212.5			
11	031002003001	套管	1. 类型:刚性管制作、安装 2. 规格:内穿管DN80	个	2			
12	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC80 3. 配置形式:暗配	m	2			
13	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	链路	50			
		分部小计						
		会议						
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外  
工程-弱电工程 装修工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门禁						
15	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	42.4			
16	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明敷在吊顶棚内	m	199.1			
17	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVV-2*1.0	m	241.5			
18	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVV-4*1.0	m	55			
19	030904003001	按钮	1. 名称:紧急按钮-设备安装距地1.4米	个	9			
		分部小计						
		监控						
20	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	19			
21	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	105.5			
22	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	100.7			
23	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明敷在吊顶棚内	m	219.6			
24	030411004007	配线	1. 名称:UTP6	m	259.8			
25	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVV-3*1.5	m	107.8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-弱电工程 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-弱电工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-弱电工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-弱电工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-弱电工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-暂列金 标段：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-暂列金

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-暂列金

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-暂列金

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修工程-暂列金

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：