

察右前旗巴音镇集宁路古城安
防工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

察右前旗巴音镇集宁路
古城安防工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		入侵报警系统						
1	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称：大型总线制网络报警主机 2. 技术参数：支持本地8路防区+总线扩展248路防区，共计256路防区报警输入。支持4路本地防区报警输出，可扩展至256路。支持两条总线，每条可达2400M（RVV2*1.5mm ² ），支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性。支持定时布撤防，每天8个时段。支持主机防拆报警、支持探测器防拆报警（本地8路）。支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。支持两种传输模式：网络传输、电话线传输，支持2组独立以太网接警中心，支持2组独立电话接警中心。支持1个安装员用户、1个主用户、199个操作用户。支持8000条报警事件记录，2000条操作事件和1500条管理操作记录。	套	1			
2	030507003001	入侵报警中心显示设备	1. 名称：报警控制键盘 2. 参数：按键 0~9*#，12键；主机状态指示灯 5 个，状态、运行、电源、布防、周界布防；功能键 7 个，工程、紧急、留守布防、外出布	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防，旁路，查询，退出； 防拆功能 支持； 与主机通讯 RS485； 键盘警情输出 蜂鸣器； 功能特性 对主机编程、 撤布防、消警、旁路/旁 路恢复、工程测试、子 系统操作、继电器操作、 主机状态查询； RF 遥控器布撤防 支持； Mifare 卡刷卡布撤防 支 持；					
3	080609004001	模块	1. 名称:单防区扩展模块 2. 规格:支持1路防区输入 扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 支持在温度范围-10~+55 ° 的环境下工作 90mm（高）*50mm（宽）* 40mm（厚） 遵循Mbus通讯协议	台	15			
4	080702018001	按钮	1. 名称:紧急按钮 2. 参数:外壳材料 防火 ABS 阻燃外壳 触点耐压值（VDC） ≤25 0 触点耐流值（mA） ≤300 触点模式（NC\NO）常开/ 常闭 连接方式 常开/常闭	个	2			
5	040801029001	照明开关	1. 名称:微动开关 2. 参数:外壳材料 防火 ABS 阻燃外壳 触点耐压值（VDC） ≤25 0 触点耐流值（mA） ≤300 触点模式（NC\NO）常开/ 常闭 连接方式 常开/常闭	个	14			
6	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:提示方式: 声音 和频闪灯光 工作温度: -10℃~50℃ 闪灯次数: 150/min 工作电压: DC6-15V	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			声压 dB: 115 分贝					
7	031101066001	系统打印机	1. 名称:热敏报警打印机 2. 参数:打印速度 1行/秒 打印纸规格 44X33普通白 纸 电源 DC5V (+/-5%) 2A 功耗 打印状态<8W, 不 打印状态<1W 时钟精度 +/-10秒/月 工作温度 0~50℃ 工作湿度 0~80% 重量 约500克 外形尺寸 130mm(长)X115 mm (宽) X77mm (高)	套	1			
8	030507017001	安全防范分系统 调试	1. 名称:入侵报警系统调 试	系统	1			
9	030507019001	安全防范系统工程 试运行	1. 名称:入侵报警系统运 行	系统	1			
		分部小计						
		视频监控系统						
10	040205020004	监控摄像机	1. 名称: 宽动态网络筒型 摄像机2。 参数: 400 万1/3"CMOS ICR智能变 焦筒型网络摄像机, 采用 深度学习 硬件及算法, 提供精准的 人车分类 侦测, 支持越界侦测, 区 域入侵侦 测, 进入区域侦测和离开 区域侦 测, 支持对运动人脸进行 检测, 跟 踪, 抓拍, 评分, 筛选, 输出最优 的人脸抓图; 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 宽动态: 1 20 dB; 调 节角度: 水平: 0° ~360	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			°，垂直：0°~90°；旋转：0°~360°；焦距&视场角：2.7~12 mm：水平视场角：105.3~34.2°；垂直视场角：55.1~19.3°；对角线视场角：125.8~39.5°；防补光过曝：支持；红外波长范围：850 nm红外距离：最远可达80 m；最大图像尺寸：2560 × 1440；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；					
11	040205020007	监控摄像机	1. 名称:高清卡口抓拍摄像机. 参数:1/1.8英寸300万；支持闪光灯和LED频闪灯同步补光；使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸；支持线圈，视频，复合式（视频+线圈）等触发模式；可以对车辆的车牌，车身颜色，车型、车标及车辆子品牌等信息进行检测；识别车牌种类多：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌；可	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			以识别7种车型：大客车，中型客车、大货车，小货车，面包车，小轿车及SUV；支持200种车标识别功能和2000种子品牌识别；功耗<20W；工作环境温度-40℃~+60℃；					
12	040805001001	补光灯	1. 名称:补光灯 2. 规格、参数:AC220V；支持频闪，可光敏控制；-40℃-85℃；	套	8			
13	040205020005	监控摄像机	1. 名称：激光球型摄像机 2. 参数：400万像素，支持2560×1440分辨率；超宽动态焦距：6mm~150mm，25°光学；激光照射距离500m；支持越界侦测，区域入侵；-40℃到+75℃工作环境温度。	台	14			
14	031101007001	电源设备	1. 名称:摄像机电源	套	14			
15	031002002002	设备支架	1. 名称:枪机支架2. 型号：产品特性 适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装；材料 铝合金；外形尺寸（mm）70×97.1×181.8mm；重量 201g；最大承受重量 2kg	套	11			
16	031002002003	设备支架	1. 名称:球机支架 2. 型号：产品特性 适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装；材料 铝合金；外形尺寸（mm）70×97.1×181.8mm；重量 201g；最大承受重量 2kg	套	14			
17	030507008002	监控摄像设备	1. 10米监控立杆；杆体采用低硅低碳高强度q345B；壁厚≥3.2mm；底法	台	14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			兰厚度≥6mm；静电喷塑处理，防锈。 3. 基础浇筑安装。					
18	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针	根	14			
19	030409001001	接地极	1. 名称:接地极	根	14			
20	031101037001	接入层交换机	1. 名称：工业交换机2. 规格参数（性能）：2个千兆光口+8个百兆电口，支持POE；DC12~48V/AD220V供电，工作温度-40℃-85℃），FC/单模双纤20KM	台	14			
21	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称：单模双纤光模块 2. 规格参数（性能）：不分收发，千兆20公里	对	14			
22	030404017003	室外防水配电箱	1. 名称：室外防水配电箱 2. 规格参数（性能）：材质：冷轧板，外观喷塑，箱体壁厚≥1.2mm，抗温，防尘，内含空气断路器，浪涌保护器等	台	14			
23	030904008003	分电源防雷模块（配电箱）	1. 名称：分电源防雷模块 2. 规格参数（性能）：规格：AM60C，标称工作电压：220VAC 最大持续运行电压：385VAC 最大放电电流Imax：40kA（8/20μs） 电压保护水平Up：1500V（20kA，10/350μs）响应时间Ta：≤25ns 工作温度：-40℃ ~+85℃	个	14			
24	030904008004	网络防雷模块	1. 名称：网络防雷器 2. 规格参数（性能）：工作电压6V/传输速率100Mbps/标称通流量In（kA，8/20μs）=5kA/响应时间≤1.	个	25			
		分部小计						
		监控中心						
25	030501013002	网络服务器	1. 名称:系统服务器 2. 参数:2U单路标准机架	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			式服务器：CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz；内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘；支持1个M.2插槽；支持1个TF插槽；阵列卡：标配SAS HBA卡，支持RAID0/1/10；PCIe扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽；网口：2个千兆电口；其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部					
26	080609001001	核心交换机	1. 名称：核心交换机2. 规格参数（性能）：背板带宽：1280Gbps/12.8Tbps；包转发率：720Mpps；48个1/10G SFP Plus端口；支持用户分级管理和口令保护支持集中MAC认证支持802.1X支持storm constrain支持AAA认证支持RADIUS认证支持HWTACACS支持SSH2.0支持端口隔离支持IP+MAC+端口绑定支持IP Source Guard支持HTTPS支持SSL	台	1			
27	040205020006	高清网络硬盘录像机	1. 名称：高清网络硬盘录像机2. 规格参数（性能）：视频32路；磁盘数量 8；	台	1			
28	080606003001	高清解码器	基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备支持HDMI、BNC输出解码输出支持H.265、H.264、	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			MPEG4、MJPEG等多种编码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840 × 2160@30 Hz）支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码支持H.265、H.264的Baseline、Main、High profile编码级别的解码支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码多元化的解码控制模式支持主动解码和被动解码两种解码模式支持VGA、DVI本地输入					
29	080703004001	展示单元	1、尺寸根据现场情况定制	套	6			
30	030505004001	展示墙	1. 名称:展示墙 2. 规格:定制	套	1			
31	030502009001	跳线	1. 名称:HDMI高清跳线2. 参数:通过1.4版本,支持分辨率达4k×2k、支持3D图像、增加音频回传通道,插头表面及PIN针镀24K金,传输速度更快,导体采用商纯度4N无氧铜及表面镀锡,信号传输更稳定,TMDS信号对线采用地线加专用屏蔽铝箔125%屏蔽,有效隔离外界信号干扰,将信号损失减到最小,全面支持	条	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			720P、1080i数字信号最高支持1080P					
32	030501001001	监控键盘	1. 名称:监控键盘2. 规格: 支持有线和无线Wifi网络连接; 支持POE受电; 支持回放DVR或NVR上的录像文件; 支持在触屏观看图像或通过HDMI/DVI将图像投到显示屏上; 支持网络方式接入 本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备; 支持控制视频综合平台、解的码器、多屏控制器或高性能NVR解码上墙; 支持云台控制, 支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用; 支持以ONVIF协议接入设备; 支持多8000台设备控制, 支持通过U盘批量导入 (excel格式); 两级用户权限	台	1			
33	03B001	硬盘	1. 名称:企业级硬盘 2. 容量:8T	块	8			
34	030502001001	机柜、机架	1. 名称:服务器机柜 2. 参数:采用优质冷轧钢板制作, 厚度: 框架2.0mm, 方条孔2.0mm, 侧门1.5mm, 表面处理: 内外喷塑	个	1			
35	030404035001	插座	1. 名称:PDU防雷插座 2. 参数:防雷插座 (机架式8口、16A、1.5U塑壳) 内置10A过载保护器, 具备短路保护功能, 不会因为超负荷而发生火警。	个	18			
36	030402017001	成套配电柜	1. 名称:配电柜	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:提供多种电量输入形式, 可实现对双电源的切换。					
37	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:分电源防雷模块(配电箱)	个	11			
38	080608003001	辅助保护设备1	1. 辅助保护设备: 主机	台	1			
39	030405001001	辅助保护设备2	1、辅助保护设备: 模块	个	16			
40	030404012001	辅助保护设备3	1、辅助保护设备: 柜子、基础	台	1			
41	030701003001	空调器	1. 名称: 精密空调2. 规格参数(性能): 8KW恒温恒湿整机; 显冷量7. 32KW, 风量2800m³/h.:	台	1			
42	080703003001	控制台(盘)、操作台、应急台	1. 名称:操作台2. 参数:定制3联, 全钢架构, 承重件全部采用国标1. 5mm冷轧钢板, 覆盖件采用国标1. 2mm冷轧钢板。要求: 做工精细, 结合严密	台	1			
43	030608004001	过程控制管理计算机	1. 名称:管理电脑2. 参数: Intel i7-6700/4G/1T/2G独显 DVD刻录/千兆网卡 Win7系统)/≥23. 5英寸液晶	套	1			
44	030507006001	出入口控制设备	1. 名称: 视频门禁一体机2. 规格参数(性能): 1. 采用 200 万 1080P 高清摄像头, 支持监控远程预览、接入 NVR 录像以及事件联动抓拍功能; 3. 可以实现与中心的双向对讲; 产品采用光学式指纹识别模块, 可实现卡、指纹、卡+指纹等多重认证方式。4. 可实现设	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			备跨公网与平台通讯；5.支持通过客户端或平台检索视频回放；支持通过摄像头识别二维码认证开门，客户端或平台可生成二维码；6.内置语音输入输出模块，可以实现前端设备与管理中心平台间的语音对讲功能，中心可远程开门；					
45	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称：单门磁力锁 2.规格参数（性能）：380KG	把	2			
46	030904003001	按钮	1.名称：出门按钮 2.规格参数（性能）： 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量	台	2			
47	031101001001	门禁电源	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃~+70℃； 工作湿度：<95%；	台	2			
48	03B004	监控室（拆修费、地面平整、油漆、墙面刮腻子等装修费）	1.监控室（拆修费、地面平整、油漆、墙面刮腻子等装修费）	项	1			
49	011104004001	防静电活动地板	1.名称：防静电活动地板 2.150~350高防静电活动地板 3.20厚1:2水泥砂浆抹面压光 4.素水泥浆一道	m2	46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 现浇钢筋混凝土楼板					
50	010605002001	彩钢板	13mm厚；面层1mm，内衬12mm防火石膏板	m2	100			
51	011606001001	龙骨	C75mm	m2	100			
52	011606001002	岩棉	25mm厚；隔音、保温，防火等级为A级	m2	100			
53	011302002001	格栅吊顶	1. 名称：微孔铝板吊顶 2. 配套金属龙骨，含拉杆 3. 微孔铝板面层	m2	46			
54	030412001001	普通灯具	1. 名称：格栅式3 管日光 灯 2. 规格：3*40w	套	12			
55	030414011001	接地网格	1. 名称：接地网格	项	1			
56	030409001002	离子接地极	1. 名称：离子接地极	根	1			
57	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 规格：40*4镀锌扁钢	m	50			
58	030409002002	接地铜排	1. 名称：接地铜排 2. 规格：50*3	m	50			
59	030404032001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：等电位端子箱 2. 规格：300*200*120mm	台	1			
60	010802004001	防盗门	1. 名称：防盗门 2. 规格参数：1200*2100 甲级	樘	1			
61	010810001001	窗帘	1. 名称：窗帘 2. 规格：定制	m2	2			
62	010807005001	金属格栅窗	1. 名称：防盗窗 2. 规格：定制	m2	4			
63	030507015001	安全检查设备	1. 名称：防暴盾牌	套	4			
64	030507015002	安全检查设备	1. 名称：钢叉	套	4			
65	030507015003	安全检查设备	1. 名称：镇暴棍	套	4			
66	030507015004	安全检查设备	1. 名称：抓捕器	套	4			
67	030507015005	安全检查设备	1. 名称：防暴头盔	套	4			
68	030507015006	无线对讲机	1. 名称：无线对讲机	套	4			
69	030901013001	气溶胶自动灭火装置	1. 名称：气溶胶自动灭火装置 2. 规格：QRR3. 0G/S组合固定式；药剂量3000g；灭火密度：100g/m³~130g/m³；	具	3			
70	030901013002	手提式水基型灭火器	1. 名称：手提式水基型灭火器	具	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：灭火级别2A 89B；容量9L。					
		分部小计						
		管线						
71	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1m内	m3	2376.6			
72	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	2097.6			
73	010103002001	余方弃置	1. 名称：余方弃置	m3	279			
74	040205001001	人（手）孔井	1. 名称：弱电井600*600*600	座	6			
75	030408001001	电力电缆	1. 名称：主干电源线 2. 型号：ZR-YJV3*10	m	3400			
76	030502008002	光纤束、光缆外护套	1. 名称：主干室外光纤2. 规格：24芯	m	1275			
77	030502008003	光纤束、光缆外护套	1. 名称：主干室外光纤2. 规格：12芯	m	2975			
78	030502008004	光纤束、光缆外护套	1. 名称：主干室外光纤2. 规格：四芯	m	1275			
79	030411004001	配线	1. 名称：报警总线 2. 规格：RVV2*2.5	m	3400			
80	030411004002	配线	1. 名称：报警信号线 2. 规格：RVVP2*1.5	m	170			
81	030502005001	双绞线缆	1. 名称：网线 2. 规格：STP5E	m	340			
82	030411004004	配线	1. 名称：电源线 2. 规格：RVV2*1.5	m	340			
83	030411001001	配管	1. 名称：PE管 2. 材质：PE110	m	7225			
84	030411001003	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：G50	m	170			
85	030502016001	布放尾纤	1. 名称：光纤尾纤	条	56			
86	030502009002	跳线	1. 名称：光纤跳线	条	56			
87	030502013001	光纤盒	1. 名称：光纤盒	个	14			
88	080703010001	光纤配线架	1. 名称：光纤配线架48口	条	2			
89	030502009003	跳线	1. 名称：千兆网络跳线	条	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：察右前旗巴音镇集宁路古城安防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]