

风水沟镇庄头营子村粮食一站
式厂房建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

风水沟镇庄头营子村粮
食一站式厂房建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：风水沟镇桩头营子村粮食
一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砼及模板工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	14.39			
2	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层模板	m2	143.92			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	55.53			
4	011702001002	基础模板	1. 类型：独立基础	m2	79.44			
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	26.39			
6	011702002001	矩形柱模板	矩形柱模板	m2	196.09			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	27.69			
8	011702005001	基础梁模板	基础梁模板	m2	233.18			
9	010404001001	垫层	1. 地梁下防冻砂	m3	20.94			
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1：3预拌湿拌水泥砂浆找平层	m2	110.66			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	65.92			
12	011702006001	矩形梁模板	1. 矩形梁模板	m2	464.98			
13	010505003001	平板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	48.02			
14	011702016001	平板模板	1. 平板模板	m2	400.2			
15	010507005001	窗压顶	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.93			
16	011702008001	压顶模板	压顶模板	m2	49.61			
17	010502002001	构造柱、抱框柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.15			
18	011702003001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	150.92			
19	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.44			
20	011702009001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	53.74			
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m2	7.27			
22	011702024001	楼梯模板	1. 楼梯模板	m2	7.27			
23	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 卫生间上反梁	m3	1.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702008002	圈梁	1. 名称:卫生间上反梁模板	m2	13.22			
25	010505007002	挑檐板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.01			
26	011702023001	挑檐板模板	1. 挑檐板模板	m2	44.32			
27	01B010	泵送费	混凝土泵送费	m3	225.79			
		分部小计						
		砌筑工程						
28	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:300蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 3. 墙体类型:外墙	m3	53.46			
29	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200轻集料混凝土小型空心砌块 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3. 墙体类型:内墙	m3	53.26			
30	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100轻集料混凝土小型空心砌块 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3. 墙体类型:内墙	m3	1.65			
		分部小计						
		钢筋工程						
31	010515001037	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:一级钢-Φ6	t	0.702			
32	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢-Φ8	t	4.254			
33	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢-Φ10	t	0.194			
34	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢-Φ12	t	3.505			
35	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢-Φ14	t	0.877			
36	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢-Φ16	t	2.548			
37	01051500102	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格:三级	t	0.647			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	筋	钢- ϕ 16 2. 连接方式：电渣压力焊					
38	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢- ϕ 18	t	0.778			
39	010515001025	现浇构件钢筋-电渣压力焊	1. 钢筋种类、规格：三级钢- ϕ 18 2. 连接方式：电渣压力焊	t	0.956			
40	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢- ϕ 20	t	2.038			
41	010515001031	现浇构件钢筋-电渣压力焊	1. 钢筋种类、规格：三级钢- ϕ 20 2. 连接方式：电渣压力焊	t	1.239			
42	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢- ϕ 22	t	1.655			
43	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢- ϕ 25	t	1.831			
44	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级钢- ϕ 6，箍筋	t	0.595			
45	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢- ϕ 8，箍筋	t	3.879			
46	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢- ϕ 10，箍筋	t	0.421			
47	010515001036	现浇构件钢筋	1. 马凳筋	t	0.532			
48	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 规格： $\leq \phi$ 18	个	225			
49	010516003003	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 规格： $\leq \phi$ 32	个	123			
50	010515001038	现浇构件钢筋	1. ϕ 6植筋	个	464			
		分部小计						
		钢结构工程						
51	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：F80*80*4 2. 屋架跨度、安装高度：详见图纸	t	1.678			
52	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件类型：钢管 ϕ 89*4、	t	0.764			
53	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：LT Q235B B70*50*2 2. 构件类型：墙面檩条、	t	0.258			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			屋面檩条					
54	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：防锈漆1道，面漆2道	m2	92.11			
55	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装	t	0.184			
56	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：2M24	t	0.101			
57	010901002001	型材屋面	1. 0.6压型钢板+100厚岩棉+0.5厚压型钢板 2. 岩棉100kg级	m2	327.84			
58	020508019001	封檐板	1. 封檐板	m	88.24			
59	010606013001	零星钢构件	1. 挑檐处角钢	t	0.455			
60	011207001001	挑檐装饰	1. 挑檐粘贴2.5mm厚铝塑板20丝	m2	44.32			
61	011506003001	玻璃雨篷	1. 蒙标12J6-40-1	m2	17.33			
		分部小计						
		屋面工程						
62	011101006006	平面砂浆找平层	1. 1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩找2%的坡，最薄处30	m2	243.28			
63	011101006007	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5预拌湿拌水泥砂浆找平	m2	243.28			
64	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：130厚挤塑聚苯板保温层	m2	243.28			
65	010902001001	屋面卷材防水	1. 4+3mm厚高聚物改性沥青防水卷材（聚酯胎SBS II型） 2. 位置：屋面	m2	243.28			
66	01B007	聚乙烯膜	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 位置：屋面	m2	243.28			
67	011101006008	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平	m2	243.28			
		分部小计						
		门窗工程						
68	010801002001	木质门带套	1. 普通平开夹板门 2. M0821、M0922、M1122、M1522	樘	18			
69	010802001001	肯德基玻璃保温门	1. 肯德基玻璃保温门 2. M3023	m2	6.9			
70	010802001002	门联窗	1. 断桥铝玻璃保温门	m2	6.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. MLC1823、MLC2123					
71	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 70系列断桥铝内平开窗 2. 规格：C0914、C0915、C1214、C1215、C1814、C1815、C2114、C2115、C3014、C3015 3. 玻璃：5+9A+5+9A+5	m2	64.35			
72	010807004001	金属防盗纱窗	1. 金属防盗纱窗	樘	86			
73	010809004001	石材窗台板	1. 大理石窗台板	m2	27.84			
		分部小计						
		内装修						
		楼梯间						
74	011106001001	石材楼梯面层	1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性预拌湿拌水泥砂浆，素水泥浆一道 3. 位置：楼梯	m2	7.27			
75	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚1:3预拌湿拌水泥砂浆 3. 6厚1:2预拌湿拌水泥砂浆 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 6. 5~7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 楼梯段	m2	0.95			
76	011201001001	墙面一般抹灰（混合砂浆）-墙裙	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:1:6预拌湿拌水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3预拌湿拌水泥石灰砂浆抹平 4. 混凝土砌块墙面	m2	22.94			
77	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆内墙面 2. 防水腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	22.94			
78	01140700200	天棚喷刷涂	1. 清理基层	m2	8.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	料	2. 局部刮腻子，砂纸磨平 3. 大白浆二遍					
79	011503001001	楼梯栏杆扶手	1. 楼梯不锈钢栏杆扶手	m	5.46			
80	011503001002	栏杆扶手	1. 不锈钢栏杆扶手-2楼	m	8.37			
		分部小计						
		办公室						
81	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3：7灰土	m3	23.06			
82	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:60厚C20混凝土垫层	m3	9.23			
83	011101006009	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道	m2	153.75			
84	011101006010	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	153.75			
85	01B008	塑料膜	1. 0.4厚塑料膜浮铺	m2	153.75			
86	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	153.75			
87	01B009	塑料膜	1. 0.4厚塑料膜浮铺	m2	153.75			
88	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土，内配双向Φ6@200钢筋网片	m2	153.75			
89	011101006011	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道	m2	305.17			
90	011102003004	块料楼地面	1. 8~10厚800*800地砖铺平拍实，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1：3预拌湿拌干硬性水泥砂浆	m2	305.17			
91	011105003003	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 6. 5~7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	37.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011201001005	墙面一般抹灰（混合砂浆）	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1：1：6预拌湿拌水泥石灰砂浆 3. 6厚1：0.5：3预拌湿拌水泥石灰砂浆抹平 4. 混凝土砌块墙面	m2	508.09			
93	011201001006	墙面一般抹灰（混合砂浆）	1. 刷专用界面剂一遍 2. 7厚1：1：6预拌湿拌水泥石灰砂浆 3. 6厚1：0.5：3预拌湿拌水泥石灰砂浆抹平 4. 蒸压加气块墙面	m2	158.57			
94	011406001005	抹灰面油漆	1. 乳胶漆内墙面 2. 防水腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	657			
95	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 清理基层 2. 局部刮腻子，砂纸磨平 3. 大白浆二遍	m2	505.5			
		分部小计						
		卫生间						
96	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3：7灰土	m3	1.08			
97	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:60厚C20混凝土垫层	m3	0.43			
98	011101006001	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道	m2	14.42			
99	011101006002	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3预拌湿拌水泥砂浆找平层	m2	14.42			
100	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:2.0厚聚氨酯防水涂膜	m2	14.42			
101	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:2.0厚聚氨酯防水涂膜 2. 上返1200mm	m2	35.38			
102	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3预拌湿拌干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚300*300地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	14.42			
103	011204003001	块料墙面	1. 釉面砖墙面300*600 2. 预拌湿拌砂浆打底	m2	83.6			
104	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双层轻钢龙骨	m2	14.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格:8~9厚PVC板面层					
		分部小计						
		走廊						
105	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土	m3	7.4			
106	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:60厚C20混凝土垫层	m3	2.96			
107	011101006003	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道	m2	49.34			
108	011101006004	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3预拌湿拌水泥砂浆找平层	m2	49.34			
109	01B004	塑料膜	1. 0.4厚塑料膜浮铺	m2	49.34			
110	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板	m2	49.34			
111	01B005	塑料膜	1. 0.4厚塑料膜浮铺	m2	49.34			
112	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土,内配双向Φ6@200钢筋网片	m2	49.34			
113	011101006005	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道	m2	101.15			
114	011102003002	块料楼地面	1. 8~10厚800*800地砖铺平拍实,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3预拌湿拌干硬性水泥砂浆	m2	101.15			
115	011105003002	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 5~7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	17.8			
116	011201001003	墙面一般抹灰(混合砂浆)	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆	m2	300.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4. 混凝土砌块墙面					
117	011406001003	抹灰面油漆	1. 乳胶漆内墙面 2. 防水腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	300.09			
118	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子两遍，分遍抹平 3. 复补腻子、磨平 4. 涂料两遍	m2	185.57			
		分部小计						
		外装修						
119	011204003002	块料墙面	1. 外墙勒脚 2. 面砖墙面200*400 3. 预拌湿拌砂浆打底	m2	107.36			
120	050102015001	挂网	1. 3. 附加热镀锌电焊网	m2	107.36			
121	011201001004	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚2：1：8预拌湿拌水泥石灰砂浆 3. 6厚1：2.5预拌湿拌水泥砂浆抹平	m2	304.75			
122	011406001004	抹灰面油漆	1. 防水腻子两遍，底漆一遍，面漆两遍	m2	382.86			
123	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：墙体 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：120mm挤塑聚苯板 4. 防护材料种类及做法：5mm厚抗裂砂浆，耐碱网格布1道	m2	375.7			
124	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：门窗侧壁 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚无机保温砂浆 4. 防护材料种类及做法：5mm厚抗裂砂浆，耐碱网格布1道	m2	65.82			
		分部小计						
		其他工程						
125	01040400100	垫	1. 垫层材料种类、配合	m3	8.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	层	比、厚度:150厚3：7灰土					
126	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20商品混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 混凝土种类:预拌 3. 伸缩缝	m2	53.79			
127	011702029001	散水	1. 名称:散水模板 2. 模板及支撑:投标单位自行考虑	m2	4.78			
128	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3：7灰土	m3	5.51			
129	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15, 60厚 平台地面	m3	0.48			
130	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 台阶	m2	10.44			
131	011702027001	台阶	1. 名称:台阶模板	m2	10.44			
132	011107001001	石材台阶面	1. 20~25厚花岗岩踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2. 30厚1:3预拌湿拌干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 台阶	m2	10.44			
133	011102001001	石材楼地面	1. 20~25厚花岗岩踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2. 30厚1:3预拌湿拌干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 平台地面	m2	7.92			
134	011505001001	洗漱台	1. 蒙标12J11-53-B	m2	0.8			
135	011505001002	洗漱台开孔	1. 洗漱台开孔	个	2			
136	010401012001	零星砌砖	1. 卫生间墩台砌筑	m3	0.18			
137	010404001004	垫层	1. 墩台垫层	m3	1.59			
138	01B006	上人孔	1. 屋面上人孔	个	1			
139	050102015002	挂网	1. 不同材料交界处挂金属网	m2	49.87			
140	050102015003	挂网	1. 楼梯间及人流通道挂金属网	m2	323.03			
141	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖地沟详见16MG03-P7-GZ1012-1、GB10-3、GL10-3	m	75.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AA1	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL1	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL2	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:ALE	台	1			
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:长盒吸顶日光灯 2. 规格:2*30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	39			
6	030412005002	荧光灯	1. 名称:三联方格吸顶灯 2. 规格:3*15W 3. 安装形式:吸顶安装	套	17			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水圆球吸顶灯 2. 规格:1*24W	套	4			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:天棚坐灯 2. 规格:1*36W 3. 安装形式:三基色环形 荧光灯 吸顶安装	套	2			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急事故照明灯 2. 安装形式:壁装距地2.3 m	套	11			
10	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示灯 2. 安装形式:详见图纸	套	9			
11	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:详见图纸	套	1			
12	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层显示器 2. 安装形式:详见图纸	套	2			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:一位单极翘板开 关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装底边距 地1.3m	个	14			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:二位单极翘板开 关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装底边距 地1.3m	个	2			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:三位单极翘板开 关 2. 规格:250V, 10A 86系列	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:暗装底边距地1.3m					
16	030404034004	照明开关	1. 名称:四位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装底边距地1.3m	个	1			
17	030404034005	照明开关	1. 名称:二位单极翘板开关防水 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装底边距地1.3m	个	4			
18	030404035001	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:底边距地0.5m, 暗装	个	51			
19	030404035002	插座	1. 名称:空调插座	个	14			
20	030411006001	接线盒	1. 名称:换气扇接线盒	个	4			
21	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	85			
22	030411006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	91			
23	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	20.7			
24	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	94.62			
25	030411001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	656.35			
26	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV5*10	m	28.7			
27	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BV4mm2	m	20.1			
28	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV4mm2	m	1166.4			
29	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV2.5mm2	m	921.93			
30	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:	m	93.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			WDZN-RVS (2x2. 5) mm2					
31	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网	m	153.03			
32	030409004001	均压环	1. 名称:接地体	m	110.6			
33	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线	m	11.22			
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 规格:MEB	台	1			
35	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试箱	台	4			
36	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
37	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜	台	1			
38	030502012001	信息插座	1. 名称:单口暗装数据插座	个	31			
39	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	31			
40	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	4.9			
41	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	215.2			
42	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	57.97			
43	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP6	m	503.87			
44	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:测试 网线	链路	31			
		分部小计						
		措施项目						
45	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂四柱460型烤漆散热器 15片 2. 安装方式:落地安装	组	2			
2	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂四柱460型烤漆散热器 21片 2. 安装方式:落地安装	组	2			
3	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂四柱460型烤漆散热器 23片 2. 安装方式:落地安装	组	18			
4	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂四柱460型烤漆散热器 24片 2. 安装方式:落地安装	组	20			
5	031005001005	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂四柱460型烤漆散热器 30片 2. 安装方式:落地安装	组	1			
6	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	63.07			
7	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	59.93			
8	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	29.78			
9	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接	m	29.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢管 DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗					
10	031001002005	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	30.82			
11	031001002006	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: 焊接钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	151.84			
12	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m2	51.03			
13	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架	kg	164.41			
14	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	kg	164.41			
15	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 聚氨酯泡沫发泡 2. 绝热厚度: 50mm 3. 管道外径: 管道DN125mm以下	m3	1.05			
16	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 聚氨酯泡沫发泡 2. 绝热厚度: 50mm 3. 管道外径: 管道DN50mm以下	m3	1.14			
17	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: B1级玻璃钢	m2	69.82			
18	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
19	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
20	03100300100	螺纹阀	1. 类型: 自动排气阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	门	2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接					
21	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	45			
22	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN20 3. 预留孔洞	个	44			
23	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN70 3. 预留孔洞	个	2			
24	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN50 3. 预留孔洞	个	7			
25	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN40 3. 预留孔洞	个	1			
26	031002003006	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN32 3. 预留孔洞	个	2			
27	031002003007	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN25 3. 预留孔洞	个	1			
		分部小计						
		通风						
28	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:110mm	个	2			
29	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:塑料圆形风管 2. 形状:圆形 3. 规格:φ 110mm 4. 板材厚度:详见图纸	m2	0.04			
30	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
31	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
32	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖通风工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖通风工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖通风工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	4.1			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	3.84			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	10.14			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗	m	7.9			
5	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	11.7			
6	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:各两遍	kg	11.7			
7	031002003008	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN32 3. 预留孔洞	个	1			
8	031002003009	套管	1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN40 3. 预留孔洞	个	1			
9	031002003010	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN25 3. 预留孔洞	个	2			
10	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接					
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
12	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
13	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
14	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉 2. 绝热厚度:40mm	m3	0.05			
15	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布	m2	1.7			
16	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布	m2	1.7			
17	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:离心铸造排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:机械接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	2.45			
18	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC消音塑料管 DE160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	0.6			
19	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC消音塑料管 DE110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	21.2			
20	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC消音塑料管 DE50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	3.2			
21	03100401400	给、排水附(配)	1. 名称:地漏	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
厂房建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地	m	50			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV4x10	m	50			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1kv干包式铜芯电 力电缆终端头 制作安装 2. 规格:截面≤10mm ²	个	2			
		分部小计						
		采暖						
4	031001008001	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:详见图纸 2. 管道材质、规格:室外 采暖预制直埋保温管 DN7 0 3. 连接形式:电弧焊 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗	m	20			
5	040504002003	混凝土井	1. 名称:预制钢筋混凝土 矩形井 2. 1500*1500*1800 3. 铸铁井盖	座	1			
		分部小计						
		给水						
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE100 de5 0 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗 消毒冲洗	m	50			
7	040504002001	混凝土井	1. 名称:预制钢筋混凝土 矩形水表井,尺寸2750mmX 1300mm 2. 铸铁井盖	座	1			
		分部小计						
		排水						
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:HDPE双壁	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土方 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程-土方

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程-土方

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除地面砼

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除地面砼

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：恢复成路面

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：恢复成路面

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：恢复成路面

标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：