

元宝山区美丽河镇后美丽村污
水管网建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

土方工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：赤峰市元宝山区美丽河镇人民政
府
(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水
管网建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沟槽土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸	m3	13252.87			
2	040103001001	回填方	1. 位置:管上皮0.5m以内 2. 品种:天然砂砾	m3	1927.52			
3	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:土垫层 2. 厚度:15cm	m3	25.14			
4	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:砂砾垫层 2. 厚度:10-30cm	m3	278.4			
5	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:3:7灰土 300mm厚	m3	50.27			
6	040103001003	回填方	1. 要求:顺接路面进行整形碾压 2. 填方材料品种:土 3. 填方施工要求:分层碾压	m3	6397.11			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	2610.18			
8	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:水渠坝堰土外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	3396.464			
		分部小计						
		水渠堰修筑						
9	041103001001	水渠	1. 类型:水渠土边沟成型, 两侧坝体填筑、削坡夯实 2. 成型坡度:内侧1:0.3, 外侧1:1.5 3. 成型高度:1.5m 4. 填筑材料:土	m3	4245.58			
10	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:水渠坝堰土回运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	3396.464			
		分部小计						
		道路拆除						
11	040101003001	挖土方	1、拆除混凝土路面及环保砖铺装碎石垫层	m3	223.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水
管网建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人：赤峰市元宝山区美丽河镇人民政

府

(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：管道工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水
管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋砼管道部分						
1	040501001001	混凝土管	1. 管材型号:D500钢筋混凝土Ⅱ承插口管 2. 基础具体做法:参见04S531-1-13 3. 垫层、基础混凝土强度等级:C30 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	781.45			
2	040504002001	混凝土井	1. 名称:预制装配式钢筋混凝土检查井 2. 规格:检查井直径1000mm 3. 做法详见图集06MS201-5(P11-46)	座	23			
		分部小计						
		PE双壁波纹管						
3	040501004001	塑料管	1. 基础具体做法:见06MS201-2P54 2. 规格、名称:De300PE双壁波纹管 3. 材质:内肋增强型埋地聚乙烯(PE)双壁波纹管SN12.5 4. 铺设深度:2m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	123.06			
4	040504002002	混凝土井	1. 名称:预制装配式钢筋混凝土检查井 2. 规格:检查井直径1000mm 3. 做法详见图集12S8(P14)	座	10			
		分部小计						
		措施项目						
5	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	156.29			
6	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m2	1090.134			
7	041101005001	井字架	1. 井深:2.07m	座	33			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：管道工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

道路工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：赤峰市元宝山区美丽河镇人民政府
(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水
管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：