

鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园活动  
场地维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园活动场地维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	耕种园		
1.2	室外改造		
2	措施项目		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：专业工程暂估价		
3.2	其中：计日工		
3.3	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园  
活动场地维修改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		耕种园						
1	011508001001	定制木塑篱笆围栏	1、定制木塑篱笆围栏 2、高度1010mm，80mm*80mm 木塑立柱，80mm*80mm 木塑立柱，40mm*40mm 木塑条格栅（包含基础及地面拆除及恢复）	m	25.46			
2	011508001002	定制木质门口	1、定制木质门口 2、80mm*160mm 门框木塑框架 木塑板 造型 雕刻文字 截面80mm*40mm 艺术木塑门定制（包含基础及地面拆除及恢复）	个	1			
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、安装花岗岩道牙石，规格：1000*100*300mm 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、100厚C15混凝土垫层，包含混凝土护角，	m	195.6			
4	011508001003	定制木塑篱笆围栏	1、定制木塑篱笆围栏 2、高度3500mm，80mm*80mm 木塑立柱，40mm*40mm 木塑条格栅（包含基础及地面拆除及恢复）	m	16.8			
5	011508001004	定制含支架的木塑种植箱	1、定制含支架的木塑种植箱 规格：1720*1390mm	个	8			
6	011508001005	定制木塑花板墙面文化展板农耕文化品定制	1、定制木塑花板墙面文化展板农耕文化品定制 规格：1720*1390mm	m2	20.61			
7	041001001001	拆除路面	1、拆除原有环保砖面层及基层，总厚度260mm	m2	163.1			
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 80厚透水砖，缝宽5,粗砂扫缝； 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3. 150厚C15混凝土； 4. 地基碾压，压实度≥93%；	m2	163.1			
9	050101009001	种植土回（换）填	1、种植区块土壤置换20CM熟土壤及一定比列羊粪。	m3	24			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园  
活动场地维修改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外改造						
10	041001002001	拆除人行道	1、拆除原有花岗岩面层及水泥砂浆结合层以及基层，拆除总厚度450mm	m2	2085.72			
11	041001002003	拆除人行道	1、拆除原有环保砖面层及基层，总厚度450mm	m2	1988.61			
12	041001002002	拆除人行道	1、拆除原有环保砖面层及基层，总厚度130mm	m2	634.46			
13	040204002002	人行道块料铺设	1. 80厚透水砖，缝宽5, 粗砂扫缝； 2. 50厚1:3干硬性水泥砂浆； 3. 地基碾压，压实度≥93%；	m2	634.46			
14	011103001001	弹性丙烯酸地面	弹性丙烯酸地面（包括绘制图案） 1. 4.0厚丙烯酸聚氨酯涂层； 2. 填充层，丙烯酸色层基础加石英砂铺成； 3. 弹性层，由掺入特殊橡胶颗粒的丙烯酸乳液组成； 4. 弹性基础层，掺入EPDM橡胶颗粒的丙烯酸乳液组成； 5. 基础增强层，铺涂一层不含石棉、与石英砂混合使用的丙烯酸乳液； 6. 粘接层，铺涂一层专用粘合剂； 7. 原沥青路面基层	m2	2215.61			
15	040203006001	沥青混凝土（重载地面）	1. 50厚细粒式彩色沥青混凝土面层； 2. 50厚中粒式沥青混凝土； 3. 乳化沥青透层； 4. 250厚水泥稳定级配砂砾基层（配合比4：96） 5. 100厚级配碎石垫层碾压实； 6. 地基碾压，压实度≥93%；	m2	885.56			
16	040203006002	沥青混凝土（非重载地面）	1. 50厚细粒式彩色沥青混凝土面层； 2. 乳化沥青透层；	m2	3188.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园  
活动场地维修改造

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 150厚水泥稳定级配砂砾基层（配合比4：96） 4地基碾压，压实度≥93%；					
17	011605001001	平面块料拆除	1、拆除原有花岗岩台阶及水泥砂浆结合层	m2	19.64			
18	011107001001	石材台阶面	1、新做3cm厚花岗岩台阶 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层	m2	19.64			
19	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、拆除原有井盖更换为重型铸铁井盖	套	20			
20	050102001001	栽植乔木	1、原有云杉树带土球起挖，并移栽至指定位置，苗高5m以内	株	7			
21	011207001001	攀爬墙	成品定制攀爬墙 1、采用方钢龙骨钢架 2、面层为微景玻璃钢攀岩板，厚度18mm， 3、常规攀岩点	m2	15.6			
22	010103002001	余方弃置	1、垃圾外运 2、运距投标人自行考虑，结算时不做调整	m3	1915.93			
23	011101001001	沙坑地面	沙坑新建 1. 300厚净砂 2. 100厚粗砂 3. 50厚米石 4. 200厚级配砂石	m2	19.5			
24	011104001001	土工布	1、沙坑处渗水盲管处铺土工布	m2	3.25			
25	031001006001	塑料管	1. 沙坑处铺设渗水盲管PVC110，延沙坑通长设置，并开孔	m	6.5			
26	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 安装花岗岩侧石：1000*200*100	m	19.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园活动场地维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园活动场地维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年  
校园活动场地维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园活动场地维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园活动场地维修改造-暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	整个项目		
2	措施项目		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：专业工程暂估价		
3.2	其中：计日工		
3.3	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			



### 规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园活动场地维修改造-暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园活动场地维修改造-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年  
校园活动场地维修改造-暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市东胜区第十二小学2025年校园活动场地维修改造-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]