

松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团
结营子村实施路灯安装项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：赤峰市松山区大庙镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

松山区大庙镇桥头村、吴家
营子村、团结营子村实施路
灯安装项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程（桥头村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯						
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称：6米单臂式太阳能路灯 2. 灯杆：优质Q235钢板经模压成型，杆高6m，热镀锌，表面静电喷涂，防紫外线户外专用塑粉，灯杆壁厚：3.0mm。 3. 灯具：LED光源120W 4. 太阳能电池要求：100AH、12V太阳能路灯专用锂电池 5. 光伏组件：100W高效多晶硅光伏组件	套	217			
		分部小计						
		基础						
2	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土种类：路灯基础 3. 基础规格700*700*1200mm	m3	127.6			
3	041102002001	基础模板	1. 构件类型：路灯基础模版	m2	729.12			
4	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：法兰盘 2. 材料规格：250*250*10mm	t	1.065			
5	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：50*50*5mm	根	217			
6	040901010001	螺栓	1. 材料种类：预埋螺栓 2. 材料规格：M24*850	t	2.619			
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 2. 钢筋规格：Φ8	t	0.206			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程（桥头村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村
实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程（桥头村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村实施路灯安装项目（桥头村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯土方（桥头村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村
实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯土方（桥头村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村
实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程（吴家营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		路灯						
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称:6米单臂式太阳能路灯 2. 灯杆:优质Q235钢板经模压成型,杆高6m, 热镀锌, 表面静电喷涂, 防紫外线户外专用塑粉, 灯杆壁厚: 3.0mm。 3. 灯具:LED光源120W 4. 太阳能电池要求: 100AH、12V太阳能路灯专用锂电池 5. 光伏组件:100W高效多晶硅光伏组件 6. 法兰盘250*250*10mm, 预埋件M24*850mm	套	76			
		分部小计						
		基础						
2	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土种类: 路灯基础 3. 基础规格700*700*1200mm	m3	44.69			
3	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:法兰盘 2. 材料规格:250*250*10mm	t	0.373			
4	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格: 50*50*5mm	根	76			
5	040901010001	螺栓	1. 材料种类: 预埋螺栓 2. 材料规格: M24*850	t	0.917			
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋 2. 钢筋规格: Φ8	t	0.072			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程（吴家营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村
实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程（吴家营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村
实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯土方（吴家营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯土方（吴家营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程（团结营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		路灯						
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称：6米单臂式太阳能路灯 2. 灯杆：优质Q235钢板经模压成型，杆高6m，热镀锌，表面静电喷涂，防紫外线户外专用塑粉，灯杆壁厚：3.0mm。 3. 灯具：LED光源120W 4. 太阳能电池要求：100AH、12V太阳能路灯专用锂电池 5. 光伏组件：100W高效多晶硅光伏组件 6. 法兰盘250*250*10mm，预埋件M24*850mm	套	30			
		分部小计						
		基础						
2	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土种类：路灯基础 3. 基础规格700*700*1200mm	m3	17.64			
3	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：法兰盘 2. 材料规格：250*250*10mm	t	0.147			
4	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：50*50*5mm	根	30			
5	040901010001	螺栓	1. 材料种类：预埋螺栓 2. 材料规格：M24*850	t	0.362			
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 2. 钢筋规格：Φ8	t	0.028			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程（团结营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村
实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程（团结营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村
实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯土方（团结营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯土方（团结营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村
实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	011707002001	夜间施工增加费						
7	011707002002	白天在地下室施工增加费						
8	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯土方（团结营子村）

项目名称：松山区大庙镇桥头村、吴家营子村、团结营子村
实施路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]