

达拉特旗民兵综合训练场建设
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

达拉特旗民兵综合训练
场建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房及大门墩--土方工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2、平整场地	m2	19.45			
2	010101004001	挖基坑土方（大门墩）	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：投标人根据施工现场自行考虑 3、清单挖土方工程量已经考虑放坡及工作面土方增加量	m3	21.31			
3	010101003001	挖沟槽土方（门房）	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：投标人根据施工现场自行考虑 3、清单挖土方工程量已经考虑放坡及工作面土方增加量	m3	108.73			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 夯实系数不小于94% 2. 填方材料品种：素土 回填土不含任何杂质	m3	104.17			
5	010103001002	回填方（换填）	1、换填厚度:回填400mm粗砂 2、换填范围:±0.000以下砖砌体外墙外侧 3. 采用天然级配良好的砂卵石分层回填，分层碾压，要求压实系数不得小于0.97	m3	11.22			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 大门墩—建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门墩—建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑工程						
1	010402001001	砌块墙-墙厚350mm	1、蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚=300mm M5专用砌筑砂浆	m3	5.92			
2	010401001001	砖基础	1、砌块品种、规格、强度等级:0.000以下墙体采用烧结实心小砖砌筑 2、墙体类型:砖基础 3、砂浆强度等级: M10水泥砌筑砂浆	m3	0.94			
3	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 水平防潮层：20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉	m2	0.8			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C15 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	0.44			
5	010501003001	独立基础	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	2.28			
6	010502001001	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	2.88			
7	010503002001	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	0.39			
8	010505003001	平板	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	0.12			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门墩--建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		程						
9	011407001001	涂料饰面外墙	1、外墙涂料 2、加600*600mm分隔缝 3、柔性耐水腻子 2遍	m2	70.01			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	70.01			
		分部小计						
		其他装饰工程						
11	010805004002	电动伸缩门	1. 电动钢质密封大门：长10m，高2.1m 2. 含电动伸缩装置：2套	m	10			
		分部小计						
		措施项目						
12	011702001001	基础垫层	1、基础垫层 复合模板	m2	0.84			
13	011702001002	独立基础	1、独立基础 复合模板 木支撑	m2	5.08			
14	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 复合模板 钢支撑 2、对拉螺栓堵眼	m2	35.52			
15	011702002002	矩形柱超高模板	1、矩形柱超高 钢支撑 支撑高度7.05m以内	m2	66.24			
16	011702006001	矩形梁	1、矩形梁 复合模板 钢支撑 2. 对拉螺栓堵眼	m2	6.96			
17	011702006002	矩形梁超高模板	1、矩形梁超高 钢支撑 支撑高度7.05m以内	m2	6.96			
18	011702016001	平板	1、平板 复合模板 钢支撑	m2	1.2			
19	011702016002	平板超高模板	1、平板 钢支撑 支撑高度5m以内	m2	1.2			
20	011701002001	外脚手架	1、大门墩脚手架 7.05m以内 独立柱	m2	135.36			
21	011701002002	外脚手架	1、大门墩脚手架 7.05m以内 单梁	m2	20.8			
22	011701002003	外脚手架	1、大门墩脚手架 7.05m以内 砌块墙	m2	64.46			
23	011701002004	外脚手架	1、大门墩脚手架 15m以内 装饰	m2	64.46			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门墩一建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门墩—建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 门房—建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房—建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. ±0.000以上墙体采用370厚KP1 型多孔砖砌筑 2. M5混合砂浆	m3	11.66			
2	010401001001	砖基础	1、砌块品种、规格、强度等级:0.000以下墙体采用烧结实心小砖砌筑 2、墙体类型:砖基础 3、砂浆强度等级: M10水泥砌筑砂浆	m3	1.07			
3	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 水平防潮层：20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉	m2	6.65			
4	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 立面防潮层：20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉	m2	18.77			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C15 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	1.5			
6	010501002001	带形基础	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	5.69			
7	010503001001	基础梁	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	1.09			
8	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	4.14			
9	010504001001	女儿墙	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	0.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房—建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	1.71			
11	010505003001	平板	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	1.22			
12	010503004002	圈梁	1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	0.94			
13	010503005001	过梁	1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	0.07			
14	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	0.2			
15	010503004003	窗压顶	1、混凝土强度等级：细石混凝土C25 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	0.19			
16	010515001001	植筋钢筋 直径≤φ10mm	1、植筋钢筋 植筋钢筋 直径≤φ10mm 2、砌体墙	个	208			
17	010516003001	机械连接	1、直螺纹钢筋接头 钢筋 直径≤25mm	个	32			
18	010515001002	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	1、箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.169			
19	010515001003	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.469			
20	010515001004	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径6mm	t	0.287			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房—建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010515001005	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.265			
22	010515001006	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.018			
23	010515001007	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.32			
24	010515001008	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.148			
25	010515001009	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.17			
26	010515001010	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径22mm	t	0.506			
27	010515001011	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋，圆钢HPB300以内 直径6mm	t	0.034			
		分部小计						
		门窗工程						
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、单框双玻断桥铝合金60系列中空玻璃内平开窗（5+12A+5），玻璃为白色透明中空玻璃，窗户框料壁厚不小于1.8 2、含开启装置	m2	8.08			
29	010807001002	窗户限位器	1、窗户设限位器	个	1			
30	010802004001	防盗门	1. 金属门安装 M1029 2、含五金件、锁具 3、闭门器 1套	樘	1			
31	010807004001	金属纱窗	1、铝合金窗防盗纱扇 安装 金刚砂纱扇	m2	0.56			
32	010809004001	石材窗台板	1、15厚大理石窗台 2、35厚干硬性水泥砂浆结合层	m2	1.44			
33	011502007001	滴水线	1、外窗口、雨棚板及檐口滴水槽	m	27.1			
		分部小计						
		屋面级防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房--建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		不上人平屋面12 J1-140-屋105						
34	011101003001	保温隔热屋面	1、保护层：50厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	16.22			
35	010904003001	保温隔热屋面	2、隔离层：2厚石油沥青卷材1层	m2	20.52			
36	010902001001	保温隔热屋面	3. SBS改性沥青防水卷材，一道4.0mm	m2	20.52			
37	011001001001	保温隔热屋面	4、找平层：30厚C20细石混凝土找平层(10mm宽分格缝纵横间距不大于6m内填防水油膏)	m2	16.22			
38	011001001002	保温隔热屋面	5. 100厚挤塑聚苯板保温层 35kg/m³	m2	16.22			
39	011101001001	保温隔热屋面	6、找平层：20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	16.22			
40	011001001003	保温隔热屋面	7. 最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩	m2	16.22			
		分部小计						
		屋面其他防水						
41	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 详见图集12J5-1-E3-2	m2	3.48			
42	010902004001	屋面排水管	1. 详见图集12J5-1-E2-2, 12J5-1-E6-1，直径110	m	6.6			
43	010902006001	屋面 雨水口	2. 雨水口：材料同水落管	个	2			
44	010902006002	屋面 雨水斗	3. 雨水斗：材料同水落管	个	2			
45	010902005001	屋面排（透）气管	1. 透气管出屋面12J5-1-A 21-1~3 2. 排气孔：2个	m	8			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
46	011201001001	墙面一般抹灰	1、外墙15厚1:3水泥砂浆找平	m2	67.48			
47	011001003001	涂料饰面外墙	2. 60厚挤塑板保温	m2	67.48			
48	011407001001	涂料饰面外墙	3、3~6厚干抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	67.48			
49	011407001002	涂料饰面外墙	1、外墙涂料 2、加600*600mm分隔缝	m2	67.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房--建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、柔性耐水腻子 2遍					
50	011001003002	保温隔热墙面	1. 防火隔离带,宽度为300mm的岩棉板 容重120kg/m ³	m2	8.29			
51	011001003003	保温隔热墙面	1、门窗洞口侧壁等抹30厚憎水膨珠保温浆料	m2	7.38			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
52	011102003001	地1 陶瓷地砖地面	地1陶瓷地砖地面12J1-32-地201 1. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实	m2	11.61			
53	011105003001	块料踢脚线	踢1 地砖踢脚12J1-61踢3-B 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5~7厚面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	1.97			
54	010507001001	散水、坡道	散水 混凝土散水12J1-152-散1 1. 60厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4%	m2	18.11			
55	010507004001	石材台阶面-踏步	阶1 花岗岩板台阶 12J1-155-台6 1、铺25厚花岗岩板,表面烧毛或开槽,稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	2.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房—建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、刷素水泥浆一道 5、60厚C15混凝土台阶 6、300厚3:7灰土垫层 7. 素土夯实					
		分部小计						
		墙、柱面装饰工程						
56	011201001002	内1 混合砂浆墙面	内1混合砂浆墙面12J1-78 内墙3-B 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	48. 69			
57	011201001004	乳胶漆墙面	1、乳胶漆两遍 2、2厚耐水腻子两遍，分遍刮平打磨	m2	48. 69			
58	011201001005	一般抹灰 挂钢丝网	1、内墙面不同材料交接处挂钢丝网	m2	5. 36			
59	011201001006	墙面一般抹灰	1、内墙面抹灰均满挂网格布	m2	48. 69			
		分部小计						
		天棚装饰工程						
60	011301001001	顶1 混合砂浆顶棚	顶1 混合砂浆顶棚12J1-9 2顶5 1. 现浇钢筋混凝土板底清理干净, 刷专用界面剂一遍 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	11. 61			
		分部小计						
		措施项目						
61	011702001001	基础垫层	1、基础垫层 复合模板	m2	3. 59			
62	011702001002	基础	带形基础 无筋混凝土 复合模板 木支撑	m2	18. 36			
63	011702003001	构造柱	1、构造柱 复合模板 钢支撑	m2	28. 44			
64	011702002001	构造柱超高模板	1、矩形柱超高 钢支撑 支撑高度3. 75m以内	m2	1. 8			
65	011702011001	女儿墙	1、直形墙 复合模板 钢	m2	14. 17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门房--建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支撑					
66	011702011002	女儿墙	1、直形墙超高 钢支撑 支撑高度3.75m以内	m2	5.3			
67	011702006001	矩形梁	1、矩形梁 复合模板 钢支撑 2. 对拉螺栓堵眼	m2	7.76			
68	011702006002	矩形梁超高模板	1、矩形梁超高 钢支撑 支撑高度7.05m以内	m2	11.28			
69	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、悬挑板 直形 复合模板钢支撑	m2	2.4			
70	011702016001	平板	1、平板 复合模板 钢支撑	m2	11.96			
71	011702008001	卫生间砼导墙	1、卫生间砼导墙 直形复合模板 钢支撑	m2	1.36			
72	011702008002	圈梁	1、圈梁 直形 复合模板钢支撑	m2	4.02			
73	011702009001	过梁	1、过梁 复合模板 钢支撑	m2	1.78			
74	011702008003	窗压顶	1、窗压顶 直形 复合模板钢支撑	m2	0.97			
75	011702027001	台阶	1、台阶 复合模板木支撑	m2	2.04			
76	011702029001	散水	1. 散水 复合模板木支撑	m2	4.04			
77	011701001001	综合脚手架	1、单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	19.45			
78	011703001001	垂直运输	1、建筑物垂直运输 20m以内卷扬机施工 砖混结构 檐高3.3m	m2	19.45			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房一强电工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电表箱(7回路) 2. 规格:620*550*180 3. 安装方式:距地1.5m	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV22-5*16 3. 材质:铜芯	m	9.07			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯	m	12.11			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯	个	1			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配 5. 部位:室内	m	15.45			
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 部位:室内	m	4.81			
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 部位:室内	m	13.22			
9	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 部位:室内	m	15.35			
10	030411004001	配线	1. 名称:动力配线 2. 型号规格:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯	m	61.11			
11	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯	m	51.52			
12	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二三	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房--强电工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.5m					
13	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	6			
15	030412002001	工厂灯	1. 名称:防潮防尘灯 2. 规格:13W 节能灯 3. 安装形式:吸顶	套	1			
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通灯 2. 规格:30W 节能灯 3. 类型:吸顶	套	2			
17	030412001002	普通灯具	1. 名称:感应灯 2. 规格:30W 节能灯（防护等级IP65） 3. 类型:吸顶	套	1			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	5			
19	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌钢管SC40 3. 规格:L=2500mm	根	7			
20	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	16.86			
21	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:25*4	m	57.34			
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门房--强电工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 门房--弱电工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房--弱电工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030502010001	配线架	1. 名称:配线架 2. 规格: 450*450*200 3. 安装方式:距地1.2m明装	个	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	13.48			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	6.9			
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 部位:室内	m	10.01			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称:Cat. 6e 2. 敷设方式:管内敷设	m	20.15			
6	030502005002	双绞线缆	1. 名称:Cat. 5e 2. 敷设方式:管内敷设	m	23.53			
7	030502007001	光缆	1. 名称:G. 625D光纤 2. 规格:2芯 3. 敷设方式:管内敷设	m	19.16			
8	030502012001	信息插座	1. 名称:双孔数据插座 2. 安装方式:距地0.5m	个	2			
9	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机（含电源、支架） 2. 安装方式:距地2.5m	台	1			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	3			
11	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试	链路	3			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门房--弱电工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 门房—消防工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门房—消防工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门房--消防工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 门房--暖卫工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--土方工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--土方工程 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方平衡						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地:厚度在±30cm内就地挖、填、找平	m2	7325.3			
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 装车 2、挖土深度：投标人根据施工现场自行考虑 3、场地挖土方	m3	87.25			
3	010103001001	回填方	1、土质要求：一、二类土、且无杂质土。 2、机械回填、并分层夯实。	m3	5831.04			
4	010103002001	回填土运输	利用场地内土方回填 1、装载机装土 2、自卸汽车运土：运距自行考虑	m3	424.94			
5	010103002002	回填土运输	新取土回填 1、装载机装土 2、自卸汽车运土：运距自行考虑	m3	5406.1			
6	010103002003	余方弃置	1、装载机装土 2、自卸汽车运土：运距自行考虑	m3	87.25			
		分部小计						
		射击口						
7	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2、平整场地	m2	9.68			
8	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：投标人根据施工现场自行考虑 3、清单挖土方工程量已经考虑放坡及工作面土方增加量	m3	180.52			
9	010103001002	回填方（灰土）	1. 密实度要求:压实系数≥0.94 2. 填方材料品种:2:8灰土回填	m3	159.44			
		分部小计						
		战壕						
10	010101004002	挖基槽土方	1、土壤类别：一、二类土	m3	127.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 达拉特旗民兵综合训练场—土方工程 标段: 达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--建筑与装饰 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		射击口、弹坑						
		钢筋混凝土						
1	010401001001	砖基础	1. 基础类型: 砖基础 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m3	1.59			
2	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级: C15 2、混凝土品种: 预拌混凝土 3、含泵送费、运输费, 运距自行考虑	m3	3.78			
3	010501004001	满堂基础	1、混凝土强度等级: C30 P8 2、混凝土品种: 预拌混凝土 3、含泵送费、运输费, 运距自行考虑	m3	9.24			
4	010504001001	直形墙	1、混凝土强度等级: C30 P8 2、混凝土品种: 预拌混凝土 3、含泵送费、运输费, 运距自行考虑	m3	9.98			
5	010503002001	矩形梁	1、混凝土强度等级: C30 2、混凝土品种: 预拌混凝土 3、含泵送费、运输费, 运距自行考虑	m3	0.24			
6	010505003001	平板	1、混凝土强度等级: C30 2、混凝土品种: 预拌混凝土 3、含泵送费、运输费, 运距自行考虑	m3	1.26			
7	010515001001	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径6mm	t	0.016			
8	010515001002	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.016			
9	010515001003	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.088			
10	010515001004	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	3.172			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--建筑与装饰 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010515001005	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.02			
12	010515001006	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.024			
		分部小计						
		防水及其他						
		底板						
13	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层：20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	32.44			
14	010904001001	楼（地）面卷材防水	2. 4mm+3mm两道高聚物改性沥青防水卷材（转角处增设一道） 刷基层处理剂一道	m2	55.68			
15	010904001002	楼（地）面卷材防水	3. 点粘纸胎油毡一层	m2	55.68			
16	011101006002	保护层	5. 50厚C20细石混凝土保护层	m2	32.44			
17	011101006003	素水泥浆一道	6. 素水泥浆一道	m2	32.44			
18	011101001001	水泥砂浆楼地面	7. 40厚C25细石混凝土， 表面撒1：1水泥砂子随打随抹光	m2	32.44			
		分部小计						
		墙体						
19	011201001001	墙面一般抹灰	1、内侧 9厚1：3水泥砂浆 6厚1：2水泥砂浆抹平 2. 刷专用界面剂一遍	m2	46.6			
20	011201001002	墙面一般抹灰	3. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	46.6			
21	010903001001	墙面卷材防水	4. 4mm+3mm两道高聚物改性沥青防水卷材（转角处增设一道） 5. 刷基层处理剂一道	m2	46.6			
22	011001003001	涂料饰面外墙	5. 30厚挤塑板保温	m2	46.6			
		分部小计						
		顶板						
23	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层：20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	6.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--建筑与装饰 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010904001003	楼（地）面卷材防水	2. 4mm+3mm两道高聚物改性沥青防水卷材（转角处增设一道） 3. 刷基层处理剂一道	m2	6.8			
25	010904001004	楼（地）面卷材防水	4. 点粘纸胎油毡一层	m2	6.8			
26	011101001002	水泥砂浆楼地面	5. .40厚C25细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光	m2	6.8			
		分部小计						
		台阶						
27	010507004001	台阶	1. 台阶做法详12J9-1-102-1 2. 台阶面层拉毛	m2	9.72			
		分部小计						
		弹坑（爆破训练场）						
28	010101001001	弹坑、爆破训练场	弹坑、爆破训练场 1. 其中异型弹坑深1.5m，面积148.6m²	m2	1519			
		分部小计						
		战壕						
		钢筋混凝土						
29	010401001002	砖基础	1. 基础类型：砖基础 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	1.66			
30	010501001002	垫层	1、混凝土强度等级：C15 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	4.52			
31	010501004002	满堂基础	1、混凝土强度等级：C30 P8 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	10.5			
32	010504001002	直形墙	1、混凝土强度等级：C30 P8 2、混凝土品种：预拌混凝土	m3	4.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--建筑与装饰 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、含泵送费、运输费，运距自行考虑					
33	010515001007	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径6mm	t	0.012			
34	010515001008	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.12			
35	010515001009	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	2.77			
		分部小计						
		防水及其他						
		底板						
36	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层：20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	35			
37	010904001005	楼（地）面卷材防水	2.4mm+3mm两道高聚物改性沥青防水卷材（转角处增设一道）刷基层处理剂一道	m2	91.17			
38	010904001006	楼（地）面卷材防水	3.点粘纸胎油毡一层	m2	91.17			
39	011101006006	保护层	5.50厚C20细石混凝土保护层	m2	35			
40	011101006007	素水泥浆一道	6.素水泥浆一道	m2	35			
41	011101001003	水泥砂浆楼地面	7.40厚C25细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光	m2	35			
		分部小计						
		墙体						
42	011201001003	墙面一般抹灰	1、内侧 9厚1：3水泥砂浆 6厚1：2水泥砂浆抹平 2.刷专用界面剂一遍	m2	47.18			
43	011201001004	墙面一般抹灰	3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	47.18			
44	010903001002	墙面卷材防水	4.4mm+3mm两道高聚物改性沥青防水卷材（转角处增设一道） 5.刷基层处理剂一道	m2	47.18			
45	011001003002	涂料饰面外墙	5.30厚挤塑板保温	m2	47.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 达拉特旗民兵综合训练场—建筑与装饰

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--硬化工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--硬化工程 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青混凝土跑道						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:沥青混凝土跑道路床整形 路床碾压大于等于95%	m2	1725			
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:20cm	m2	1725			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	水泥稳定级配碎石(水泥:碎石=5:95)(基层) 1. 厚度: 20cm 2. 基层7d龄期无侧限抗压强度: ≥2.5MPa 3. 厂拌料运距: 报价单位自行考虑, 结算时不予调整 4. 道路基层养生	m2	1725			
4	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青(PC-2)透层 2. 喷油量:1.0L/m2	m2	1725			
5	040203006001	沥青混凝土(下面层)	下面层 1. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm 3. 沥青砼运输:施工单位自行考虑, 结算时不予调整	m2	1725			
6	040203006002	沥青混凝土(上面层)	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土面层 2. 厚度:40mm 3. 沥青砼运输:施工单位自行考虑, 结算时不予调整	m2	1725			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩立缘石100*200*1000mm, M10水泥砂浆垫层厚2cm 2. 侧石:C20现浇混凝土靠背 0.02158m3/m 3. 灌缝:M10水泥砂浆灌缝 4. 切角:2*2	m	378			
8	040205006001	标线	1. 材料品种:跑道分割线	m2	126.16			
		分部小计						
		列队训练场						
9	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道基地压实	m2	1855.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--硬化工程 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基底压实度:满足规范要求					
10	040305001001	垫层	1. 150厚砂垫层	m3	496.75			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25（水泥路面） 2. 厚度:100mm 3. 路面养生	m2	1855.84			
12	040402017001	变形缝	1. 路面锯缝:断缝间距6m 缝深5cm	m	670			
		分部小计						
		防洪坝						
13	060105001001	堆筑土、石坝	1. 土坝（防洪训练坝）	m3	352			
		分部小计						
		单兵战术训练场						
14	010607004001	金属网栏	1. 铁丝网	m2	400			
15	010607004002	金属网栏	1. ϕ 100钢管间距2000（含刷漆）	t	0.319			
		分部小计						
		围墙-围墙做法参见12J9-1-5砖基础						
16	010101004001	挖基槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：投标人根据施工现场自行考虑 3、清单挖土方工程量已经考虑放坡及工作面土方增加量	m3	212.94			
17	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 夯实系数不小于94% 2. 填方材料品种: 素土 回填土不含任何杂质	m3	138.14			
18	010101001001	原土夯实	1. 素土夯实，压实度不小于95%	m2	191.1			
19	010501002001	带形基础	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	68.25			
20	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖（含混凝土花	m3	132.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--硬化工程 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格) 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M5.0					
21	010507005001	扶手、压顶	1. C20混凝土压顶	m3	6.55			
22	011702028001	扶手	1. 压顶模板	m2	93.62			
23	010515001001	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径6mm	t	0.198			
24	010515001002	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.365			
25	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 立面 20厚1:2防水砂浆（砂浆内掺5%防水粉）找平	m2	54.6			
26	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 平面 20厚1:2防水砂浆（砂浆内掺5%防水粉）找平	m2	65.52			
27	010903003003	排水孔内砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m2	16.59			
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	1122.95			
29	011407001001	涂料饰面外墙	1、外墙涂料 2、加600*600mm分隔缝 3、柔性耐水腻子 2遍	m2	1122.95			
		分部小计						
		措施项目						
30	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 进出场 2. 机械设备规格型号:型号规格自行考虑	台·次	2			
31	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
32	011702001001	基础	带形基础 无筋混凝土 复合模板 木支撑	m2	273			
33	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	573.3			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 达拉特旗民兵综合训练场—硬化工程 标段: 达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--拆除工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 达拉特旗民兵综合训练场一拆除工程 标段: 达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 达拉特旗民兵综合训练场一路灯
土方工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场一路灯土方工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场一路灯工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--路灯工程 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040805002001	中杆照明灯	1. 名称:LED高灯 2. 型号:3*200W 3. 灯杆材质、高度:9m 4. 备注:设备防护等级IP65	套	6			
2	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:1AL-JG(9回路) 2. 规格:600*600*160 3. 安装方式:距地1.8米	台	1			
3	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	300			
4	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管	m	80			
5	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 名称:钢管防腐	m2	12.56			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:50	m	882.52			
7	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*6 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	1000.73			
8	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头制作安装 2. 型号、规格:10mm2以内	个	12			
9	010501001001	垫层	1. 名称:路灯基础垫层 2. 材质:C15素混凝土 3. 型号:1000*1000*100mm 4. 含模板	m3	0.6			
10	010501003001	独立基础	1. 名称:路灯基础 2. 材质:C25混凝土 3. 型号:800*800*1200mm 4. 含模板	m3	4.61			
11	010516002001	预埋铁件	1. 名称:路灯基础预埋件	t	0.085			
12	010515001001	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.102			
13	010515001002	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.191			
14	040806001001	接地极	1. 名称:接地极	根	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场一路灯工程 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--安防工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--安防工程 标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安全防范监控系统						
1	030503002001	安保、视频管理系统主机设备	1. 名称:安保、视频管理系统主机设备	台	1			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. . 安装方式:灯杆壁挂、距地3m 3. 含支架	套	4			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 部位:室内	m	1235.68			
4	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:监控同轴电缆 2. 型号: SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内	m	617.84			
5	030411004001	配线	1. 名称:监控配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVP-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	617.84			
6	030411004002	配线	1. 名称:监控配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	1235.68			
7	030506008001	视频系统调试	1. 名称:视频系统调试	系统	1			
		分部小计						
		公共广播系统						
8	030503002002	安保、视频管理系统主机设备	1. 名称:普通广播音源设备	台	1			
9	030506001001	扩声系统设备	1. 名称: 功率放大器	台	2			
10	030503003001	解码器	1. 名称:解码器	台	1			
11	030503003002	控制器	1. 名称:广播分区控制器	台	1			
12	030506004001	广播	1. 名称:室外高音号筒式扬声器 2. 安装方式:灯杆壁挂、距地3.5m	台	4			
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 部位:室内	m	635.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场--安防工程

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 达拉特旗民兵综合训练场—安防工程 标段: 达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场建设项目—暂列金

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场建设项目一标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗民兵综合训练场建设项目—暂列金

标段：达拉特旗民兵综合训练场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

