

科左中旗人民医院新区  
分院门诊住院楼手术室  
、ICU、检验科净化装修  
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层检验科装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |     |
| 1    | 011207001001 | 墙面装饰板   | 1、名称：50厚手工双玻镁岩棉彩钢板<br>2、复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:玻镁彩钢夹芯板隔墙（上下厚0.5mm的宝钢彩钢板和5mm玻镁板复合而成，带PE涂层，中间空腔部分填充岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m³，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10%）<br>3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm;内外圆弧1.2mm<br>4、防火要求:防火等级A级，耐火极限1小时<br>5、隔音要求不得低于20dB<br>6、包含:与原有结构幕墙窗户等连接，墙地顶配套马槽等构件，安装专业开槽管线安装封边等<br>7、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件 | m2   | 463.96 |       |    |     |
| 2    | 011302001001 | 吊顶天棚    | 1、名称：50厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶<br>2、规格：0.5mm宝钢板；岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m³，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10%<br>3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm;内外圆弧1.2mm<br>4、防火要求:防火等级A级，耐火极限1小时<br>5、隔音要求不得低于20dB<br>6、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                                       | m2   | 174.19 |       |    |     |
| 3    | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、名称：3mm同质透心抗静电PVC地面<br>2、基层处理<br>3、刷导电界面剂                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 174.19 |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层检验科装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 4、3mm自流平找平<br>5、铺设3mm抗静电PVC<br>6、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                                      |      |        |       |    |     |
| 4    | 011101006001 | 平面砂浆找平层    | 1、名称：混凝土地面找平<br>2、基层处理<br>3、50mm厚C20混凝土找平<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                        | m2   | 174.19 |       |    |     |
| 5    | 011105007001 | 防静电踢脚线     | 1、名称：PVC踢脚线<br>2、高100mm<br>3、材质要求同地面pvc<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                          | m2   | 19.24  |       |    |     |
| 6    | 010802001001 | 金属(塑钢)门    | 1、名称：医用气密手动单开钢制门<br>2、门代号及洞口尺寸:M1022<br>3、钢板喷塑门扇、铝合金包边（带观察窗，观察窗为5+5中空钢化玻璃）<br>4、含五金拉手等<br>5、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                           | 樘    | 10     |       |    |     |
| 7    | 010808004001 | 金属门窗套      | 1、医用气密性门收口门套<br>2、材质：不锈钢<br>3、门套尺寸：1000*2100<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                     | 樘    | 15     |       |    |     |
| 8    | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、名称:医用气密性推拉谈话窗<br>2、窗代号及洞口尺寸:TC1212（谈话窗）<br>3、框、扇材质:1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃；底部200mm留空，1.2mm不锈钢台面，两侧伸出100 mm<br>4、玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃<br>5、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件 | 樘    | 2      |       |    |     |
| 9    | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、名称:医用气密性双层                                                                                                                                               | 樘    | 1      |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                            |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三层检验科装饰装修工程      标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目      第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层检验科装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称             | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001    | 安全文明施工费          |                       |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境<br>保护费 | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 5.5   |       |         |          |    |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费            | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 2   | 011707005001 | 雨季施工增加费          | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 011707007001 | 已完工程及设备保护<br>费   | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 0.8   |       |         |          |    |
| 4   | 01B001       | 工程定位复测费          | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 011707004001 | 二次搬运费            | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 0.1   |       |         |          |    |
| 6   | 01B002       | 特殊地区施工增加费        | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 7   | 011707002001 | 夜间施工增加费          |                       |       |       |         |          |    |
| 8   | 011707002002 | 白天在地下室施工增<br>加费  |                       |       |       |         |          |    |
| 9   | 011707005002 | 冬季施工增加费          |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |                  |                       |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三层检验科装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 规费、税金项目计价表

工程名称：三层检验科装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称   | 计算基础                                              | 计算基数 | 计费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---------------------------------------------------|------|--------|-------|
| 1      | 规费     | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税                          |      |        |       |
| 1.1    | 社会保险费  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险                           |      |        |       |
| (1)    | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 10.5   |       |
| (2)    | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 3.7    |       |
| (3)    | 工伤保险   | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.4    |       |
| (4)    | 生育保险   | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.3    |       |
| 1.2    | 住房公积金  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 3.7    |       |
| 1.3    | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |      | 0.4    |       |
| 1.4    | 环境保护税  |                                                   |      |        |       |
| 2      | 税金     | 税前工程造价                                            |      | 9      |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
|        |        |                                                   |      |        |       |
| 合    计 |        |                                                   |      |        |       |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层ICU装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 整个项目    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |     |
| 1    | 011207001002 | 墙面装饰板   | 1、名称：50厚手工双玻镁岩棉彩钢板<br>2、复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:玻镁彩钢夹芯板隔墙（上下厚0.5mm的宝钢彩钢板和5mm玻镁板复合而成，带PE涂层，中间空腔部分填充岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m³，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10%）<br>3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm;内外圆弧1.2mm<br>4、防火要求:防火等级A级，耐火极限1小时<br>5、隔音要求不得低于20dB<br>6、包含:与原有结构幕墙窗户等连接，墙地顶配套马槽等构件，安装专业开槽管线安装封边等<br>7、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件 | m2   | 411.41 |       |    |     |
| 2    | 011302001002 | 吊顶天棚    | 1、名称：50厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶<br>2、规格：0.5mm宝钢板；岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m³，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10%<br>3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm;内外圆弧1.2mm<br>4、防火要求:防火等级A级，耐火极限1小时<br>5、隔音要求不得低于20dB<br>6、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                                       | m2   | 318.22 |       |    |     |
| 3    | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1、名称：3mm同质透心防静电PVC地面<br>2、基层处理<br>3、刷导电界面剂                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 318.22 |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层ICU装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |         | 4、3mm自流平找平<br>5、铺设3mm抗静电PVC<br>6、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                    |      |        |       |    |     |
| 4    | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1、名称：混凝土地面找平<br>2、基层处理<br>3、50mm厚C20混凝土找平<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                      | m2   | 318.22 |       |    |     |
| 5    | 011105007002 | 防静电踢脚线  | 1、名称：PVC踢脚线<br>2、高100mm<br>3、材质要求同地面pvc<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                        | m2   | 15.7   |       |    |     |
| 6    | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1、名称：医用气密手动单开钢制门<br>2、门代号及洞口尺寸:M1022<br>3、钢板喷塑门扇、铝合金包边（带观察窗，观察窗为5+5中空钢化玻璃）<br>4、含五金拉手等<br>5、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                         | 樘    | 3      |       |    |     |
| 7    | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1、名称：医用气密单开电动移动门<br>2、门代号及洞口尺寸:DM1221，带脚踏式开关<br>3、门框、扇材质:外挂单开气密电动移门锈钢门框，烤漆钢（不板门扇，外挂式安装，带观察窗，观察窗为5mm钢化玻璃，带五金拉手）<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件 | 樘    | 1      |       |    |     |
| 8    | 010808004004 | 金属门窗套   | 1、医用气密性门收口门套<br>2、材质：不锈钢<br>3、门套尺寸：1500*2100<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                   | 樘    | 4      |       |    |     |
| 9    | 010808004005 | 金属门窗套   | 1、医用气密性门收口门                                                                                                                              | 樘    | 8      |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                          |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层ICU装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 套<br>2、材质：不锈钢<br>3、门套尺寸：1000*2100<br>4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                                |      |     |       |    |     |
| 10   | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、名称：医用气密性推拉谈话窗<br>2、窗代号及洞口尺寸：TC1512（谈话窗）<br>3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃；底部200mm留空，1.2mm不锈钢台面，两侧伸出100 mm<br>4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃<br>5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件 | 樘    | 1   |       |    |     |
| 11   | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、名称：医用气密性双层玻璃视窗<br>2、窗代号及洞口尺寸：C1812<br>3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃<br>4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃<br>5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                      | 樘    | 2   |       |    |     |
| 12   | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、名称：医用气密性双层玻璃视窗<br>2、窗代号及洞口尺寸：C2012<br>3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃<br>4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃<br>5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                      | 樘    | 1   |       |    |     |
| 13   | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、名称：医用气密性双层玻璃视窗<br>2、窗代号及洞口尺寸：C2412<br>3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm                                                                                         | 樘    | 7   |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                            |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|                  |                                       |             |
|------------------|---------------------------------------|-------------|
| 工程名称：六层ICU装饰装修工程 | 标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目 | 第 4 页 共 4 页 |
|------------------|---------------------------------------|-------------|

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：六层ICU装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001    | 安全文明施工费      |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5   |       |         |          |    |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 2   | 011707005001 | 雨季施工增加费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 011707007001 | 已完工程及设备保护费   | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8   |       |         |          |    |
| 4   | 01B001       | 工程定位复测费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 011707004001 | 二次搬运费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1   |       |         |          |    |
| 6   | 01B002       | 特殊地区施工增加费    | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 7   | 011707002001 | 夜间施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
| 8   | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费  |                   |       |       |         |          |    |
| 9   | 011707005002 | 冬季施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |              |                   |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：六层ICU装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：六层ICU装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    | 暂估价 |
|      |              | 整个项目   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |     |
| 1    | 011207001003 | 墙面装饰板  | 1、名称：50厚手工双玻镁岩棉彩钢板<br>2、复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：玻镁彩钢夹芯板隔墙（上下厚0.5mm的宝钢彩钢板和5mm玻镁板复合而成，带PE涂层，中间空腔部分填充岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m³，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10%）<br>3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm；内外圆弧1.2mm<br>4、防火要求：防火等级A级，耐火极限1小时<br>5、隔音要求不得低于20dB<br>6、包含：与原有结构幕墙窗户等连接，墙地顶配套马槽等构件，安装专业开槽管线安装封边等<br>7、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件 | m2   | 1340.67 |       |    |     |
| 2    | 011207001004 | 硫酸钡板墙体 | 1、3层硫酸钡板，每层15mm<br>2、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 131.53  |       |    |     |
| 3    | 011204003001 | 块料墙面   | 5、(300*600)墙面砖饰面，白水泥抹缝。<br>4、水泥砂浆(加107胶)粘结层<br>3、水泥砂浆找平层<br>2、1.5mm聚氨酯防水层三道作防水处理,有淋浴房间1.8M高,余0.3M<br>1、20厚水泥砂浆抹面压实赶光                                                                                                                                                                                   | m2   | 31.46   |       |    |     |
| 4    | 011302001003 | 吊顶天棚   | 1、名称：50厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶<br>2、规格：0.5mm宝钢板；岩棉厚50mm，岩棉密度150Kg/m³，岩棉憎水率≥98%，吸水性<10%                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 468.98  |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |         | 3、配套铝合金型材均采用电泳型材，含丝杆，配套铝型材厚度1.2mm；内外圆弧1.2mm<br>4、防火要求：防火等级A级，耐火极限1小时<br>5、隔音要求不得低于20dB<br>6、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                            |      |        |       |    |     |
| 5    | 011302001005 | 吊顶天棚    | 4、3个铅当量的15mm厚硫酸钡板<br>3、50系列金属面单面玻镁岩棉净化板<br>2、60系列可上人轻钢龙骨<br>1、M10吊杆，双向中距≤1200，用M10拉爆与钢筋混凝土板固定                                                                                                               | m2   | 56.33  |       |    |     |
| 6    | 011302001004 | 吊顶天棚    | 1、名称：铝扣板吊顶<br>2、吊顶形式、吊杆规格、高度：上人型， $\varnothing 8$ 丝杆，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定<br>3、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢主龙骨38×12，中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内，V型轻钢次龙骨，中距600<br>4、面层材料品种、规格：600*600*1.0mm厚铝合金扣板<br>5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件 | m2   | 7.84   |       |    |     |
| 7    | 011103004003 | 塑料卷材楼地面 | 1、名称：3mm同质透心防静电PVC地面<br>2、基层处理<br>3、刷导电界面剂<br>4、3mm自流平找平<br>5、铺设3mm防静电PVC<br>6、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                                                         | m2   | 339.34 |       |    |     |
| 8    | 011103001001 | 橡胶板楼地面  | 5、涂刷医用级导电胶，铺3mm厚橡胶地板，配套焊条焊接                                                                                                                                                                                 | m2   | 213.69 |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                                                    |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |         | 4、3mm厚自流平<br>3、涂刷底涂剂增强粘结力2-3mm<br>2、地面整平处理<br>1、符合我方基面要求                                                                           |      |        |       |    |     |
| 9    | 011102003001 | 块料楼地面   | 1、名称：600*600防滑地砖<br>2、20厚1:25水泥砂浆抹面压实赶光<br>3、1.5厚聚氨酯涂膜涂层作防水处理<br>4、10厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层<br>5、撒素水泥面（洒适量清水）<br>6、楼地面贴600*600*8防滑地砖,白水泥擦缝 | m2   | 7.8    |       |    |     |
| 10   | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1、名称：混凝土地面找平<br>2、基层处理<br>3、50mm厚C20混凝土找平<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                | m2   | 518.94 |       |    |     |
| 11   | 011101006004 | 硫酸钡地面   | 1、名称：硫酸钡地面<br>2、基层处理<br>3、硫酸钡粉、水泥4:1比例混合<br>4、硫酸钡水泥粉刷2~4遍，每次粉刷厚度不宜超过10mm，每遍间隔24h<br>5、厚度：45mm厚硫酸钡水泥地面<br>6、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件    | m2   | 63.88  |       |    |     |
| 12   | 011105007003 | 防静电踢脚线  | 1、名称：PVC踢脚线<br>2、高100mm<br>3、材质要求同地面pvc<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                  | m2   | 33.43  |       |    |     |
| 13   | 011105007004 | 橡胶地板踢脚  | 1、名称：橡胶地板踢脚<br>2、高100mm<br>3、材质要求同地面橡胶地板<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                 | m2   | 9.88   |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                    |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |               |                                                                                                                                          |      |     |       |    | 暂估价 |
| 14   | 010804007001 | 医用铅防护气密性钢制单开门 | 1、名称：医用铅防护气密性钢制单开门<br>2、门代号及洞口尺寸:QM1021（手动防护单开门）<br>3、防护当量：3mmPb<br>4、门框、扇材质:配套不锈钢门框，需加固<br>5、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                       | 樘    | 2   |       |    |     |
| 15   | 010802001004 | 金属(塑钢)门       | 1、名称：医用气密手动单开钢制门<br>2、门代号及洞口尺寸:M1021<br>3、钢板喷塑门扇、铝合金包边（带观察窗，观察窗为5+5中空钢化玻璃）<br>4、含五金拉手等<br>5、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                         | 樘    | 16  |       |    |     |
| 16   | 010804007002 | 医用铅防护气密性电动移门  | 1、名称：医用铅防护气密性电动移门<br>2、门代号及洞口尺寸:DM1521（外挂单开自动移门），带脚踏式开关<br>3、防护当量：3mmPb<br>4、门框、扇材质:配套不锈钢门框，需加固<br>5、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件                | 樘    | 1   |       |    |     |
| 17   | 010802001005 | 金属(塑钢)门       | 1、名称：医用气密单开电动移动门<br>2、门代号及洞口尺寸:DM1521，带脚踏式开关<br>3、门框、扇材质:外挂单开气密电动移门锈钢门框，烤漆钢（不板门扇，外挂式安装，带观察窗，观察窗为5mm钢化玻璃，带五金拉手）<br>4、其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件 | 樘    | 5   |       |    |     |
| 18   | 010808004006 | 金属门窗套         | 1、医用气密性门收口门套<br>2、材质：不锈钢                                                                                                                 | 樘    | 3   |       |    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                          |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊  
住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |                |                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                                       |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              |                | 3、门套尺寸：1500*2100<br>4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                                            |      |     |       |    |     |
| 19   | 010808004008 | 金属门窗套          | 1、医用气密性门收口门套<br>2、材质：不锈钢<br>3、门套尺寸：1300*2100<br>4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                | 樘    | 1   |       |    |     |
| 20   | 010808004007 | 金属门窗套          | 1、医用气密性门收口门套<br>2、材质：不锈钢<br>3、门套尺寸：1000*2100<br>4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件                                                | 樘    | 12  |       |    |     |
| 21   | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗     | 1、名称：医用气密性双层玻璃视窗<br>2、窗代号及洞口尺寸：C1812<br>3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃<br>4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃<br>5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件 | 樘    | 11  |       |    |     |
| 22   | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗     | 1、名称：医用气密性双层玻璃视窗<br>2、窗代号及洞口尺寸：C1512<br>3、框、扇材质：1.2mm不锈钢窗套，观察窗为5mm钢化玻璃<br>4、玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃<br>5、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件 | 樘    | 1   |       |    |     |
| 23   | 010807001009 | 医用气密性铅防护双层玻璃视窗 | 1、名称：医用气密性铅防护双层玻璃视窗<br>2、窗代号及洞口尺寸：QC1812<br>3、玻璃品种、厚度：3mmPb铅玻璃防护窗<br>4、其他说明：未尽事宜参见图纸及相关规范文件                           | 樘    | 1   |       |    |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                       |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程      标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目      第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001    | 安全文明施工费      |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5   |       |         |          |    |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 2   | 011707005001 | 雨季施工增加费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 011707007001 | 已完工程及设备保护费   | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8   |       |         |          |    |
| 4   | 01B001       | 工程定位复测费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 011707004001 | 二次搬运费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1   |       |         |          |    |
| 6   | 01B002       | 特殊地区施工增加费    | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 7   | 011707002001 | 夜间施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
| 8   | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费  |                   |       |       |         |          |    |
| 9   | 011707005002 | 冬季施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |              |                   |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：七层手术室装饰装修工程

标段：科左中旗人民医院新区分院门诊住院楼手术室、ICU、检验科净化装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：