

乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色
产业基地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

乌兰陶勒盖镇玉米油莎
豆特色产业基地建设项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业
基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 厂房土方 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：一、二类土 2、±30cm以内就地挖填平整场地 | m2 | 1200 | | | |
| 2 | 010101001002 | 基底钎探 | 1、基底钎探 | m2 | 484.44 | | | |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：符合图纸设计要求 | m3 | 1419.48 | | | |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1、土质要求：原土回填，分层夯实 | m3 | 1139.17 | | | |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：素土 2. 装载机装车，自卸汽车外运 3. 运距：投标人根据施工现场自行考虑 | m3 | 280.31 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 围墙土方 | | | | | | |
| 6 | 010101001003 | 平整场地 | 1、土壤类别：一、二类土 2、±30cm以内就地挖填平整场地 | m2 | 306.22 | | | |
| 7 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m以内 | m3 | 528.23 | | | |
| 8 | 010103001002 | 回填方 | 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 | m3 | 384.96 | | | |
| 9 | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：素土 2. 装载机装车，自卸汽车外运 3. 运距：投标人根据施工现场自行考虑 | m3 | 143.27 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称：履带式挖掘机 | 台次 | 1 | | | |
| 11 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称：履带式推土机 | 台次 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项
目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 3 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土方工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业
基地建设项目

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 建筑工程 | | | | | | |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运输及泵送费 | m3 | 35.68 | | | |
| 2 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及泵送费 | m3 | 145.61 | | | |
| 3 | 010501002001 | 带形基础 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及泵送费 | m3 | 68.18 | | | |
| 4 | 010504004001 | 挡土墙 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及泵送费 | m3 | 113.05 | | | |
| 5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 10 级别: HRB400 | t | 0.435 | | | |
| 6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 12 级别: HRB400 | t | 6.34 | | | |
| 7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 14 级别: HRB400 | t | 13.531 | | | |
| 8 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: Φ 20 级别: HRB400 | t | 2.343 | | | |
| 9 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:直径: Φ 8 级别: HRB400 | t | 1.31 | | | |
| 10 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:直径: Φ 10 级别: HRB400 | t | 0.134 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 钢结构 | | | | | | |
| 11 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、柱脚预埋铁件 2、工程做法详施工图 | t | 7.131 | | | |
| 12 | 010516001001 | 螺栓 | 1、柱脚预埋螺栓 2、螺栓直径: M39 3、螺栓材质: Q335B | t | 1.377 | | | |
| 13 | 01B001 | 柱脚灌缝 | 1. 二次浇灌层 2. 混凝土种类:微膨胀自 流性细石砼 3. 混凝土强度等级:C40 4. 含运输及泵送费 | m3 | 3.79 | | | |
| 14 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、H型钢柱制作、安装 2、材质:Q335B 3、抛丸除锈Sa2½级 | t | 20.076 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业
基地建设项目

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|----------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 4、焊接及探伤要求：满足设计及施工规范要求 5、包含制作、安装、运输、包含钢板连接件螺栓等 6、包含加工厂到施工场地的运输 7、其他：满足设计及施工规范要求 | | | | | |
| 15 | 010604001001 | 钢梁 | 1、H型钢梁制作、安装 2、材质:Q335B 3、抛丸除锈Sa2½级 4、焊接及探伤要求：满足设计及施工规范要求 5、包含制作、安装、运输、包含钢板连接件螺栓等 6、包含加工厂到施工场地的运输 7、其他：满足设计及施工规范要求 | t | 23.713 | | | |
| 16 | 010606001001 | 钢支撑 | 1、GXG钢管制作、安装 2、材质:Q235B 3、抛丸除锈Sa2.5级 4、焊接及探伤要求：满足设计及施工规范要求 5、包含制作、安装、运输、包含钢板连接件螺栓等 6、包含加工厂到施工场地的运输 7、其他：满足设计及施工规范要求 | t | 3.36 | | | |
| 17 | 010606001004 | 钢支撑 | 1、角钢支撑制作、安装 2、材质:Q235B 3、抛丸除锈Sa2.5级 4、焊接及探伤要求：满足设计及施工规范要求 5、包含制作、安装、运输、包含钢板连接件螺栓等 6、包含加工厂到施工场地的运输 7、其他：满足设计及施工规范要求 | t | 4.157 | | | |
| 18 | 010606002001 | C型钢檩条 | 1、C型钢檩条制作、安装 2、材质:Q235B | t | 14.804 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业
基地建设项目

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3、抛丸除锈Sa2.5级 4、焊接及探伤要求：满足设计及施工规范要求 5、包含制作、安装、运输、包含钢板连接件螺栓等 6、包含加工厂到施工现场地的运输 7、其他：满足设计及施工规范要求 | | | | | |
| 19 | 010606001005 | 钢拉条 | 1、拉杆、撑杆、斜拉条 Φ12镀锌拉杆制作、安装 2、材质：Q235B 3、抛丸除锈Sa2.5级 4、焊接及探伤要求：满足设计及施工规范要求 5、包含制作、安装、运输、包含钢板连接件螺栓等 6、包含加工厂到施工现场地的运输 7、其他：满足设计及施工规范要求 | t | 0.56 | | | |
| 20 | 010606001006 | 钢支撑 | 1、撑杆（套管）钢管制作、安装 2、材质：Q235B 3、抛丸除锈Sa2.5级 4、焊接及探伤要求：满足设计及施工规范要求 5、包含制作、安装、运输、包含钢板连接件螺栓等 6、包含加工厂到施工现场地的运输 7、其他：满足设计及施工规范要求 | t | 0.161 | | | |
| 21 | 010606001003 | 钢支撑 | 1、角钢隅撑制作、安装 2、材质：Q235B 3、抛丸除锈Sa2.5级 4、焊接及探伤要求：满足设计及施工规范要求 5、包含制作、安装、运输、包含钢板连接件螺栓等 6、包含加工厂到施工现场地的运输 7、其他：满足设计及施工规范要求 | t | 0.803 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业
基地建设项目

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 工规范要求 | | | | | |
| 22 | 010603001002 | 门钢架 | 1、槽钢门框梁，柱制作、安装 2、材质:Q235B 3、抛丸除锈Sa2.5级 4、焊接及探伤要求：满足设计及施工规范要求 5、包含制作、安装、运输、包含钢板连接件螺栓等 6、包含加工厂到施工场地的运输 7、其他：满足设计及施工规范要求 | t | 14.7 | | | |
| 23 | 010606001007 | 钢支撑 | 1、槽钢雨棚制作、安装 2、材质:Q235B 3、抛丸除锈Sa2.5级 4、焊接及探伤要求：满足设计及施工规范要求 5、包含制作、安装、运输、包含钢板连接件螺栓等 6、包含加工厂到施工场地的运输 7、其他：满足设计及施工规范要求 | t | 0.376 | | | |
| 24 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓安装 2、工程做法详施工图 | 套 | 306 | | | |
| 25 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、构件种类：钢柱、钢柱连接点 2、防腐油漆品种：环氧富锌底漆二遍，云铁环氧中间漆二遍，丙烯酸聚氨酯面漆三遍 3、防火涂料：耐火时间2.5h | m2 | 418.45 | | | |
| 26 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、构件种类：钢梁、梁梁连接点 2、防腐油漆品种：环氧富锌底漆二遍，云铁环氧中间漆二遍，丙烯酸聚氨酯面漆三遍 3、防火涂料：耐火时间1.5h | m2 | 486.77 | | | |
| 27 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1、构件种类：檩条及其他 | m2 | 2444.36 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业
基地建设项目

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|----------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2、防腐油漆品种：环氧富锌底漆二遍，云铁环氧中间漆二遍， 丙烯酸聚氨酯面漆三遍 3、防火涂料：耐火时间0.5h | | | | | |
| 28 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 不锈钢密闭三防平开窗 2. 防虫、防盗、防雀 3. 设置手动开启装置：6套 4. 工程做法详施工图 | m2 | 6 | | | |
| 29 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | 1. 钢制镀锌卷帘门 2. 带电动装置2套 2. 工程做法详施工图 | m2 | 36 | | | |
| 30 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、大门设置角钢护边L50*5 2、工程做法详施工图 | t | 0.045 | | | |
| 31 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1. 墙面采用0.9mm厚白色压型彩钢单板 2. 工程做法详施工图 | m2 | 899.11 | | | |
| 32 | 010605001001 | 钢板屋面 | 1. 屋面0.9mm厚单层压型钢板 2. 工程做法详施工图 | m2 | 1249.99 | | | |
| 33 | 010605001002 | 雨棚板 | 1. 雨棚0.9mm厚单层彩钢 板 2. 工程做法详施工图 | m2 | 23.16 | | | |
| 34 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 墙身防潮层 1. 防水层做法：20厚聚合物防水砂浆防潮层 | m2 | 29.2 | | | |
| 35 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷或滚刷面层涂料二遍 2、喷或滚刷底涂料一遍 3、5厚干粉类聚合物水泥砂浆防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、6厚1：2.5水泥砂浆找平 5、9厚2：1：:8水泥石灰砂浆 6、2厚配套专用界面砂浆批刮 | m2 | 287.01 | | | |
| 36 | 010507001001 | 散水 | 1、60厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥细砂压实赶光 2、150厚卵石灌浆M2.5混 | m2 | 78.76 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业
基地建设项目

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 合砂浆 3、素土夯实，向外坡4%。 | | | | | |
| 37 | 010507001002 | 坡道 | 1、20厚1:2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微露小豆石，坡道两边留200宽不刷。 2、250厚C25混凝土 3、300厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak≥200kPa 4、素土夯实 | m2 | 18.72 | | | |
| 38 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、坡道内配B12双向钢筋@150X150(双层钢筋) | t | 0.115 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 室外围墙 | | | | | | |
| 39 | 010501002002 | 带形基础 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及泵送费 | m3 | 39.37 | | | |
| 40 | 011702001004 | 基础 | 1. 基础类型:带形基础 2. 复合模板，钢支撑 | m2 | 131.24 | | | |
| 41 | 010401001001 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2. 基础类型:条形 | m3 | 54.68 | | | |
| 42 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚M10水泥砂浆 | m2 | 516.2 | | | |
| 43 | 010503004001 | 地圈梁 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及泵送费 | m3 | 15.75 | | | |
| 44 | 011702008001 | 圈梁 | 1. 圈梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 131.24 | | | |
| 45 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: Φ12 级别: HRB400 | t | 0.908 | | | |
| 46 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:直径: Φ6 级别: HPB300 | t | 0.306 | | | |
| 47 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1. 部位:流水洞 2. 洞尺寸:120mm*120mm | 个 | 24 | | | |
| 48 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆,掺5%防水粉 | m2 | 31.5 | | | |
| 49 | 05030700600 | 铁艺栏 | 1. 栏杆高度:1.2m | m2 | 222.28 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业
基地建设项目

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 1 | 杆 | 2. 材质：喷塑锌钢围墙护栏 | | | | | |
| 50 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1. 拆除原有金属栏杆 | m | 33.5 | | | |
| 51 | 050307006002 | 铁艺栏杆 | 1. 栏杆高度:1.2m 2. 材质：喷塑锌钢围墙护栏 3. 利旧 | m2 | 40.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 悬空输送机 | | | | | | |
| 52 | 01B008 | 60m长*0.6m宽悬空输送机 | 1. 60m长*0.6m宽悬空输送机 2. 综合单价暂估为：含税价50000元/台，税金为：13%的增值税 | 台 | 1 | | | |
| 53 | 01B009 | 移动式卸料转向抛粮小车 | 1. 移动式卸料转向抛粮小车 2. 综合单价暂估为：含税价9500元/台，税金为：13%的增值税 | 台 | 1 | | | |
| 54 | 01B010 | 14米长x0.6米平行输送机 | 1. 14米长x0.6米平行输送机 2. 综合单价暂估为：含税价10000元/台，税金为：13%的增值税 | 台 | 1 | | | |
| 55 | 01B011 | 10米高x3321瓦斗提升机 | 1. 10米高x3321瓦斗提升机 2. 综合单价暂估为：含税价15500元/台，税金为：13%的增值税 | 台 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 压片机 | | | | | | |
| 56 | 01B007 | 压片机 | 1. 压片机 2. 综合单价暂估为：含税价150000元/台，税金为：13%的增值税 | 台 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 57 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式:厂房 2. 檐口高度:8.7 | m2 | 1200 | | | |
| 58 | 011702001001 | 基础 | 1. 基础类型:垫层模板 2. 模板类型：复合模板 | m2 | 36.14 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地基降水专业工程暂估 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地基降水专业工程暂估

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地基降水专业工程暂估

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地基降水专业工程暂估

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：地基降水专业工程暂估

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：地基降水专业工程暂估

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业
基地建设项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称:AL1配电箱 2. 型号及规格: 600*550*200 3. 安装方式: 距地0.5米暗装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030412002001 | 工厂灯 | 1. 名称:厂用灯（防爆型）金卤灯 2. 型号及规格: 1*250w 3. 安装形式:管吊, 距地6米安装 | 套 | 20 | | | |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:沿梁或跨柱 4. 安装部位: 室内 | m | 276.7 | | | |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格:SC40 3. 配置形式:直埋 4. 安装部位: 室外 | m | 3.5 | | | |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-1KV-4*10 3. 安装部位:室外 | m | 6.24 | | | |
| 6 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:配线 2. 型号、规格:ZRBV-5003*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管 5. 安装部位:室内 | m | 847.26 | | | |
| 7 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称: 灯具接线盒 | 个 | 20 | | | |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称:电力电缆终端头制安截面≤10mm ² 2. 型号:干包式 3. 材质、类型:铜芯 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):交流供电 ≤1kV | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | | |
| 10 | 030409001001 | 接地母线 | 1. 名称:基础接地母线 2. 安装形式:利用各钢柱之间的结构基础做接地 | m | 224.82 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业
基地建设项目

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|----------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 极，各基础最下面的钢筋网片之间采用40*4热镀锌扁钢连成一体 | | | | | |
| 11 | 030409001002 | 接地母线 | 1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 不锈钢扁钢 3. 规格: 40*4 | m | 4.26 | | | |
| 12 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用钢柱接做引下线 3. 含测试卡子 | m | 66.5 | | | |
| 13 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称: MEB总等电位端子箱 2. 规格型号: 400*200*120 3. 安装方式: 底边距地0.3米暗装 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称: 总等电位联结主母线 2. 型号: BV 3. 规格: 1X25mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷管内 6. 安装部位: 室内 | m | 1.5 | | | |
| 15 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配 | m | 1.5 | | | |
| 16 | 030414011001 | 接地装置 | 1. 名称: 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工人实名制费 标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：