

锡林浩特市额尔敦街道办事处
桃林塔拉社区阵地装修改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

锡林浩特市额尔敦街道
办事处桃林塔拉社区阵
地装修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙体、门窗						
1	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200 2. 材质：平开镶板门	樘	3			
2	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:800*2200 2. 材质：平开镶板门	樘	4			
3	010801002008	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2200 2. 材质：平开镶板门	樘	4			
4	010801002009	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2200 2. 材质：平开镶板门	樘	3			
5	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	2.2			
6	010802003002	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	2.2			
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5+12Ar+5+12Ar+5Low-E	m2	14			
8	011207001015	墙面装饰板	1. 耐火石膏板隔墙做法参考图集12J3-4-6-HG2 2. 龙骨：轻钢龙骨 3. 基层：双层12mm石膏板耐火极限2.0h 4. 填充物：60mm岩棉（150Kg/m³）	m2	225.85			
		分部小计						
		一楼						
		地面、踢脚						
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平，以现场平整度为准10-15厚	m2	12.49			
10	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基整个地面滚涂2-3遍 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	12.49			
11	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶布 2. 反边高度:300mm	m2	19.18			
12	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合	m2	12.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:1: 5水泥砂浆80-100厚度 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖					
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 墩台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	0.76			
14	011210005001	成品隔断	1. 浴厕隔断 成品	m2	9.6			
15	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆80-100厚 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖（开发商提供）	m2	239.89			
16	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:60mm全铝踢脚	m2	6.38			
		分部小计						
		墙面						
17	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	33.45			
18	011204003001	块料墙面	1. 背胶: 所有墙面及瓷砖滚涂一遍 2. 粘结剂: 成品粘接剂1.5-20mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖	m2	99.68			
19	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:界面剂	m2	310.32			
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 一般抹灰 贴玻纤网格布	m2	310.32			
21	011406001001	抹灰面油漆	1. 石膏找平: 平均厚度0.5-30mm 2. 腻子: 2遍, 灯照打磨一遍 2. 乳胶漆: 底漆1遍, 面漆2遍 3. 部位:墙面	m2	310.32			
22	011502007001	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:PVC阴阳角线	m	116			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚						
23	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板	m2	214.79			
24	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*600mm铝扣板	m2	12.63			
25	011302001014	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:刮腻子两遍,乳胶漆底漆1遍,面漆两遍	m2	13.83			
		分部小计						
		节点						
		1-1						
26	011501020001	1.3米矮柜	1. 名称: 1.3米矮柜 2. 台柜规格:高1.3米宽0.35米 3. 柜体正面: ENF级欧松板芯18mm厚定制柜推拉门 4. 柜体背面、顶面、侧面: 18mm厚ENF级欧松板芯石纹木饰面 5. 柜体: ENF级欧松板芯18mm厚定制柜	m	6.1			
		分部小计						
		1-2						
27	011501001001	服务台	1. 名称: 服务台 2. 柜台规格:高0.9米宽0.7米 3. 柜体背面: ENF欧松板芯18mm厚定制柜推拉门 4. 顶面侧面: 15mm石英石 5. 柜体: ENF级欧松板芯18mm厚定制柜	m	7.77			
		分部小计						
		1-3						
28	01120700100	墙面装饰	1. 基层材料种类、规格:	m2	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	板	15mm欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm木纹饰面					
29	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm素色木饰面	m2	4.5			
30	030412005001	荧光灯	灯带	m	3.16			
		分部小计						
		1-4						
31	011501014001	引导台	1. 名称：引导台 2. 材质规格：木纹PDF欧松板板芯18mm定制柜2400*800*600、L型石纹PDF欧松板板芯18mm定制柜（1400+518）*200*200	m	2.4			
		分部小计						
		1-6						
32	011501001002	储物柜	1. 名称：储物柜 2. 台柜规格:高1.15米宽0.4米 3. 柜体正面：米色PDF欧松板板芯18mm定制柜	m	2.76			
33	011501001003	储物柜	1. 名称：储物柜 2. 台柜规格:高1.15米宽0.3米 3. 柜体正面：米色PDF欧松板板芯18mm定制柜	m	2.76			
		分部小计						
		1-7						
34	011505001004	洗漱台	1. 浴厕配件 石英石洗漱台 >1m2 2. 台面：15mm石英石 3. 柜体：米色PDF欧松板板芯18mm定制柜	m2	1.08			
		分部小计						
		1-8						
35	011501012001	靠墙高柜	1. 名称：储物柜 2. 台柜规格:高2.4米宽0.4米 2. 柜体：米色PDF欧松板板芯18mm定制柜	m2	6.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		1-9						
36	011501012002	靠墙高柜	1. 名称：储物柜 2. 台柜规格：高2.4米宽0.4米 2. 柜体：米色PDF欧松板板芯18mm定制柜	m2	6.84			
		分部小计						
		1-10						
37	011501003003	储物柜	1. 名称：储物柜 2. 柜体尺寸：高2.0米，宽0.428米 3. 柜体：米色PDF欧松板板芯18mm定制柜	m2	4			
		分部小计						
		1-11						
38	011501003004	储物柜	1. 名称：储物柜 2. 柜体尺寸：高2.0米宽0.42米 3. 柜体：米色PDF欧松板板芯18mm定制柜	m2	25.2			
		分部小计						
		二楼						
		地面、踢脚						
39	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平，以现场平整度为准10-15厚	m2	6.24			
40	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基整个地面滚涂2-3遍 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m2	6.24			
41	010904001006	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：丙纶布 2. 反边高度：300mm	m2	9.17			
42	011102003010	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：1：5水泥砂浆80-100厚度 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖	m2	6.24			
43	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：墩台	m3	0.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖					
44	011210005004	成品隔断	1. 浴厕隔断 成品	m2	3.6			
45	011102003011	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆80-100厚 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖（开发商提供）	m2	192.95			
46	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：防潮膜 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木复合木地板	m2	75.95			
47	011502001002	金属装饰线	1. 10*10金色钛金直角条收口	m	36.49			
48	011106001001	石材楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m2	14.64			
49	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：60mm全铝踢脚	m2	7.1			
50	011503008001	玻璃栏板	全玻璃栏板 不锈钢扶手	m	8.97			
		分部小计						
		墙面						
51	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m2	14.67			
52	011204003005	块料墙面	1. 背胶：所有墙面及瓷砖滚涂一遍 2. 粘结剂：成品粘接剂1.5-20mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600mm墙砖	m2	61.16			
53	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：界面剂	m2	367.91			
54	011201001012	墙面一般抹灰	1. 一般抹灰 贴玻纤网格布	m2	367.91			
55	011406001009	抹灰面油漆	1. 石膏找平：平均厚度0.5-30mm 2. 腻子：2遍，灯照打磨一遍 2. 乳胶漆：底漆1遍，面漆2遍 3. 部位：墙面	m2	367.91			
56	01150200700	塑料装饰	1. 线条材料品种、规格、	m	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	线	颜色:PVC阴阳角线					
		分部小计						
		天棚						
57	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:6 00*600mm矿棉板	m2	111.89			
58	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:3 00*600mm铝扣板	m2	6.28			
59	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:4 0*70mm木纹铝方通 间距 100	m2	54.42			
60	011406001013	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底漆1遍,面漆2遍 3. 部位:天棚	m2	54.42			
61	011302001015	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 石膏板 3. 面层材料品种、规格: 刮腻子两遍,乳胶漆底漆 1遍,面漆两遍	m2	5.11			
62	011302001016	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:1 5mm欧松板基层	m2	55.07			
63	011302001017	吊顶天棚	1. 基层材料品种、规格: 石膏板面层	m2	27.54			
64	011406001008	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底漆1遍,面漆2遍 3. 部位:天棚	m2	27.54			
65	010810002001	窗帘盒	1. 基层材料种类、规格:1 5mm欧松板基层 2. 基层材料品种、规格: 石膏板面层 3. 部位:窗帘盒	m	11.8			
66	011406001014	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底漆1遍,面漆2遍 3. 部位:窗帘盒	m2	10.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		节点						
		2-1						
67	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:50木隔条喷漆	m2	6.6			
		分部小计						
		2-2						
68	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:水曲柳木舞蹈杆	m	3.86			
69	011501003001	储物柜	1. 名称: 储物柜 2. 柜体尺寸: 高1.24米宽0.4米 3. 柜体: 米色PDF欧松板板芯18mm定制柜	m2	5.19			
		分部小计						
		2-3						
70	011505001002	洗漱台	1. 浴厕配件 石英石洗漱台 >1m2 2. 台面: 15mm石英石 3. 柜体: 米色PDF欧松板板芯18mm定制柜	m2	1.08			
		分部小计						
		2-4						
71	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化镜	m2	18			
		分部小计						
		三楼						
		地面、踢脚						
72	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平,以现场平整度为准10-15厚	m2	6.27			
73	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 水泥基整个地面滚涂2-3遍 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	6.27			
74	010904001007	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶布 2. 反边高度:300mm	m2	9.21			
75	011102003012	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合	m2	6.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:1: 5水泥砂浆80-100厚度 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖					
76	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 墩台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	0.43			
77	011210005005	成品隔断	1. 浴厕隔断 成品	m2	6			
78	011102003013	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆80-100厚 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖（开发商提供）	m2	487.37			
79	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格: 防潮膜 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合木地板	m2	37.88			
80	011104002004	竹、木（复合）地板	1. 名称: 地台 2. 高度:180mm 3. 欧松板基层 4. 防潮层 5. 实木复合木地板	m2	23			
81	011502001003	金属装饰线	1. 10*10金色钛金直角角条收口	m	46.2			
82	011106001002	石材楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	27.43			
83	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:60mm全铝踢脚	m2	11.73			
84	011503008002	玻璃栏板	全玻璃栏板 不锈钢扶手	m	17.94			
		分部小计						
		墙面						
85	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	14.7			
86	011204003006	块料墙面	1. 背胶: 所有墙面及瓷砖滚涂一遍 2. 粘结剂: 成品粘接剂1.5-20mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖	m2	54.83			
87	011201002005	墙面装饰抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合	m2	565.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比：界面剂					
88	011201001014	墙面一般抹灰	1. 一般抹灰 贴玻纤网格布	m2	565.04			
89	011406001010	抹灰面油漆	1. 石膏找平：平均厚度0.5-30mm 2. 腻子：2遍，灯照打磨一遍 2. 乳胶漆：底漆1遍，面漆2遍 3. 部位：墙面	m2	565.04			
90	011502007005	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：PVC阴阳角线	m	165			
		分部小计						
		天棚						
91	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600mm矿棉板	m2	31.21			
92	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*600mm铝扣板	m2	6.3			
93	011302001018	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子两遍，乳胶漆底漆1遍，面漆两遍	m2	113.28			
94	011302001019	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：40*70木纹铝方通 间距100mm	m2	95.95			
95	011406001012	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆1遍，面漆2遍 3. 部位：天棚	m2	95.95			
96	011302001020	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：15mm欧松板基层	m2	199.49			
97	011302001021	吊顶天棚	1. 基层材料品种、规格：石膏板面层	m2	115.1			
98	011406001011	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍	m2	115.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆底漆1遍，面漆2遍 3. 部位：天棚					
99	011302001012	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：1 5mm欧松板基层 3. 面层材料品种、规格： 石膏板面层	m2	124.43			
100	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆底漆1遍，面漆2遍 3. 部位：天棚	m2	226.23			
101	030412005002	荧光灯	灯带	m	143.23			
102	010810002002	窗帘盒	1. 基层材料种类、规格：1 5mm欧松板基层 2. 基层材料品种、规格： 石膏板面层 3. 部位：窗帘盒	m	13.65			
103	011406001015	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆底漆1遍，面漆2遍 3. 部位：窗帘盒	m2	12.29			
		分部小计						
		节点						
		3-1						
104	011501019001	全开放式书架	1. 名称：全开放式书架 2. 柜体尺寸：高3米宽0.4 米 3. 柜体：原木色PDF欧松 板板芯18mm定制柜	m2	37.1			
		分部小计						
		3-2						
105	011501003002	造型沙发书架	1. 名称：造型沙发书架 2. 柜体尺寸：沙发高0.7 米宽0.4米 3. 沙发坐垫50mm 4. 柜体：18mm实木定制柜	m2	9			
		分部小计						
		3-3						
106	011501019002	全开放式书架	1. 名称：全开放式书架	m2	29.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 柜体尺寸：高3米宽0.4米 3. 柜体：原木色PDF欧松板板芯18mm定制柜					
		分部小计						
		3-4						
107	011501015001	双面中岛书架（四层）	1. 名称：双面中岛书架（四层） 2. 柜体尺寸：第一层长2米宽1.2米、第四层长1.16米宽0.36米、总高0.988米 3. 柜体材质：18mm定制实木柜	个	4			
		分部小计						
		3-5						
108	011501019006	圆柱型书架	1. 名称：圆柱型书架 2. 柜体尺寸：最上层直径0.75米高0.6米、中间层直径1.45米高2米、最下层直径2.25高0.4米 3. 柜体材质：18mm定制实木柜	m2	13.35			
		分部小计						
		3-6						
109	011501011001	矮柜	1. 名称：矮柜 2. 柜体尺寸：高0.9米宽0.6米 3. 柜体顶面、正立面：15mm石英石面层 4. 柜体：原木色PDF欧松板板芯18mm定制柜	m	2.9			
		分部小计						
		3-6-1						
110	011207001007	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：15mm欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm木饰面	m2	8.7			
111	011207001008	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：15mm欧松板 2. 面层材料品种、规格、	m2	3.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:石膏板					
		分部小计						
		3-7						
112	011501006002	造型书架+榻榻米座位	1. 名称：造型书架+榻榻米座位 2. 柜体尺寸：异型书架高3米宽0.4米、榻榻米高0.4米宽0.4米 3. 柜体材质：18mm实木定制柜	m2	7.72			
		分部小计						
		3-8						
113	011501019007	榻榻米书架	1. 名称：榻榻米书架 2. 柜体尺寸：高0.4米宽0.6米+3组高2.38米宽0.338米长0.528米书柜 3. 柜体材质：18mm定制实木柜	m2	8.42			
		分部小计						
		3-9						
114	011501019003	造型书架	1. 名称：造型书架 2. 柜体尺寸：高3米宽0.4米 3. 柜体材质：18mm实木定制柜	m2	19.05			
		分部小计						
		3-10						
115	011501019004	造型书架	1. 名称：造型书架+榻榻米座位 2. 柜体尺寸：造型书柜高3米宽0.4米，榻榻米高0.5米宽0.4米 3. 柜体材质：18mm实木定制柜	m2	16.02			
		分部小计						
		3-11						
116	011501015002	双面中岛书架（四层）	1. 名称：双面中岛书架（四层） 2. 柜体尺寸：第一层长	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.5米宽1.2米、第四层长 1.66宽0.36米、总高0.98 8米 3.柜体材质：18mm定制实 木柜					
		分部小计						
		3-12						
117	011505001003	洗漱台	1. 浴厕配件 石英石洗漱 台 >1m2 2. 台面：15mm石英石 3. 柜体：米色PDF欧松板 板芯18mm定制柜	m2	1.62			
		分部小计						
		3-13						
118	011501019005	杂物柜	1. 名称：杂物柜 2. 柜体尺寸：高3米宽0.3 5米 3. 柜体：白色PDF欧松板 板芯18mm定制柜	m2	5.4			
		分部小计						
		3-14						
119	011501015003	软包凳子	1. 名称：软包凳子 2. 柜体尺寸：4个400*800 *400mm、3个400*400*400 mm 3. 柜体材质：PNF级18mm 欧松板板芯定制柜框架， 10mm海绵夹层，皮纹科技 布饰面	组	1			
		分部小计						
		3-15						
120	011501019008	高柜	1. 名称：靠墙高柜 2. 柜体尺寸：高3米宽0.6 米 3. 柜体：米色PDF欧松板 板芯18mm定制柜	m2	17.74			
		分部小计						
		3-16						
121	011501019009	高柜	1. 名称：靠墙高柜 2. 柜体尺寸：高3米宽0.6	m2	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米 3. 柜体：米色PDF欧松板 板芯18mm定制柜					
		分部小计						
		3-17						
122	011501020002	1. 1米矮柜	1. 名称：1. 1米矮柜 2. 台柜规格：高1. 1米宽0. 6米 4. 柜体顶面：15mm厚石材 5. 柜体：米色PDF欧松板 板芯18mm厚定制柜	m	3. 7			
		分部小计						
		3-18						
123	011207001010	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色：8mm木饰面板	m2	14. 25			
124	011207001011	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：1 5mm欧松板基层	m2	5. 1			
125	011207001012	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色：石膏板饰面	m2	5. 1			
126	030412005003	荧光灯	灯带	m	3. 23			
		分部小计						
		3-19						
127	011207001013	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：1 5mm欧松板基层	m2	22. 5			
128	011207001014	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色：石膏板饰面	m2	22. 5			
129	030412005004	荧光灯	灯带	m	6. 16			
		分部小计						
		其他						
130	011501020003	柜子	柜子	m	6. 51			
		分部小计						
		措施项目						
131	011701006001	满堂脚手架		m2	276. 95			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一楼电气						
		弱电工程						
1	030502012001	信息插座	1. 名称:标准信息插座（含接线盒） 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地 0.3米	个	12			
2	030502012002	信息插座	1. 名称:标准信息插座（含接线盒） 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:地面	个	13			
3	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	150			
4	030502005001	双绞线缆	1. 名称:CAT5e-4UTP 2. 敷设方式:管内敷设	m	183			
5	030502005002	双绞线缆	1. 名称:CAT5e-4UTP 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	92.6			
6	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:由甲方确定 3. 容量:48口	个	1			
7	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 规格:由甲方确定 3. 安装方式:落地安装	台	1			
8	030501012001	交换机	1. 名称:SW 交换机 2. 功能:由甲方确定 3. 层数:详见图纸	台	1			
9	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100	m	38.3			
10	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:50*50	m	1			
		分部小计						
		强电工程						
11	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:500*950*160 4. 安装方式:底边距地1.5米明装	台	1			
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:管内	m	24.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			敷设					
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: YJV4*25+1*16	个	2			
14	030411003003	桥架	1. 名称: 桥架 2. 型号: 100*100	m	2.05			
15	030411001002	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质、规格: SC70 3. 配置形式: 暗配	m	18			
16	030412004001	装饰灯	1. 名称: 嵌入式吸顶灯带浴霸或风（节能型） 2. 规格: 3. 安装形式: 吸顶安装	套	3			
17	030412004002	装饰灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 10w 带人体感应和光控制开关(感应半径不小于5.0m) 3. 安装形式: 吸顶安装	套	1			
18	030412004003	装饰灯	1. 名称: 嵌入式吸顶灯 2. 规格: 600*600 80w 3. 安装形式: 吸顶安装	套	18			
19	030412004004	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 型号: 75 ϕ 4500K 10w 3. 安装形式: 吸顶安装	套	5			
20	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 220v 10A 3. 安装方式: 底边距地 1.3米	个	5			
21	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 220v 10A 3. 安装方式: 底边距地 1.3米	个	1			
22	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联开关 防水 2. 规格: 220v 10A 3. 安装方式: 底边距地 1.3米	个	1			
23	030404035001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 底边距地 0.3米	个	19			
24	030404035002	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250v 10A 3. 安装方式: 底边距地2.2米	个	1			
25	030404035003	插座	1. 名称: 五孔插座防水型	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:250v 10A 3. 安装方式:底边距地 1.3米					
26	030404035004	插座	1. 名称:地插 2. 规格:250v 10A 3. 安装方式:地面安装	个	13			
27	030404022001	控制器	1. 名称:控制器 2. 安装:吊顶内	台	1			
28	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装:门上0.2m	个	1			
29	030904003001	按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 安装:距地0.4m, 0.8m	个	2			
30	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装开关接线盒	个	42			
31	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	40			
32	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	295.46			
33	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	412.5			
34	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	482.88			
		分部小计						
		二楼电气						
		弱电工程						
35	030502012003	信息插座	1. 名称:标准信息插座（含接线盒） 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地 0.3米	个	3			
36	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030502005003	双绞线缆	1. 名称:CAT5e-4UTP 2. 敷设方式:管内敷设	m	15			
38	030502005004	双绞线缆	1. 名称:CAT5e-4UTP 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	32			
39	030411003004	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:50*50	m	15.2			
		分部小计						
		强电工程						
40	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:500*830*160 4. 安装方式:底边距地1.5米明装	台	1			
41	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	30.5			
42	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:YJV4*25+1*16	个	2			
43	030411003005	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100	m	5.77			
44	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质、规格:SC70 3. 配置形式:暗配	m	23.9			
45	030412004005	装饰灯	1. 名称:嵌入式吸顶灯带浴霸或风（节能型） 2. 规格: 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
46	030412004006	装饰灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:10w 带人体感应和光控制开关(感应半径不小于5.0m) 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
47	030412004007	装饰灯	1. 名称:嵌入式吸顶灯 2. 规格600*600 80w 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
48	030412004008	装饰灯	1. 名称:嵌入式吸顶灯 2. 规格600*600 10w 3. 安装形式:吸顶安装	套	5			
49	030412004009	装饰灯	1. 名称:格栅灯 2. 型号:400*1000 3. 安装形式:吸顶安装	套	14			
50	030412004010	装饰灯	1. 名称:筒灯	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:75 Φ 4500K 10w 3. 安装形式:吸顶安装					
51	030404034004	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格:220v 10A 3. 安装方式:底边距地 1.3米	个	2			
52	030404034005	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格:220v 10A 3. 安装方式:底边距地 1.3米	个	2			
53	030404035005	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250v 10A 3. 安装方式:底边距地 0.3米	个	9			
54	030404035006	插座	1. 名称:五孔插座防水型 2. 规格:250v 10A 3. 安装方式:底边距地 1.3米	个	2			
55	030404035007	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250v 10A 3. 安装方式:底边距地2.2米	个	2			
56	030411006003	接线盒	1. 名称:暗装开关接线盒	个	17			
57	030411006004	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	29			
58	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	267			
59	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	442.5			
60	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	367.5			
		分部小计						
		三楼电气						
		弱电工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030502012004	信息插座	1. 名称:标准信息插座（含接线盒） 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地 0.3米	个	4			
62	030502012005	信息插座	1. 名称:标准信息插座（含接线盒） 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:地面	个	1			
63	030411001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	35			
64	030502005005	双绞线缆	1. 名称:CAT5e-4UTP 2. 敷设方式:管内敷设	m	35			
65	030502005006	双绞线缆	1. 名称:CAT5e-4UTP 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	111.2			
66	030411003006	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:50*50	m	26.7			
		分部小计						
		强电工程						
67	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL3 3. 规格:500*830*160 4. 安装方式:底边距地1.5米明装	台	1			
68	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	34.19			
69	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:YJV4*25+1*16	个	2			
70	030411003007	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*100	m	9.37			
71	030411001008	配管	1. 名称:钢管 2. 材质、规格:SC70 3. 配置形式:暗配	m	27.5			
72	030412004011	装饰灯	1. 名称:嵌入式吸顶灯带浴霸或风（节能型） 2. 规格: 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
73	030412004012	装饰灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:10w 带人体感应	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			和光控制开关(感应半径 不小于5.0m) 3. 安装形式:吸顶安装					
74	030412004013	装饰灯	1. 名称:嵌入式吸顶灯 2. 规格:600*600 80w 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
75	030412004014	装饰灯	1. 名称:嵌入式吸顶灯 2. 规格:600*600 10w 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
76	030412004015	装饰灯	1. 名称:格栅灯 2. 型号:400*1000 3. 安装形式:吸顶安装	套	20			
77	030412004016	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:75 φ 4500K 10w 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
78	030412004017	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:75 φ 4500K 35w 3. 安装形式:吸顶安装	套	51			
79	030404034006	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220v 10A 3. 安装方式:底边距地 1. 3米	个	1			
80	030404034007	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220v 10A 3. 安装方式:底边距地 1. 3米	个	4			
81	030404035008	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250v 10A 3. 安装方式:底边距地 0. 3米	个	18			
82	030404035009	插座	1. 名称:五孔插座防水型 2. 规格:250v 10A 3. 安装方式:底边距地 1. 3米	个	2			
83	030404035010	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250v 10A 3. 安装方式:底边距地2.2 米	个	4			
84	030404035011	插座	1. 名称:地插 2. 规格:250v 10A 3. 安装方式:地面安装	个	1			
85	030411006005	接线盒	1. 名称:暗装开关接线盒	个	30			
86	030411006006	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	84			
87	03041100100	配	1. 名称:塑料管	m	476			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装安装
 标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一楼给排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC De110 4. 连接形式:粘接	m	13.3			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格: UPVC De75 4. 连接形式:粘接	m	5			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格: UPVC De50 4. 连接形式:粘接	m	5			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	6.5			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	7			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	9			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	1			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装安装

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接					
10	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:600*480 3. 详见图纸	组	3			
11	031004006001	大便器	1. 名称:低位水箱大便器 2. 规格、类型:605*400 3. 详见图纸	组	3			
12	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 规格、类型:605*400 3. 详见图纸	组	1			
13	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:520*380*840 3. 详见图纸	组	1			
14	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4			
15	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制安 2. 规格:ND40	个	1			
16	031002001001	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De110	套	13			
17	031002001002	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De75	套	6			
18	031002001003	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De50	套	5			
19	031002001004	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De32	套	35			
		分部小计						
		二楼给排水						
20	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC De110 4. 连接形式:粘接	m	13.14			
21	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC De75 4. 连接形式:粘接	m	4			
22	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装安装

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			De50 4. 连接形式:粘接					
23	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	3			
24	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	9.5			
25	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	1			
26	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	1			
27	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
28	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
29	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:600*480 3. 详见图纸	组	2			
30	031004006003	大便器	1. 名称:低位水箱大便器 2. 规格、类型:605*400 3. 详见图纸	组	1			
31	031004007002	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:520*380*840 3. 详见图纸	组	3			
32	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃
林塔拉社区阵地装修改造

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池安装	组	1			
34	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制安 2. 规格:ND40	个	1			
35	031002001005	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De110	套	13			
36	031002001006	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De75	套	5			
37	031002001007	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De50	套	14			
38	031002001008	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De32	套	15			
		分部小计						
		三楼给排水						
39	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC De110 4. 连接形式:粘接	m	4			
40	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC De75 4. 连接形式:粘接	m	7			
41	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:粘接	m	4			
42	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	2			
43	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	8			
44	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装安装

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒					
45	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
46	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
47	031004003003	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:600*480 3. 详见图纸	组	2			
48	031004006004	大便器	1. 名称:低位水箱大便器 2. 规格、类型:605*400 3. 详见图纸	组	2			
49	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
50	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池安装	组	1			
51	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制安 2. 规格:ND40	个	1			
52	031002001009	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De110	套	13			
53	031002001010	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De75	套	5			
54	031002001011	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De50	套	14			
55	031002001012	管道支架	1. 材质:成品关卡安装 2. 管径≤De32	套	15			
		分部小计						
		措施项目						
56	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水安装安装

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水安装安装

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：锡林浩特市额尔敦街道办事处桃林塔拉社区阵地装修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]