

鄂尔多斯市康巴什区滨河街道
康城社区邻里中心维修改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F办公区及棋牌室						
1	030412005023	灯具拆除	1. 名称: 荧光灯拆除 2. 规格: 600*600 mm	套	11			
2	030412004003	单管荧光灯拆除	1. 名称: 单管荧光灯拆除	套	25			
3	030412001001	灯具拆除	1. 名称: 筒灯拆除	套	110			
4	030412001002	投影灯拆除	1. 名称: 投影灯拆除	套	1			
5	030507009001	投影仪拆除	1. 名称: 投影仪拆除及安装 2. 其他: 材料利旧	台	1			
6	030412001003	灯具拆除	1. 名称: 轨道射灯拆除	套	17			
7	030507008001	监控设备拆除	1. 名称: 监控摄像机拆除及安装 2. 其他: 材料利旧	台	9			
8	030412001004	灯具拆除	1. 名称: 2头斗胆灯拆除	套	87			
9	030412004004	应急照明灯拆除	1. 名称: 应急照明灯拆除及安装 2. 其他: 材料利旧	套	9			
10	030412004005	安全指示灯拆除	1. 名称: 安全指示灯拆除及安装 2. 其他: 材料利旧	套	9			
11	030412004006	单管荧光灯拆除	1. 名称: 单管荧光灯拆除	套	101			
12	030411001016	配管拆除	1. 名称: 电线管拆除 2. 规格: DN20	m	1000			
13	030411004015	配线拆除	1. 名称: 电线拆除 2. 型号: 4mm2以内	m	1500			
14	030411004016	网线拆除	1. 名称: 网线拆除	m	800			
15	040801029001	照明开关拆除	1. 名称: 照明开关拆除	个	30			
16	030404035011	插座拆除	1. 名称: 插座拆除	个	60			
		分部小计						
		1F幸福始发站						
17	030412005024	灯具拆除	1. 名称: 荧光灯拆除 2. 规格: 600*600 mm	套	19			
18	030507008002	监控设备拆除	1. 名称: 监控摄像机拆除及安装 2. 其他: 材料利旧	台	7			
19	030701003001	空调拆除	1. 名称: 空调拆除及安装 2. 其他: 材料利旧	台	1			
20	030412004007	单管荧光灯拆除	1. 名称: 单管荧光灯拆除	套	100			
21	080901007001	LED 显示屏拆除	1. 名称: LED显示屏拆除及	m2	11.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			安装 2. 其他：材料利旧					
		分部小计						
		2F公区						
22	030412001005	灯具拆除	1. 名称：2头斗胆灯拆除	套	86			
23	030412001006	灯具拆除	1. 名称：筒灯拆除	套	58			
24	030507008003	监控设备拆除	1. 名称：监控摄像机拆除及安装 2. 其他：材料利旧	台	7			
25	030412004008	应急照明灯拆除	1. 名称：应急照明灯拆除及安装 2. 其他：材料利旧	套	9			
26	030412004009	安全指示灯拆除	1. 名称：安全指示灯拆除及安装 2. 其他：材料利旧	套	9			
27	030412004010	单管荧光灯拆除	1. 名称：单管荧光灯拆除	套	104			
28	030505004001	电视拆除	1. 名称：电视拆除及安装 2. 其他：材料利旧	套	3			
		分部小计						
		2F乒乓球室						
29	030412005025	灯具拆除	1. 名称：荧光灯拆除 2. 规格：600*600 mm	套	16			
30	030507008004	监控设备拆除	1. 名称：监控摄像机拆除及安装 2. 其他：材料利旧	台	2			
31	080901007002	LED 显示屏拆除	1. 名称：LED显示屏拆除及安装 2. 规格：5800*600 mm 3. 其他：材料利旧	m2	3.48			
32	030506001001	吊装音箱拆除	1. 名称：吊装音箱拆除及安装 2. 其他：材料利旧	台	4			
33	030501002001	投影幕布拆除	1. 名称：投影幕布拆除及安装 2. 其他：材料利旧	台	1			
		分部小计						
		2F舞蹈排练室						
34	030412005026	灯具拆除	1. 名称：荧光灯拆除 2. 规格：600*600 mm	套	14			
35	030412001007	灯具拆除	1. 名称：筒灯拆除	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆除工程
 标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030507008005	监控设备拆除	1. 名称: 监控摄像机拆除及安装 2. 其他: 材料利旧	台	2			
		分部小计						
		2F办事大厅						
37	030412001008	灯具拆除	1. 名称: 2头斗胆灯拆除	套	20			
38	030412001009	灯具拆除	1. 名称: 筒灯拆除	套	45			
39	030507008006	监控设备拆除	1. 名称: 监控摄像机拆除及安装 2. 其他: 材料利旧	台	3			
40	080901007003	电子显示屏拆除	1. 名称: 电子显示屏屏拆除及安装 2. 其他: 材料利旧	个	14			
		分部小计						
		2F党群中心						
41	030412001010	灯具拆除	1. 名称: 3头斗胆灯拆除	套	3			
42	030412001011	灯具拆除	1. 名称: 筒灯拆除	套	39			
43	030507008007	监控设备拆除	1. 名称: 监控摄像机拆除及安装 2. 其他: 材料利旧	台	5			
44	080901007004	LED 显示屏拆除	1. 名称: LED显示屏拆除及安装 2. 规格: 3100*2100 mm 3. 其他: 材料利旧	m2	6.51			
45	030412001012	灯具拆除	1. 名称: 磁吸轨道灯拆除(含轨道)	套	7			
		分部小计						
		措施项目						
46	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F办公区及棋牌室						
		强电						
1	030412005001	嵌入式筒灯 12W	1. 名称:筒灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:嵌入式	套	130			
2	030412005002	防水防雾筒灯	1. 名称:防水防雾筒灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶安装	套	103			
3	030412005003	可调角度射灯	1. 名称:可调角度射灯 2. 型号:7W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
4	030412005004	轨道射灯	1. 名称:轨道射灯 2. 型号:20W 3. 安装形式:吸顶轨道安装	套	28			
5	030412005005	线性灯 20mm	1. 名称:线性灯 20mm 2. 安装形式:天棚安装	m	105.7			
6	030412005006	线性灯 80mm	1. 名称:线性灯 80mm 2. 安装形式:天棚安装	m	18			
7	030412005007	LED 暗藏灯带	1. 名称:LED 暗藏灯带 2. 安装形式:吸顶安装	m	129.5			
8	030404034001	三级开关	1. 名称:三级开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	1			
9	030404035001	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 安装方式:地面安装	个	4			
10	030411006001	墙身电源接线盒	1. 名称:墙身电源接线盒	个	11			
11	030411006002	天花电源接线盒	1. 名称:天花电源接线盒	个	1			
12	030411006003	天花防水电源接线盒	1. 名称:天花防水电源接线盒	个	1			
13	030404035002	五孔插座面板	1. 名称:五孔插座面板 2. 安装方式:距地0.35m	个	28			
14	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	755.2			
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬质聚氯乙烯PVC 3. 规格:De20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	5.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	1517.1			
17	030411004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯	m	777.1			
18	030413002001	墙面开槽	1. 名称: 砌块墙面开槽 2. 规格: 20mm 3. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆+抹灰	m	39.6			
		分部小计						
		弱电						
19	030502005001	网线	1. 名称: 六类网线 2. 规格: UTP6 3. 敷设方式: 管内穿线	m	206.3			
20	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混结构暗配	m	187.8			
21	030413002002	墙面开槽	1. 名称: 砌块墙面开槽 2. 规格: 20mm 3. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆+抹灰	m	17.4			
22	030501009001	无线吸顶AP	1. 名称: 无线吸顶AP	台	2			
23	030502012001	网络模块	1. 名称: 网络模块	个	4			
24	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电话、网络模块	个	3			
25	030404019001	空调温控器	1. 名称: 空调温控器	个	1			
26	030404019002	门磁面板	1. 名称: 门磁面板	个	6			
		分部小计						
		1F幸福始发站						
		强电						
27	030412005008	嵌入式筒灯 12W	1. 名称: 筒灯 2. 型号: 12W 3. 安装形式: 嵌入式	套	90			
28	030412004001	艺术吊灯	1. 名称: 艺术吊灯 30W	套	4			
29	030412005009	线性灯 20mm	1. 名称: 线性灯 20mm	m	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装形式:天棚安装					
30	030412005010	LED 暗藏灯带	1. 名称:LED 暗藏灯带 2. 安装形式:吸顶安装	m	51.5			
31	030404034002	三级开关	1. 名称:三级开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	2			
32	030411006004	墙身电源接线盒	1. 名称:墙身电源接线盒	个	4			
33	030411006005	天花电源接线盒	1. 名称:天花电源接线盒	个	2			
34	030404035003	五孔插座面板	1. 名称:五孔插座面板 2. 安装方式:距地0.35m	个	55			
35	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	833.3			
36	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	642.6			
37	030411004004	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	1875.9			
38	030413002003	墙面开槽	1. 名称:砌块墙面开槽 2. 规格:20mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆+抹灰	m	82.6			
39	080807014001	开孔	1. 名称:地砖开孔	个	5			
		分部小计						
		弱电						
40	030502005002	网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内穿线	m	252.3			
41	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	241.3			
42	030501009002	无线吸顶AP	1. 名称:无线吸顶AP	台	2			
43	030404019003	空调温控器	1. 名称:空调温控器	个	2			
44	030502012002	网络模块	1. 名称:网络模块	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		2F公区						
		强电						
45	030412005011	嵌入式筒灯 12W	1. 名称:筒灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:嵌入式	套	194			
46	030412005012	线性灯 20mm	1. 名称:线性灯 20mm 2. 安装形式:天棚安装	m	103.7			
47	030412005013	LED 暗藏灯带	1. 名称:LED 暗藏灯带 2. 安装形式:吸顶安装	m	11.1			
48	030404035004	五孔插座面板	1. 名称:五孔插座面板 2. 安装方式:距地0.35m	个	6			
49	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	539.1			
50	030411004005	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	1290.4			
51	030411004006	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	326.7			
		分部小计						
		弱电						
52	030502005003	网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内穿线	m	50.2			
53	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	46.1			
54	030501009003	无线吸顶AP	1. 名称:无线吸顶AP	台	2			
		分部小计						
		2F乒乓球室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
55	030412005014	高清护眼台球灯	1. 名称:高清护眼台球灯 240W 2. 安装形式:吊杆式	套	4			
56	030412005015	嵌入式筒灯 12W	1. 名称:筒灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:嵌入式	套	49			
57	030404035005	五孔插座面板	1. 名称:五孔插座面板 2. 安装方式:距地0.35m	个	9			
58	030411006006	墙身电源接线盒	1. 名称:墙身电源接线盒	个	1			
59	030404034003	四级开关	1. 名称:四级开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	1			
60	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	249.9			
61	030411004007	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	462.4			
62	030411004008	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	287.5			
63	030413002004	墙面开槽	1. 名称:砌块墙面开槽 2. 规格:20mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆+抹灰	m	28.4			
		分部小计						
		弱电						
64	030502005004	网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内穿线	m	12.3			
65	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	10.5			
66	030501009004	无线吸顶AP	1. 名称:无线吸顶AP	台	1			
67	03040401900	空调温控	1. 名称:空调温控	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	器	器					
68	030404019005	门磁面板	1. 名称:门磁面板	个	2			
		分部小计						
		2F舞蹈排练室						
		强电						
69	030412005016	嵌入式筒灯 12W	1. 名称:筒灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:嵌入式	套	36			
70	030404034004	单级开关	1. 名称:单级开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	1			
71	030404034005	三级开关	1. 名称:三级开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	1			
72	030404035006	五孔插座面板	1. 名称:五孔插座面板 2. 安装方式:距地0.35m	个	12			
73	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	225.1			
74	030411004009	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	255.2			
75	030411004010	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	420			
76	030413002005	墙面开槽	1. 名称:砌块墙面开槽 2. 规格:20mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆+抹灰	m	9.3			
		分部小计						
		弱电						
77	030502005005	网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内穿线	m	47.4			
78	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:砖、混结构暗配					
79	030501009005	无线吸顶AP	1. 名称:无线吸顶AP	台	1			
80	030404019006	空调温控器	1. 名称:空调温控器	个	1			
81	030404019007	门磁面板	1. 名称:门磁面板	个	1			
82	030502012003	网络模块	1. 名称:网络模块	个	1			
		分部小计						
		2F办事大厅						
		强电						
83	030412005017	嵌入式筒灯 12W	1. 名称:筒灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:嵌入式	套	80			
84	030412004002	艺术吊灯	1. 名称:艺术吊灯	套	1			
85	030412005018	LED 护眼防眩长条办公灯 36w	1. 名称:LED 护眼防眩长条办公灯 2. 型号:40W 3. 安装形式:吊装	套	12			
86	030412005019	线性灯 80mm	1. 名称:线性灯 80mm 2. 安装形式:天棚安装	m	18.6			
87	030412005020	LED 暗藏灯带	1. 名称:LED 暗藏灯带 2. 安装形式:吸顶安装	m	34.6			
88	030404034006	三级开关	1. 名称:三级开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	2			
89	030404034007	双级开关	1. 名称:双级开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	1			
90	030404034008	单级开关	1. 名称:单级开关 2. 安装方式:距地1.4m	个	1			
91	030404035007	地面五孔插座	1. 名称:地面五孔插座 2. 安装方式:地面安装	个	64			
92	030411006007	墙身电源接线盒	1. 名称:墙身电源接线盒	个	1			
93	030404035008	五孔插座面板	1. 名称:五孔插座面板 2. 安装方式:距地0.35m	个	14			
94	080807014002	开孔	1. 名称:地砖开孔	个	9			
95	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	548.6			
96	030411004011	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线	m	772.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯					
97	030411004012	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	873.4			
98	030413002006	墙面开槽	1. 名称:砌块墙面开槽 2. 规格:20mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆+抹灰	m	26.7			
		分部小计						
		弱电						
99	030502005006	网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内穿线	m	333.4			
100	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混结构暗配	m	303.3			
101	030413002007	墙面开槽	1. 名称:砌块墙面开槽 2. 规格:20mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆+抹灰	m	6.9			
102	030501009006	无线吸顶AP	1. 名称:无线吸顶AP	台	1			
103	030404019008	空调温控器	1. 名称:空调温控器	个	1			
104	030404019009	门磁面板	1. 名称:门磁面板	个	1			
105	030502012004	网络模块	1. 名称:网络模块	个	17			
		分部小计						
		2F党群中心						
		强电						
106	030413002008	墙面开槽	1. 名称:砌块墙面开槽 2. 规格:20mm 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆+抹灰	m	22.7			
107	030412005021	LED 暗藏灯带	1. 名称:LED 暗藏灯带 2. 安装形式:吸顶安装	m	41.7			
108	030412005022	嵌入式筒灯 12W	1. 名称:筒灯 2. 型号:12W	套	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式: 嵌入式					
109	030404035009	五孔插座面板	1. 名称: 五孔插座面板 2. 安装方式: 距地0.35m	个	21			
110	030404035010	地面五孔插座面板	1. 名称: 地面五孔插座面板 2. 安装方式: 地面安装	个	1			
111	030411006008	墙身电源接线盒	1. 名称: 墙身电源接线盒	个	3			
112	030404034009	四级开关	1. 名称: 四级开关 2. 安装方式: 距地1.4m	个	2			
113	030411001014	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混结构暗配	m	513.6			
114	030411004013	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	685.7			
115	030411004014	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯	m	855.3			
		分部小计						
		弱电						
116	030502005007	网线	1. 名称: 六类网线 2. 规格: UTP6 3. 敷设方式: 管内穿线	m	186.6			
117	030411001015	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混结构暗配	m	175.6			
118	030413002009	墙面开槽	1. 名称: 砌块墙面开槽 2. 规格: 20mm 3. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆+抹灰	m	6.2			
119	030501009007	无线吸顶AP	1. 名称: 无线吸顶AP	台	2			
120	030404019010	空调温控器	1. 名称: 空调温控器	个	2			
121	030404019011	门磁面板	1. 名称: 门磁面板	个	2			
122	030502012005	网络模块	1. 名称: 网络模块	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给水工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给水工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层拆除						
		公区及棋牌室						
		吊顶						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨矿棉板吊顶	m2	95.56			
2	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨双层纸面石膏板造型顶	m2	498.95			
3	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除黑色铝格栅吊顶	m2	63.37			
4	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除门厅轻钢龙骨双层纸面石膏板吊顶	m2	30.51			
5	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除周围轻钢龙骨阻燃板基层格栅板吊顶	m2	100.74			
6	011614005001	窗帘盒拆除	1. 拆除阻燃板基层双层纸面石膏板窗帘盒	m	12.98			
7	011614006001	窗帘轨拆除	1. 拆除窗帘及窗帘轨道	m	12.98			
		分部小计						
		地面						
8	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	42.7			
9	011605002001	踢脚线 拆除	1. 拆除瓷砖踢脚线10cm高	m	27.4			
		分部小计						
		墙面						
10	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除双层轻钢龙骨双层纸面石膏板隔墙(内塞岩棉) 2. 拆除内部加固层（40*80*3mm@4米镀锌方钢）	m2	190.74			
11	011606002002	干挂墙砖及墙柱面龙骨拆除	1. 拆除600*1200干挂墙砖 2. 拆除8#槽钢立骨与40*40*3mm镀锌角钢	m2	378.21			
12	011606002003	拆除格栅造型墙	1. 拆除阻燃板基层木饰面格栅板造型墙	m2	99.33			
13	011606002004	拆除墙面广告展板	1. 拆除墙面广告展板	m2	88.62			
14	011606002005	拆除墙面含龙骨造型墙及广告展板	1. 拆除轻钢龙骨阻燃板基层双层纸面石膏板造型墙及墙面广告展板	m2	124.17			
15	011606002006	拆除柱面	1. 拆除柱面轻钢龙骨基层	m2	46.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			阻燃板纸面石膏板面层					
		分部小计						
		门窗等其他拆除						
16	011614001001	暖气罩拆除	1. 拆除暖气罩（金属百叶散热口）	个	5			
17	011610001001	木门拆除	1. 拆除木饰面门（带门套）	m2	42.24			
18	011611005001	其他金属构件拆除	1. 拆除LED显示屏金属边框	m2	5.44			
		分部小计						
		垃圾外运						
19	010103002001	余方弃置	1. 垃圾废料装车外运，运距施工方自行考虑	m3	13.11			
20	010103002002	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，堆放到指定地点	m3	13.11			
21	01B001	垃圾处理费	1. 垃圾处理费，1m3按1.6t 2. 暂按20元/吨计入、据实结算	t	20.976			
		分部小计						
		幸福始发站						
		吊顶						
22	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨矿棉板吊顶	m2	180.85			
23	011614005002	窗帘盒拆除	1. 拆除阻燃板基层双层纸面石膏板窗帘盒	m	12.98			
24	011614006002	窗帘轨拆除	1. 拆除窗帘及窗帘轨道	m	13.98			
25	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨双层纸面石膏板造型顶	m2	127.21			
		分部小计						
		地面						
26	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除不带龙骨运动木地板	m2	180.85			
27	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	180.85			
28	011605002002	踢脚线 拆除	1. 拆除金属踢脚线10cm高	m	117.03			
29	011608003001	拆除地毯	1. 拆除地面地毯	m2	127.21			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
30	011606002007	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除双层轻钢龙骨双层纸面石膏板隔墙(内塞岩棉) 2. 拆除内部加固层（40*80*3mm@4米镀锌方钢）	m2	101.52			
31	011606002008	拆除墙面广告展板	1. 拆除墙面广告展板及广告布	m2	78.26			
32	011606002009	拆除墙面含龙骨造型墙及广告展板	1. 拆除轻钢龙骨阻燃板基层双层纸面石膏板造型墙及墙面广告展板	m2	138.5			
33	011606002010	拆除柱面	1. 拆除柱面轻钢龙骨基层阻燃板纸面石膏板面层	m2	65.22			
		分部小计						
		门窗等其他拆除						
34	011614001002	暖气罩拆除	1. 拆除暖气罩（金属百叶散热口）	个	2			
35	011610001002	木门拆除	1. 拆除木饰面门（带门套）	m2	3.6			
36	011614002001	拆除卡座及生态置物架、搬移柜体	1. 拆除卡座及生态置物架 2. 搬移柜体到指定地点	工日	2			
		分部小计						
		垃圾外运						
37	010103002003	余方弃置	1. 垃圾废料装车外运，运距施工方自行考虑	m3	61.78			
38	010103002004	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，堆放到指定地点	m3	61.78			
39	01B002	垃圾处理费	1. 垃圾处理费，1m3按1.6t 2. 暂按20元/吨计入、据实结算	t	98.848			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 首层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：首层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 首层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 首层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 首层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	普工（拆除服务台、活动柜体、电视及花池等搬入指定地点）	工日	2				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		公区及棋牌室						
		吊顶						
		节点1						
1	011302001001	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:40*40*3厚镀锌角钢 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C50*20*0.6@400mm 3. CH:3.5m(弧线型)	m2	29			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm双层厚纸面石膏板 3. CH:3.5m(弧线型)	m2	35.4			
3	011406001001	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷白色无机涂料两遍 4. CH:3.5m	m2	35.4			
4	011302001003	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:40*40*3厚镀锌角钢 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C50*20*0.6@400mm 3. CH:3.34m（弧线型）	m2	32.7			
5	011302001004	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm双层厚纸面石膏板 3. CH:3.34m（弧线型）	m2	68			
6	011406001002	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷白色无机涂料两遍 4. CH:3.34m	m2	59.3			
7	011406001003	红色A级防火艺术漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板	m2	8.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数： 涂刷红色A级防火艺术漆 两遍 4. CH:3.34m					
		分部小计						
		节点2						
8	011302001005	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌钢筋吊杆 间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27*0.6主龙骨 间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨 间距@400mm 3. 弧线型	m2	15.48			
9	011302001006	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm双层厚纸面石膏板 3. 弧线型	m2	21.18			
10	011406001004	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 2. 防护材料种类：基层板 缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数： 涂刷白色无机涂料两遍	m2	21.18			
		分部小计						
		节点3						
11	011302001007	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌钢筋吊杆 间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27*0.6主龙骨 间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨 间距@400mm 3. 弧线型	m2	205.85			
12	011302001008	吊顶天棚基层	1. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板（立面） 2. 弧线	m2	5.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			型					
13	011302001009	吊顶天棚面层	1. 面层材料品种、规格:9.5mm双层厚纸面石膏板 2. 弧线型	m2	210.94			
14	011406001005	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷白色无机涂料两遍	m2	210.94			
		分部小计						
		节点4						
15	011302001010	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm,C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm,C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m2	26.57			
16	011302001011	吊顶天棚基层	1. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 2. 弧线型	m2	9.76			
17	011302001012	吊顶天棚面层	1. 面层材料品种、规格:9.5mm双层厚纸面石膏板 2. 弧线型	m2	34.77			
18	011406001006	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷白色无机涂料两遍	m2	34.77			
19	011507002001	透明亚克力	1. 面层材料种类:透明亚克力 2. 高度:500mm	m²	4.15			
		分部小计						
		节点5						
20	011507002002	透明亚克力龙骨	1. 吊杆:40*40*3mm镀锌方钢固定于结构板底@400mm	t	0.101			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，40*40*3mm镀锌方刚（现场切割异型），定制成品固定件 2. 高度:500mm					
21	011507002003	透明亚克力	1. 面层材料种类:透明亚克力 2. 高度:500mm	m²	4.15			
22	011302001013	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m2	1.8			
23	011302001014	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm双层厚纸面石膏板 3. 弧线型	m2	15.03			
24	011406001007	灰色亚光A级防火艺术漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷灰色亚光A级防火艺术漆两遍	m2	1.2			
		分部小计						
		节点6						
25	011302005001	织物软雕吊顶龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m2	7.6			
26	011302005002	织物软雕吊顶	1. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格:	m2	9.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			9.5mm厚纸面石膏板 3. 弧线型					
27	011302005003	软膜天花	1. 光源:LED灯片 2. 面层材料品种、规格:软膜天花	m2	7.6			
28	011406001008	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷白色无机涂料两遍	m2	7.6			
29	011302001015	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m2	16.2			
30	011302001016	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm双层厚纸面石膏板 3. 弧线型	m2	28.4			
31	011406001009	灰色亚光A级防火艺术漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷灰色亚光A级防火艺术漆两遍	m2	28.4			
32	011302001017	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m2	15.4			
33	011302001018	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板	m2	17.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格:9.5mm双层厚纸面石膏板 3. 弧线型					
34	011406001010	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷白色无机涂料两遍	m2	17.28			
35	011406001011	深灰色无机涂料	1. 部位:结构顶 2. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 3. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 4. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷深灰色无机涂料两遍	m2	43.2			
		分部小计						
		节点7						
36	011302001019	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm,C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm,C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m2	333.4			
37	011302001020	吊顶天棚基层	1. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 2. 弧线型	m2	34.16			
38	011302001021	吊顶天棚面层	1. 面层材料品种、规格:9.5mm双层厚纸面石膏板 2. 弧线型	m2	346.21			
39	011406001012	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷白色无机涂料两遍	m2	346.21			
		分部小计						
		节点8						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011302001022	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm，C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm，C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 面层材料品种、规格：弧线型	m2	2.15			
41	011302001023	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm双层厚纸面石膏板 3. 弧线型	m2	12.36			
42	011406001013	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 2. 防护材料种类：基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷白色无机涂料两遍	m2	12.36			
		分部小计						
		节点9						
43	011302001024	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm，C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm，C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m2	40.67			
44	011302001025	吊顶天棚基层	1. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2. 弧线型	m2	1.46			
45	011302001026	吊顶天棚面层	1. 面层材料品种、规格：9.5mm双层厚纸面石膏板 2. 弧线型	m2	42.13			
46	011406001014	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 2. 防护材料种类：基层板	m2	42.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数： 涂刷白色无机涂料两遍					
		分部小计						
		节点10						
47	010810002001	木窗帘盒龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m	7.3			
48	010810002002	木窗帘盒	1. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm双层厚纸面石膏板 3. 弧线型	m	7.3			
49	011406001015	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 2. 防护材料种类：基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷白色无机涂料两遍	m2	3.5			
		分部小计						
		节点11						
50	011302001027	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m2	32.2			
51	011302001028	吊顶天棚基层	1. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格：弧线型	m2	8.24			
52	01130200102	吊顶天棚面	1. 面层材料品种、规格：	m2	38.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9	层	9. 5mm双层厚纸面石膏板 2. 弧线型					
53	011406001016	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 防护材料种类:基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷白色无机涂料两遍	m2	38.54			
		分部小计						
		地面						
54	011508001001	定做贴纸标志字	1. 定做贴纸“←艺术家入口”“艺术家出口→”指示引导出口入口标志 2. 规格: 400mm宽	m2	2.26			
55	011508001002	定做贴纸标志线条	1. 定做贴纸指示引导出口入口标志 2. 规格: 220mm宽	m2	18.18			
56	011101006001	平面砂浆找平层	CT001 1. 60mm厚DS砂浆找平层(预拌砂浆)(厚度根据施工现场楼板平整程度) 2. 界面剂一道	m2	42.7			
57	011101003001	细石混凝土楼地面	CT001 1. 细石混凝土填充层(通常30--40mm)(厚度根据施工现场楼板平整程度)	m2	42.7			
58	011102003003	块料楼地面	CT001 1. 800×800mm瓷砖 2. 20mm厚DTA砂浆粘接剂	m2	42.7			
59	011101003004	细石混凝土楼地面	ST-001 1. 细石混凝土填充层(通常30--40mm)(厚度根据施工现场楼板平整程度) 2. 界面剂一道	m2	0.48			
60	011101006004	平面砂浆找平层	ST-001 1. 60mm厚DS砂浆找平层(预拌砂浆)(厚度根据施工现场楼板平整程度)	m2	0.48			
61	011102003006	块料楼地面	ST-001 1. 过门石 2. 10mm厚DTA砂浆粘接剂	m2	0.48			
		分部小计						
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F-EL-01-1						
62	010603003001	门口两侧钢管柱	1. 钢材品种、规格:70*50*3镀锌方钢立柱	t	0.407			
63	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层加固 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚纸面石膏板面层	m2	69.54			
64	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	51.74			
65	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	13.4			
		分部小计						
		1F-EL-01-2						
66	010603003002	门口两侧钢管柱	1. 钢材品种、规格:70*50*3镀锌方钢立柱	t	0.102			
67	011207001002	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双面石膏板面层，一侧单面双层、一侧单面单层	m2	28.6			
68	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	21.6			
69	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	5.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		1F-EL-01-3						
70	010603003003	门口两侧钢管柱	1. 钢材品种、规格:70*50*3镀锌方钢立柱	t	0.102			
71	011207001003	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层双面单层加固、木挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板面层	m2	31.47			
72	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:金属灰墙板 2. 压条材料种类、规格:墙板收边条10mm	m2	24.05			
73	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	6.62			
		分部小计						
		1F-EL-02-1						
74	010603003004	门口两侧钢管柱	1. 钢材品种、规格:70*50*3镀锌方钢立柱	t	0.203			
75	011207001005	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双面石膏板面层, 一侧单面双层、一侧单面单层	m2	28.46			
76	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍, 无机涂料三遍（白）	m2	21.64			
77	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm	m	4.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）					
		分部小计						
		1F-EL-02-2						
78	011207001006	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双面石膏板面层, 一侧单面双层、一侧单面单层	m2	24.81			
79	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍, 无机涂料三遍（白）	m2	16.94			
80	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	3.46			
		分部小计						
		1F-EL-02-3						
81	010603003005	门口两侧钢管柱	1. 钢材品种、规格:70*50*3镀锌方钢立柱	t	0.102			
82	011207001007	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双面石膏板面层, 一侧单面双层、一侧单面单层	m2	91.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011207002001	GRG石膏造型墙	1. 样式:GRG石膏造型墙, A级防火艺术漆（红色）	m2	33.57			
84	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍, 无机涂料三遍（白）	m2	37			
85	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	19.87			
86	011508001003	泡沫PVC落地立体字	1. 内容:“暖城红纽带” 2. 镏字材料品种、颜色:泡沫PVC落地立体三维烤漆字 3. 字体规格:600mm*600mm	个	5			
87	011508002001	发光广告字	1. 内容:“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。——习近平” 2. 镏字材料品种、颜色:发光广告字	个	24			
88	011207001008	墙面亚克力造型	1. 基层材料种类、规格:PVC雪弗板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力（红）	m2	2.05			
89	011508002002	广告字	1. 内容:“康城社区党群服务中心”、“KANG CHENG SHE QU DANG QUN FU WU ZHONG XIN”、“所看”、“SUO KAN”、“所思”、“SUO SI”、“所听”、“SUO TING”、“所做”、“SUO ZUO” 2. 镏字材料品种、颜色:广告字	个	36			
90	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	22.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		1F-EL-03-1						
91	011207001009	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格：15厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚双面石膏板面层，一侧单面双层、一侧单面单层	m2	14.31			
92	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类：专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	7.22			
93	011207001010	墙面装饰板	1. 部位：原有LED显示屏 2. 龙骨材料种类、规格、中距：30*30*2.0mm镀锌方刚@400mm(通常) 3. 基层材料种类、规格：15厚阻燃板基层双面单层加固 4. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚石膏板面层	m2	17.61			
94	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：金属（深灰）	m	7.1			
		分部小计						
		1F-EL-03-2						
95	010603003006	门口两侧钢管柱	1. 钢材品种、规格：70*50*3镀锌方钢立柱	t	0.203			
96	011207001011	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格：15厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、	m2	26.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:9.5mm厚双面石膏板面层,一侧单面双层、一侧单面单层					
97	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍,无机涂料三遍(白)	m2	26.64			
98	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属(深灰)	m	4.8			
		分部小计						
		1F-EL-03-3						
99	011207001012	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双面石膏板面层,一侧单面双层、一侧单面单层	m2	38.03			
100	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍,无机涂料三遍(白)	m2	29.58			
101	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍,无机涂料三遍(深灰)	m2	7.44			
102	011105006010	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属(深灰)	m	8.45			
103	01150101500	定制金属展	1. 规格:2800mm*3500mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	架	2. 材料种类、规格:金属展示架（展布）					
104	011501015002	定制金属展架	1. 规格:4600mm*3570mm 2. 材料种类、规格:金属展示架（软木饰面展板）	个	1			
105	011501015003	成品展台	1. 台柜规格:成品展台	个	1			
		分部小计						
		1F-EL-03-4						
106	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm、50副龙骨、找平龙骨 2. 基层材料种类、规格:木挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙板（金属灰）	m2	9.45			
107	011105006011	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	2.7			
108	011501015004	成品软木展台	1. 名称:成品软木展台 2. 台柜规格:400mm*900mm*800mm	个	2			
109	011501015005	成品洞洞板展架	1. 规格:1280mm*3000mm 2. 材料种类、规格:成品洞洞板展架	个	2			
		分部小计						
		1F-EL-04-1						
110	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	37.76			
111	011105006012	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	9			
112	011501015006	成品洞洞板展板	1. 规格:1300mm*1000mm 2. 材料种类、规格:成品洞洞板展板	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011508001004	广告贴画	1. 定做贴纸“宣传画” 2. 规格：900*250mm宽	m2	0.23			
114	011508001005	广告贴画	1. 定做贴纸“康城旅游景点大观地图”	m2	0.32			
115	011508002003	广告字	1. 内容：“康城旅游景点大观、魅力康巴什” 2. 镏字材料品种、颜色：广告字	个	13			
116	011501008001	成品木饰面展架	1. 名称：成品木饰面展架 2. 规格：5300mm*200mm*3000mm高	个	1			
117	011501015007	成品洞洞板展板	1. 规格：2000mm*2600mm 2. 材料种类、规格：成品洞洞板展板	个	1			
118	011501015008	成品软木展板	1. 规格：1150mm*1100mm 2. 材料种类、规格：成品软木展板	个	1			
119	011501015009	成品软木翻转板	1. 规格：200mm*260mm 2. 材料种类、规格：成品软木翻转板（翻转贴画）	个	20			
120	011508001006	展布	1. 名称：展布 2. 规格：1200mm*2000mm、1200mm*720mm	个	2			
121	011501015010	红纽带策展中心展台	1. 名称：红纽带策展中心展台 2. 台柜规格：800mm*520mm*680mm高	个	1			
122	011501015011	红纽带策展中心展柜	1. 名称：红纽带策展中心展柜 2. 台柜规格：1180mm*600mm*3000mm高	个	2			
		分部小计						
		1F-EL-04-2						
123	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	51.93			
124	011105006013	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层	m	11.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）					
125	011501018001	定制金属展架	1. 名称:定制金属展架 2. 展架规格:11300mm*3500mm高	个	1			
126	011501015012	成品洞洞板展架	1. 规格:1200mm*2600mm 2. 材料种类、规格:成品洞洞板展架	个	2			
127	011501015013	成品展台	1. 台柜规格:成品展台 2. 规格:700mm*700mm*800高	个	2			
128	011501015014	定制可移动展台	1. 名称:定制可移动展台 2. 展台规格:3000mm*680mm*170mm高	个	1			
129	011501015015	成品展台	1. 台柜规格:成品展台 2. 规格:890mm*560mm*600高	个	1			
130	011501015016	成品软木展板	1. 规格:3790mm*1400mm 2. 材料种类、规格:成品软木展板	个	1			
131	011508001007	广告贴画	1. 定做贴纸“宣传画”	m2	4.16			
132	011501015017	成品展台	1. 台柜规格:成品展台 2. 规格:560mm*560mm*440mm高	个	3			
133	011501018002	定制金属展架	1. 名称:定制金属展架 2. 展架规格:3400mm*1800mm高	个	1			
134	011501015018	定制成品展板	1. 规格:1600mm*2100mm高（1个）、1400mm*1100mm高（2个） 2. 材料种类、规格:定制成品展板	m²	7.28			
		分部小计						
		1F-EL-05-1						
135	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm、50副龙骨、找平龙骨 2. 基层材料种类、规格:木挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙板（金属灰）	m2	56.7			
136	011105006014	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm	m	16.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）					
137	011508002004	发光广告字	1. 内容：“红纽带群众文化策展中心” 2. 镏字材料品种、颜色：发光广告字	个	11			
138	011508002005	广告字	1. 内容：“红纽带牵起艺术经纬，策展心点亮文化时空” 2. 镏字材料品种、颜色：广告字	个	19			
		分部小计						
		1F-EL-05-2						
139	011207001013	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双面石膏板面层，一侧单面双层、一侧单面单层	m2	42.21			
140	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	35.27			
141	011105006015	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	2.54			
142	011207002002	GRG石膏造型墙	1. 样式:GRG石膏造型墙，A级防火艺术漆（红色）	m2	3.42			
143	011508002006	广告字	1. 内容：“LOGO 康城社区党群服务中心、KANG CHENG SHE QU DANG QUN	个	21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			FU WU ZHONG XIN” 2. 镏字材料品种、颜色： 广告字					
		分部小计						
		1F-EL-06						
144	011501020001	服务台	1. 名称:制作大厅服务台 2. 材料种类、规格:烤漆板、白色人造石面 3. 其他:参见1F-EL-06设计图	个	1			
145	011508002007	广告字	1. 内容:“红纽带群众策 展中心” 2. 镏字材料品种、颜色： 广告字	个	11			
		分部小计						
		1F-EL-07-1						
146	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	13.09			
147	011105006016	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	3.74			
148	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:遮光帘 2. 窗帘高度、宽度:H:4.5m	m	13.21			
149	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨	m	7.34			
		分部小计						
		1F-EL-07-2						
150	011207001014	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双面石膏板 面层，一侧单面双层、一	m2	32.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			侧单面单层					
151	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍, 无机涂料三遍 (白)	m2	25.04			
152	011105006017	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属 (深灰)	m	7.11			
153	011501008002	定制柜	1. 名称:定制柜 2. 3900mm*340mm高	个	1			
154	011501008003	定制柜	1. 名称:定制柜 2. 870mm*3500mm高	个	1			
		分部小计						
		1F-EL-07-3						
155	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍, 无机涂料三遍 (白)	m2	9.2			
156	011105006018	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属 (深灰)	m	2.2			
		分部小计						
		1F-EL-07-4						
157	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍, 无机涂料三遍 (白)	m2	15.83			
158	011105006019	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属 (深灰)	m	8.2			
159	011207001015	定制山水画	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	12.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距：卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格：15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚双面石膏板 4. 刮三遍腻子、涂刷三遍乳胶漆 5. 防潮基膜一遍、108胶水：水：白乳胶1:1:0.1低胶一遍 6. 壁布胶一遍 7. 定制山水画					
		分部小计						
		门窗等其他工程						
160	010802001001	金属(塑钢)门	1. 新做玻璃门 2. 金属(深灰)10mm门套	m2	29.07			
161	010808007001	木门套	1. 木门套 2. 9mm阻燃板 3. 15mm阻燃板	m	65.1			
		分部小计						
		幸福始发站						
		吊顶						
		节点7						
162	011302001030	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m2	1.8			
163	011302001031	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm双层厚纸面石膏板 3. 弧线型	m2	4.25			
164	011406001017	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 2. 防护材料种类：基层板	m2	4.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数： 涂刷白色无机涂料两遍					
		分部小计						
		节点10						
165	010810002003	木窗帘盒龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌钢筋吊杆 间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27*0.6主龙骨 间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m	22.2			
166	010810002004	木窗帘盒	1. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm双层厚纸面石膏板 3. 弧线型	m	22.2			
167	011406001018	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 2. 防护材料种类：基层板 缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数： 涂刷白色无机涂料两遍	m2	10.66			
168	011302001032	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌钢筋吊杆 间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27*0.6主龙骨 间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 面层材料品种、规格：9.5mm双层厚纸面石膏板 4. 弧线型	m2	255			
169	011406001019	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 2. 防护材料种类：基层板 缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数：	m2	255			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			涂刷白色无机涂料两遍 4. CH:3.5m					
		分部小计						
		节点12						
170	011302001033	吊顶天棚龙骨	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm, C60吊件间距≤@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27*0.6主龙骨间距≤@1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 3. 弧线型	m2	39			
171	011302001034	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm双层厚纸面石膏板 3. 弧线型	m2	54.75			
172	011406001020	白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：刮腻子两遍 2. 防护材料种类：基层板缝隙粘贴胶带 3. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷白色无机涂料两遍	m2	54.75			
173	011507002004	透明亚克力	1. 面层材料种类：透明亚克力 2. 高度：250mm	m²	3.73			
174	011507002005	透明亚克力	1. 面层材料种类：透明亚克力 2. 高度：150mm	m²	1.5			
		分部小计						
		地面						
175	011101006002	平面砂浆找平层	CT001 1. 60mm厚DS砂浆找平层（预拌砂浆）（厚度根据施工现场楼板平整程度） 2. 界面剂一道	m2	311.59			
176	011101003002	细石混凝土楼地面	CT001 1. 细石混凝土填充层（通常30--40mm）（厚度根据施工现场楼板平整程度）	m2	311.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011102003007	块料楼地面	CT001 1. 800×800mm瓷砖 2. 20mm厚DTA砂浆粘接剂	m2	311.59			
178	011101003003	细石混凝土楼地面	ST-001 1. 细石混凝土填充层(通常30--40mm)(厚度根据施工现场楼板平整程度) 2. 界面剂一道	m2	1.07			
179	011101006003	平面砂浆找平层	ST-001 1. 60mm厚DS砂浆找平层(预拌砂浆)(厚度根据施工现场楼板平整程度)	m2	1.07			
180	011102003010	块料楼地面	ST-001 1. 过门石 2. 10mm厚DTA砂浆粘接剂	m2	1.07			
		分部小计						
		墙面						
		1F-EL-08-1						
181	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍,无机涂料三遍(白)	m2	34.97			
182	011105006020	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属(深灰)	m	10.82			
183	011501020002	定制便民服务柜	1. 名称:定制便民服务柜 2. 台柜规格:2500mm*450mm*800mm高	m	2.5			
184	011501020003	定制便民服务柜	1. 名称:定制便民服务柜 2. 台柜规格:2200mm*600mm*1100mm高	m	2.5			
185	011501018003	定制金属展架	1. 名称:定制金属展架 2. 展架规格:3800mm*1800mm高	个	1			
186	011501015019	成品软木展板	1. 规格:3800mm*1400mm 2. 材料种类、规格:成品软木展板	个	1			
187	011508001008	广告贴画	1. 定做贴纸“宣传画”	m2	4.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		1F-EL-08-2						
188	011207001016	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨@400mm, 50副骨 2. 基层材料种类、规格：15厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚双面石膏板面层，一侧单面双层、一侧单面单层	m2	33.89			
189	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类：专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	26.36			
190	011105006021	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：金属（深灰）	m	7.53			
191	011501012001	木饰面桌	1. 名称：木饰面桌 2. 规格：4000mm*400mm*1100mm高	个	1			
192	011507001001	广告展板	1. 名称：广告展板 2. 规格：2160mm*1675mm、1000mm*500mm、1100mm*1360mm	m2	5.61			
		分部小计						
		1F-EL-08-3						
193	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	26.5			
194	011105006022	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：金属（深灰）	m	7.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质:百叶卷轴遮光帘	m2	19.6			
		分部小计						
		1F-EL-09-1						
196	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	50.1			
197	011501018004	金属置物板	1. 名称:金属置物板 2. 材料种类、规格:370mm宽	m	10.4			
198	011501015020	成品软木展板	1. 规格:6500mm*2200mm 2. 材料种类、规格:成品软木展板	个	1			
199	011501015021	木质雕花板	1. 规格:1550mm*1200mm 2. 材料种类、规格:木质雕花板	个	1			
200	011508001009	泡沫PVC落地立体字	1. 内容：“康城文旅板块” 2. 镂空材料品种、颜色:泡沫PVC落地立体三维烤漆字 3. 字体规格:600mm*600mm	个	6			
201	011508001010	广告贴画	1. 定做贴纸“康城旅游景观大观地图”	m2	0.32			
202	011508001011	广告贴画	1. 定做贴纸“宣传画” 2. 规格：900*250mm宽	m2	0.23			
203	011508002008	广告字	1. 内容：“康城旅游景点大观、魅力康巴什” 2. 镂空材料品种、颜色:广告字	个	13			
204	011501015022	成品软木翻转板	1. 规格:1500mm*1100mm 2. 材料种类、规格:成品软木翻转板（翻转贴画）	个	20			
205	011508002009	广告字	1. 内容：“康城” 2. 镂空材料品种、颜色:广告字	个	2			
206	011508002010	广告展板	1. 内容：“LOGO” 2. 字体规格:900mm*910mm	个	1			
207	011508002011	广告字	1. 内容：“幸福始发站” 2. 镂空材料品种、颜色:广告字	个	5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1F-EL-09-2						
208	011208001003	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨@400mm、50副龙骨、找平龙骨 2. 基层材料种类、规格：木挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙板（金属灰）	m2	9.45			
209	011105006023	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：金属（深灰）	m	2.7			
		分部小计						
		1F-EL-09-3						
210	011208001004	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨@400mm、50副龙骨、找平龙骨 2. 基层材料种类、规格：木挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙板（金属灰）	m2	11.2			
211	011105006024	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：金属（深灰）	m	3.2			
212	011501012002	定制木饰面卡座	1. 名称：定制木饰面卡座 2. 其他：参见1F-EL-09-3	个	1			
213	011501012003	定制木饰面卡座靠背	1. 名称：定制木饰面卡座靠背 2. 其他：参见图纸1F-EL-09-3	个	1			
214	011501012004	休闲桌	1. 名称：木饰面桌 2. 其他：参见图纸1F-EL-09-3	个	2			
		分部小计						
		1F-EL-10-1						
215	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：专用防水腻	m2	20.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			子三遍，无机涂料三遍（白）					
216	011105006025	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	5.73			
		分部小计						
		1F-EL-10-2						
217	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	50.14			
218	011105006026	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	6.06			
219	011501012005	木饰面桌	1. 名称:木饰面桌 2. 含墙板（米白）、墙板（米白）书架 3. 其他:参见图纸1F-EL-10-2	个	2			
220	011501006001	鹿城书屋	1. 名称:鹿城书屋 2. 龙骨:20*40*2.5mm厚镀锌方刚@400 3. 基层:15mm厚阻燃板 4. 面层:墙板（金属灰） 5. 书架:定制木饰面书架	个	1			
221	011508002012	发光广告字	1. 内容:“鹿城书屋” 2. 镏字材料品种、颜色:发光广告字	个	4			
222	011508002013	发光广告字	1. 内容:“让阅读像“灯塔”一样给人们照亮人生的光” 2. 镏字材料品种、颜色:发光广告字	个	19			
223	011501006002	定制木饰面书架（一）	1. 名称:定制木饰面书架（一） 2. 规格:2800mm*2600mm 3. 皮质软包坐垫	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	011501006003	定制木饰面书架（二）	1. 名称:定制木饰面书架 2. 规格:2500mm*2600mm 3. 皮质软包坐垫	个	1			
		分部小计						
		1F-EL-11-1						
225	011407001023	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	30.45			
226	011105006027	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	50.8			
227	011501010001	厨房吊柜	1. 名称:定制吊柜 2. 材料种类、规格:900mm*700mm	个	1			
228	011501010002	厨房吊柜	1. 名称:定制吊柜 2. 材料种类、规格:1650mm*330mm	个	1			
229	011501011001	定制柜	1. 名称:定制柜 2. 材料种类、规格:850mm*600mm	个	1			
230	011501011002	定制柜	1. 名称:定制柜 2. 材料种类、规格:1600mm*850mm	个	1			
231	011208001005	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm、50副龙骨、找平龙骨 2. 基层材料种类、规格:木挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙板（金属灰）	m2	11.03			
232	010807003002	金属百叶窗	1. 框、扇材质:百叶卷轴遮光帘	m2	19.6			
		分部小计						
		1F-EL-11-2						
233	011207001017	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm, 50副骨	m2	25.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层双面单层加固 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双面石膏板面层, 一侧单面双层、一侧单面单层					
234	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍, 无机涂料三遍 (白)	m2	62.13			
235	011105006028	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属 (深灰)	m	12.75			
236	011501009001	定制木饰面柜	1. 名称:定制木饰面柜 2. 台柜规格:5400mm*800mm高 3. 金属木饰面台面	个	1			
237	011207001018	墙板 (金属灰)	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙板 (金属灰)	m2	19.95			
238	011501010003	金属 (深灰) 柜	1. 名称:金属 (深灰) 柜 2. 材料种类、规格:4400mm*1650mm	个	1			
239	011508001012	广告贴图	1. 定做贴纸“广告贴图” 2. 规格: 400mm*580mm宽	m2	2.32			
240	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:PU网红空心砖构件饰面隔断	m2	7			
		分部小计						
		1F-EL-12-1						
241	011501020004	幸福始发站服务台	1. 名称:幸福始发站服务台 2. 材料种类、规格:墙板 (金属灰)、黄色人造石 3. 其他:参见1F-EL-12-1设计图	个	1			
242	011508001013	泡沫PVC落地立体字	1. 内容:“康城、CHECKIN” 2. 镌字材料品种、颜色:泡沫PVC落地立体三维烤漆字	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：首层-建筑装饰工程 标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	展布	300	1		300	300					
2	金属展架	个	1		500	500					
3	软木饰面展板	套	1		500	500					
4	成品展台	个	1		400	400					
5	成品木饰面展架	个	1		3000	3000					
6	金属展架	个	1		1000	1000					
7	成品软木翻转板 0.2*0.26m	个	20		15	300					
8	展布	个	2		200	400					
9	红纽带策展中心展柜	个	2		1500	3000					
10	定制金属展架二	个	1		3000	3000					
11	成品展台 700*700*800mm	个	2		200	400					
12	成品展台 890*560*600mm	个	1		200	200					
13	成品软木展板 3790*1400mm	个	1		679	679					
14	成品洞洞板展架	个	2		500	1000					
15	成品洞洞板展板1	个	1		120	120					
16	广告贴画	m2	4.558		243.3628	1109.25					
17	广告贴画	m2	0.3392		243.3628	82.55					
18	成品洞洞板展板2	个	1		410	410					
19	软木展板 1.15m*1.1m	个	1		160	160					
20	成品洞洞板展架 1200mm*2600mm	个	2		300	600					
21	移动展台	个	1		1000	1000					
22	定制金属展架 3400*1800mm	个	1		2000	2000					
23	成品展台 560*560*440	个	3		200	600					
24	成品展板	m²	7.28		180	1310.4					
25	定制柜一	个	1		1000	1000					
26	定制柜二	个	1		1500	1500					
27	便民服务柜	m	2.5		1000	2500					
28	便民服务柜	m	2.5		1000	2500					
29	成品软木展板	个	1		681	681					
30	吧台椅	个			130						
31	广告展板	m²	5.61		128	718.08					
32	休闲沙发	个			1000						
合计						30970.28					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 首层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层拆除						
		公共区域						
		吊顶						
1	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨双层纸面石膏板造型顶	m2	451.73			
2	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木格栅吊顶	m2	82.1			
3	011614005002	窗帘盒拆除	1. 拆除阻燃板基层双层纸面石膏板窗帘盒	m	9.3			
4	011614006002	窗帘轨拆除	1. 拆除窗帘及窗帘轨道	m	12.98			
		分部小计						
		墙面						
5	011606002008	拆除格栅造型墙	1. 拆除阻燃板基层木饰面格栅板造型墙	m2	49.68			
6	011606002009	拆除格栅造型墙	1. 拆除阻燃板基层木饰面格栅板造型（包柱）	m2	104.16			
7	011606002010	拆除墙面广告展板	1. 拆除墙面广告展板及广告字	m2	76.08			
8	011606002011	拆除墙面含龙骨造型墙及广告展板	1. 拆除铝板造型墙广告展板	m2	9.4			
9	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除墙面乳胶漆	m2	1			
		分部小计						
		门窗等其他拆除						
10	011606002012	拆除墙面广告牌	1. 拆除吊装卫生间广告指示牌	m2	5.39			
11	011610001002	木门拆除	1. 拆除木饰面门（门套）	m2	14.4			
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除玻璃门	m2	10.8			
13	011614004002	垭口门套拆除	1. 拆除垭口	m	3.6			
		分部小计						
		垃圾外运						
14	010103002002	余方弃置	1. 垃圾废料装车外运，运距施工方自行考虑	m3	17.08			
15	010103002007	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，堆放到指定地点	m3	17.08			
16	01B002	垃圾处理费	1. 垃圾处理费，1m3按1.6 t 2. 暂按20元/吨计入、据	t	27.328			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			实结算					
		分部小计						
		舞蹈教室						
		吊顶						
17	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨矿棉板吊顶	m2	150.34			
18	011614005003	窗帘盒拆除	1. 拆除阻燃板基层双层纸面石膏板窗帘盒	m	25.26			
19	011614006003	窗帘轨拆除	1. 拆除窗帘及窗帘轨道	m	19.27			
		分部小计						
		地面						
20	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	56.8			
21	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除木地板	m2	95.92			
22	011605002004	踢脚线 拆除	1. 拆除瓷砖踢脚线10cm高	m	34.39			
		分部小计						
		墙面						
23	011606002013	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除双层轻钢龙骨双层纸面石膏板隔墙(内塞岩棉) 2. 拆除内部加固层（40*80*3mm@4米镀锌方钢）	m2	28.64			
24	011606002014	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除玻璃隔断	m2	37.87			
25	011606002015	拆除格栅造型墙	1. 拆除木饰面吸音板	m2	30.8			
26	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除墙面镜子	m2	33.46			
27	011606002016	拆除墙面广告展板	1. 拆除墙面广告展板及广告字	m2	14.24			
28	011606002017	拆除柱面	1. 拆除柱面轻钢龙骨基层阻燃板纸面石膏板面层（包柱）	m2	37.17			
29	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除墙面乳胶漆	m2	69.1			
		分部小计						
		门窗等其他拆除						
30	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除不锈钢栏杆	m	14.86			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		垃圾外运						
31	010103002008	余方弃置	1. 垃圾废料装车外运，运距施工方自行考虑	m3	23.34			
32	010103002009	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，堆放到指定地点	m3	23.34			
33	01B003	垃圾处理费	1. 垃圾处理费，1m3按1.6 t 2. 暂按20元/吨计入、据实结算	t	37.344			
		分部小计						
		乒乓球室						
		吊顶						
34	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨矿棉板吊顶	m2	196.93			
35	011614005004	窗帘盒拆除	1. 拆除阻燃板基层双层纸面石膏板窗帘盒	m	14.57			
36	011614006004	窗帘轨拆除	1. 拆除窗帘及窗帘轨道	m	14.57			
		分部小计						
		地面						
37	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除主席台带龙骨木地板	m2	21.7			
38	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	177.07			
39	011605002006	踢脚线 拆除	1. 拆除瓷砖踢脚线10cm高	m	36.63			
		分部小计						
		墙面						
40	011606002018	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除双层轻钢龙骨双层纸面石膏板隔墙(内塞岩棉) 2. 拆除内部加固层(40*80*3mm@4米镀锌方钢)	m2	42.81			
41	011606002019	拆除墙面广告展板	1. 拆除墙面广告展板及广告字	m2	36.19			
42	011614002003	柜体拆除	1. 拆除嵌入广告柜体	m2	11.56			
43	011606002020	拆除柱面	1. 拆除柱面轻钢龙骨基层阻燃板纸面石膏板面层	m2	50.32			
44	011606002021	拆除格栅造型墙	1. 拆除阻燃板基层木饰面吸音板	m2	30.78			
45	01160600202	拆除格栅造型	1. 拆除阻燃板基层木饰面	m2	12.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	墙	格栅板造型（包柱）					
46	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除墙面乳胶漆	m2	140.43			
		分部小计						
		垃圾外运						
47	010103002010	余方弃置	1. 垃圾废料装车外运，运距施工方自行考虑	m3	27.12			
48	010103002011	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，堆放到指定地点	m3	27.12			
49	01B004	垃圾处理费	1. 垃圾处理费，1m3按1.6t 2. 暂按20元/吨计入、据实结算	t	43.392			
		分部小计						
		党群服务中心						
		吊顶						
50	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨矿棉板吊顶	m2	174.74			
51	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨PVC板吊顶	m2	126.52			
52	011614005005	窗帘盒拆除	1. 拆除阻燃板基层双层纸面石膏板窗帘盒	m	27.56			
53	011614006005	窗帘轨拆除	1. 拆除窗帘及窗帘轨道	m	27.56			
		分部小计						
		地面						
54	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除实木复合地板不带龙骨	m2	174.41			
55	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	127.6			
56	011605002007	踢脚线 拆除	1. 拆除瓷砖踢脚线10cm高	m	26.27			
57	011605002008	立面块料拆除	1. 拆除实木复合踢脚线10cm高	m2	18.29			
		分部小计						
		墙面						
58	011606002023	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除双层轻钢龙骨双层纸面石膏板隔墙（内塞岩棉） 2. 拆除内部加固层（40*80*3mm@4米镀锌方钢）	m2	106.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011606002024	拆除墙面广告展板	1. 拆除墙面广告展板及广告字	m2	2. 72			
60	011614002004	柜体拆除	1. 拆除嵌入广告柜体	m2	12. 1			
61	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 拆除地面到顶木栏杆	m	20. 7			
62	011614002005	吧台拆除	1. 拆除休闲吧台	m2	6			
63	011614002006	柜体拆除	1. 拆除服务台柜体	m2	10. 03			
64	011614003001	窗台板拆除	1. 拆除服务台台面	m	9. 12			
65	011606002025	拆除格栅造型墙	1. 拆除阻燃板基层木饰面格栅板造型板	m2	6. 59			
66	011606002026	拆除格栅造型墙	1. 拆除阻燃板基层木饰面格栅板造型（包柱）	m2	23. 52			
67	011606002027	拆除柱面	1. 拆除柱面轻钢龙骨基层阻燃板纸面石膏板面层（包柱）	m2	123. 67			
68	011606002028	拆除柱面	1. 拆除轻钢龙骨基层阻燃板纸面石膏板造型墙及广告展板	m2	36. 52			
69	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除墙面壁纸	m2	86. 69			
70	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除墙面乳胶漆	m2	31. 28			
		分部小计						
		垃圾外运						
71	010103002012	余方弃置	1. 垃圾废料装车外运，运距施工方自行考虑	m3	46. 47			
72	010103002013	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，堆放到指定地点	m3	46. 47			
73	01B005	垃圾处理费	1. 垃圾处理费，1m3按1. 6 t 2. 暂按20元/吨计入、据实结算	t	74. 352			
		分部小计						
		办事大厅						
		吊顶						
74	011606003012	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	262. 36			
75	011614005006	窗帘盒拆除	1. 拆除阻燃板基层双层纸面石膏板窗帘盒	m	19. 95			
76	011614006006	窗帘轨拆除	1. 拆除窗帘及窗帘轨道	m	19. 95			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
77	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	261.85			
78	011605002009	踢脚线 拆除	1. 拆除瓷砖踢脚线10cm高	m	57.47			
		分部小计						
		墙面						
79	011606002029	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除双层轻钢龙骨双层纸面石膏板隔墙(内塞岩棉) 2. 拆除内部加固层（40*80*3mm@4米镀锌方钢）	m2	42.03			
80	011606002030	拆除格栅造型墙	1. 拆除阻燃板基层木饰面吸音板	m2	207.86			
81	011614002007	柜体拆除	1. 拆除服务台柜体	m2	18.67			
82	011614003002	窗台板拆除	1. 拆除服务台台面	m	18.67			
83	011606002031	拆除格栅造型墙	1. 拆除阻燃板基层木饰面格栅板造型（包柱）	m2	51.12			
		分部小计						
		垃圾外运						
84	010103002014	余方弃置	1. 垃圾废料装车外运，运距施工方自行考虑	m3	38.17			
85	010103002015	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，堆放到指定地点	m3	38.17			
86	01B006	垃圾处理费	1. 垃圾处理费，1m3按1.6t 2. 暂按20元/吨计入、据实结算	t	61.072			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：二层-拆除工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层						
		大厅						
		吊顶						
1	011302001016	石膏板吊顶	PT-001弧形造型吊顶 1. C60*27*0.6主龙骨间距@≤1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm	m2	436.54			
2	011302001035	石膏板吊顶	PT-001弧形造型吊顶 1. 9.5mm双层厚纸面石膏板石膏板缝胶带粘接 2. 白色无机涂料	m2	441.85			
3	011302005002	织物软雕吊顶	1. 软膜天花 2. 光源：LED灯片	m2	12.83			
4	011302001017	软膜天花内及侧面	1. 圆形造型吊顶 2. C60*27*0.6主龙骨间距@≤1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm	m2	12.83			
5	011302001036	软膜天花内及侧面	1. 圆形造型吊顶 2. 白色无机涂料 3. 9.5mm厚纸面石膏板石膏板缝胶带粘接，刷白色无机涂料 4. 15mm厚阻燃板基层	m2	15.47			
6	011507001003	吊顶侧面贴透明亚克力	1. 透明亚克力，定制成品金属固定件 2. 300mm宽15mm厚阻燃板	m2	1.68			
7	011507001004	吊顶侧面贴透明亚克力	1. 透明亚克力，定制成品金属固定件	m2	5.25			
8	011302001018	石膏板吊顶	PT-002弧形造型吊顶 1. C60*27*0.6主龙骨间距@≤1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm	m2	43.92			
9	011302001037	石膏板吊顶	PT-002弧形造型吊顶 1. 15mm阻燃板基层 2. 9.5mm双层厚纸面石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 深灰色无机涂料	m2	57.81			
10	011302001019	石膏板吊顶	PT-003弧形造型吊顶 1. C60*27*0.6主龙骨间距@≤1200mm, C50*20*0.6次龙骨间距@400mm	m2	17.45			
11	011302001038	石膏板吊顶	PT-003弧形造型吊顶 1. 15mm阻燃板基层	m2	34.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 9. 5mm双层厚纸面石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 无机涂料（白色）					
12	011302001020	石膏板吊顶	PT-004弧形造型吊顶 1. C60*27*0.6主龙骨间距@≤1200mm，C50*20*0.6次龙骨间距@400mm	m2	26.41			
13	011302001039	石膏板吊顶	PT-004弧形造型吊顶 1. 15mm阻燃板基层 2. 9. 5mm双层厚纸面石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 灰色哑光A级防火艺术漆	m2	45.66			
14	011302001021	石膏板吊顶	PT-002弧形造型吊顶侧面 1. 15mm阻燃板基层 2. 9. 5mm双层厚纸面石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 黑色无机涂料	m2	12.66			
15	010810002003	木窗帘盒	1. 轻钢龙骨 2. 9mm阻燃板 3. 15mm厚阻燃板 4. 9. 5mm厚双层石膏板面层，石膏板缝胶带粘接 5. 白色无机涂料	m	9.31			
		分部小计						
		墙面						
16	011207001020	墙面装饰板	PT-001/1F-DT-3.1 1. 9. 5mm厚纸面石膏板(拆除原有墙砖及钢骨架后表面封石膏板)，石膏板缝胶带粘接 2. 15mm厚阻燃板基层加固(拆除原有墙砖及钢骨架后做加固)	m2	610.08			
17	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	426.59			
18	010603003007	门口两侧钢管柱	1. 新增加70*50*3mm厚镀锌方钢立柱	t	1.494			
19	011105006029	金属踢脚线	1. 50mm高深灰色金属踢脚线 2. 9mm厚阻燃板	m2	7.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 15mm阻燃板					
20	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1米高不锈钢弧形栏杆	m	10			
21	011207001021	墙面装饰板	1F-DT-3. 1/7 1. 50副骨、卡式龙骨@400mm、50副龙骨、U型金属卡槽、找平龙骨 2. 9. 5mm厚双层纸面石膏板（包圆柱） 3. 石膏板缝胶带粘接 4. 专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	24. 88			
		分部小计						
		乒乓球室						
		地面						
22	011101003004	细石混凝土楼地面	PC-001 1. 细石混凝土填充层（通常30--40mm） 2. 界面剂一道	m2	200. 7			
23	011101006001	平面砂浆找平层	PC-001 1. 60mm厚DS砂浆找平层（预拌砂浆） 2. DS砂浆二次找平及压光（预拌砂浆）	m2	220. 7			
24	011101005001	自流坪楼地面	PC-001 1. 3mm厚水泥自流平（厚度根据施工现场楼板平整程度）	m2	200. 7			
25	011103002001	橡胶板卷材楼地面	PC-001 1. 运动地板革（4. 5mm厚） 底涂层	m2	200. 7			
26	011508001014	定做贴纸标志字	1. 定做贴纸 2. 规格：1283mm*1890mm	m2	38. 8			
27	011508001015	定做贴纸标志线条	1. 定做贴纸线条 2. 规格：60mm、40mm宽	m2	4. 17			
		分部小计						
		吊顶						
28	011302001022	石膏板吊顶（软膜基层）	1. Φ 8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm、C50*20*0. 6次龙骨间距@400mm	m2	9. 08			
29	011302001040	石膏板吊顶（软	1. 15mm阻燃板	m2	23. 08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		膜基层)	2. 9.5mm石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 白色无机涂料					
30	011302005003	织物软雕吊顶	1. 圆形软膜天花 2. 光源：LED灯片	m2	9.08			
31	011302001023	石膏板吊顶	1. ϕ 8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm、C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 2. 9.5mm双层石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 白色无机涂料	m2	183.6			
32	011302001024	竹炭纤维板吊顶	1. ϕ 8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm、C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 2. 竹炭纤维板（木纹）	m2	6.65			
33	010810002004	木窗帘盒	1. 轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板 3. 9.5mm厚石膏板面层，石膏板缝胶带粘接 4. 白色无机涂料	m	13.67			
		分部小计						
		墙面						
34	011207001022	墙面装饰板	PT-001/2F-DT-3.1/1 1. U型金属卡槽找平龙骨、50副龙骨卡式龙骨@400mm 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板，石膏板缝胶带粘接	m2	23.63			
35	011207001023	墙面装饰板	PT-001/2F-DT-3.1/1 1. U型金属卡槽找平龙骨、50副龙骨卡式龙骨@400mm 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 亚克力渐变橘色	m2	2.18			
36	011207001024	墙面装饰板	PT-001/2F-DT-3.1/2 1. U型金属卡槽找平龙骨、50副龙骨卡式龙骨@400mm 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 竹木纤维板（木纹）	m2	16.77			
37	011207001025	墙面装饰板	PT-001/2F-EL-02-3/1F-DT-3.1 1. 9.5mm厚纸面石膏板(拆	m2	128.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			除原有墙砖及钢骨架后表面封石膏板），石膏板缝胶带粘接 2. 15mm厚阻燃板基层加固（拆除原有墙砖及钢骨架后做加固）					
38	011207001026	墙面装饰板	PT-001/2F-EL-04/2F-DT-3. 1/3 1. 50副骨、卡式龙骨@400mm、50副龙骨、U型金属卡槽、找平龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 墙板（金属灰）包含阳角扣条	m2	18.59			
39	011207001027	墙面装饰板	PT-001/2F-EL-04/2F-DT-3. 1/3 1. 50副骨、卡式龙骨@400mm、50副龙骨、U型金属卡槽、找平龙骨 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 9.5mm厚纸面石膏板	m2	9.35			
40	011501004001	更衣柜	更衣柜 规格尺寸：800mm长*1800mm高*500mm	个	6			
41	01B007	定制乒乓球摆放架	1. 定制乒乓球摆放架 2. 规格：1200mm*2400mm	个	2			
42	01B008	乒乓球记分牌	1. 定制乒乓球记分牌 2. 规格：1200mm*710mm	个	1			
43	010807003003	金属百叶窗	1. 金属百叶暖气罩	m2	0.72			
44	011407001026	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：轻钢龙骨隔墙 2. 腻子种类：专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	136.87			
45	011507002005	亚克力渐变橘色	1. 面层材料种类：亚克力渐变橘色 2. 高度：600-1210mm	m²	7.65			
46	011508002016	广告字	1. 内容：“暖城邻聚里PING-PONG”“我们的荣耀” 2. 镏字材料品种、颜色：广告字	个	13			
47	011406001021	喷绘	1. 喷绘	m2	1.44			
48	010810001002	窗帘	1. 金属百叶遮光帘	m2	43.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011105006030	金属踢脚线	1. 50mm高深灰色金属踢脚线 2. 9mm厚阻燃板 3. 15mm阻燃板	m2	2.62			
50	011207001028	墙面装饰板	1F-DT-3.2/10 1. 双层15mm阻燃板基层 2. 9.5mm厚双层纸面石膏板（方柱包柱） 3. 石膏板缝胶带粘接 4. 专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	21.12			
51	011207001029	墙面装饰板	1F-DT-3.1/7 1. 50副骨、卡式龙骨@400mm、50副龙骨、U型金属卡槽、找平龙骨 2. 9.5mm厚双层纸面石膏板（包圆柱） 3. 石膏板缝胶带粘接 4. 专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	21.2			
52	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1米高不锈钢弧形栏杆	m	13.6			
		分部小计						
		舞蹈排练室						
		地面						
53	011101006002	平面砂浆找平层	CT001 1. 60mm厚DS砂浆找平层（预拌砂浆）（厚度根据施工现场楼板平整程度） 2. 界面剂一道	m2	38.56			
54	011101003003	细石混凝土楼地面	CT001 1. 细石混凝土填充层（通常30--40mm）（厚度根据施工现场楼板平整程度）	m2	38.56			
55	011102003005	块料楼地面	CT001 1. 800×800mm瓷砖 2. 20mm厚DTA砂浆粘接剂	m2	38.56			
56	011101003006	细石混凝土楼地面	ST-001 1. 细石混凝土填充层（通常30--40mm）（厚度根据施工现场楼板平整程度） 2. 界面剂一道	m2	0.2			
57	011101006008	平面砂浆找平层	ST-001 1. 60mm厚DS砂浆找平层（	m2	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			预拌砂浆)(厚度根据施工现场楼板平整程度)					
58	011102003010	块料楼地面	ST-001 1. 过门石 2. 10mm厚DTA砂浆粘接剂	m2	0.2			
59	011104002001	定制地台	定制可活动地台WD-002	m2	8.25			
60	011101003005	细石混凝土楼地面	FL-001 1. 细石混凝土填充层(通常30--40mm) 2. 界面剂一道	m2	105.54			
61	011101006005	平面砂浆找平层	FL-001 1. DS砂浆二次找平及压光(预拌砂浆), 40mm厚DS砂浆找平层(预拌砂浆)(厚度根据施工现场楼板平整程度)	m2	105.54			
62	011101005002	自流坪楼地面	FL-001 1. 3mm厚水泥自流平	m2	105.54			
63	011104002012	运动木地板	FL-001 1. 运动木地板, 地板专用消音垫	m2	105.54			
64	011104002003	木饰面板	木饰面WD-002 1. 木饰面板 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 40×20×2.0mm厚镀锌方钢 4. 40×20×2.0mm厚镀锌方钢@400mm	m2	8.25			
65	011508001016	定做贴纸标志线条	1. 定做贴纸线条 2. 规格: 150mm宽	m2	2.7			
66	011508001017	定做贴纸标志线条	1. 尺寸标注辅助线 2. 规格: 50mm宽	m2	0.72			
		分部小计						
		吊顶						
67	011302001025	石膏板吊顶	PT-001 1. $\phi 8$ 热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm、C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 2. 9.5mm双层石膏板, 石膏板缝胶带粘接 3. 白色无机涂料	m2	106.12			
68	011302001026	石膏板吊顶(软膜基层)	LP-002 1. $\phi 8$ 热镀锌钢筋吊杆间	m2	41.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			距@1200mm、C50*20*0.6次龙骨间距@400mm					
69	011302001041	石膏板吊顶（软膜基层）	LP-002 1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 白色无机涂料	m2	46.77			
70	011302005004	织物软雕吊顶	1. 圆形软膜天花 2. 光源：LED灯片	m2	41.02			
71	011502001001	金属装饰线	MT-001 金属（深灰）	m	27.33			
72	010810002005	木窗帘盒	1. 轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板 3. 9.5mm厚石膏板面层，石膏板缝胶带粘接 4. 白色无机涂料	m	18.11			
		分部小计						
		墙面						
		2F-EL-03-1						
73	011105006031	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	7.64			
74	011503001003	专用舞蹈压腿杆	1. 名称:专用舞蹈压腿杆 2. 其他:参见图纸2F-EL-03-1	m	7.64			
75	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:10mm白镜 2. 装饰线条:10mm金属（深灰）	m2	24.97			
		分部小计						
		2F-EL-03-2						
76	011208001006	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式龙骨@400mm、50副龙骨、找平龙骨 2. 基层材料种类、规格:木挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙板（金属灰）	m2	13.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011105006032	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	11.09			
78	011104002004	木饰面地台	1. 名称:木饰面地台 2. 其他:2F-EL-03-2	m2	7.37			
79	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:遮光帘 2. 窗帘高度、宽度:H:3.4m	m	31.32			
80	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨	m	17.4			
81	011501004002	马头琴收纳柜	1. 名称:马头琴收纳柜 2. 其他:参见设计图2F-EL-03-2	个	1			
82	011407001027	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，无机涂料三遍（白）	m2	38.82			
		分部小计						
		2F-EL-04-1						
83	011207001040	新建轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双层轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:5满塞0mm厚岩棉，耐火等级1.2小时 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚纸面石膏板双面单层 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚纸面石膏板双面单层 5. 其他:（含隐形门）	m2	41.25			
84	011407001028	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，深灰色无机涂料三遍	m2	38.82			
85	011105006033	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	8.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011104002005	可活动地台	1. 名称:可活动地台 2. 其他:参见设计图2F-EL-04-1	m²	8.8			
87	011501004003	可以移动高低台	1. 名称:可移动高低台 2. 其他:参见设计图2F-EL-04-1	个	1			
88	011207001030	墙面亚克力造型	1. 名称:音符LOGO 2. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力（深灰）	m2	9.64			
89	011207001031	墙面亚克力造型	1. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力（黄）	m2	9.6			
90	011207001032	墙面亚克力造型	1. 名称:月牙造型 2. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力（绿、黄、橙）	m2	9.36			
91	011207001033	墙面亚克力造型	1. 名称:树叶造型 2. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力（蓝）	m2	3.33			
		分部小计						
		2F-EL-04-2						
92	010802001002	金属(塑钢)门	1. 新做玻璃门 2. 金属（深灰）10mm门套	m2	2.88			
93	011501018005	乐曲架2	1. 名称:乐曲架2 2. 其他:参见2F-EL-04-2	个	1			
94	011501018006	乐曲架3	1. 名称:乐曲架3 2. 其他:参见2F-EL-04-2	个	1			
95	011105006034	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	8.09			
96	011407001029	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，深灰色无机涂料三遍	m2	28.74			
		分部小计						
		2F-EL-05-1						
97	011407001030	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，深灰色无机涂料三遍	m2	6.26			
98	011105006035	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm	m	1.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）					
		分部小计						
		2F-EL-05-2						
99	011407001031	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，深灰色无机涂料三遍	m2	28.92			
100	011105006036	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	8.2			
101	011505010002	镜面玻璃	1. 龙骨:U型金属卡槽、50副龙骨 2. 基层材料种类:15mm厚阻燃板基层 3. 镜面玻璃品种、规格:10mm白镜 4. 装饰线条:10mm金属（深灰）	m2	21.76			
		分部小计						
		2F-EL-05-3						
102	011407001032	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，深灰色无机涂料三遍	m2	9.25			
103	011105006037	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	2.72			
104	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆（与原有护栏相同） 2. 扶手材料种类、规格:H:1000mm	m	6.72			
105	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质:遮光帘	m	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 窗帘高度、宽度:H:3.4 m					
106	010810005003	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:窗帘轨	m	6.72			
		分部小计						
		2F-EL-05-4						
107	011407001033	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，深灰色无机涂料三遍	m2	34.75			
108	011105006038	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	10.22			
109	011501003001	定制柜	1. 名称:定制柜 2. 其他:参见2F-EL-05-4	m	6.2			
		分部小计						
		办事大厅						
		地面						
110	011101006006	平面砂浆找平层	CT001 1. 60mm厚DS砂浆找平层（预拌砂浆）（厚度根据施工现场楼板平整程度） 2. 界面剂一道	m2	271.2			
111	011101003001	细石混凝土楼地面	CT001 1. 细石混凝土填充层（通常30--40mm）（厚度根据施工现场楼板平整程度）	m2	271.2			
112	011102003012	块料楼地面	CT001 1. 800×800mm瓷砖	m2	271.2			
		分部小计						
		吊顶						
113	011302001027	石膏板吊顶	PT-001 1. C60*27*0.6主龙骨间距@≤1200mm、C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 2. 9.5mm双层石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 白色无机涂料	m2	226.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011302001028	石膏板吊顶	PT-001/2F-DT-1.1/6跌级天棚 1. C60*27*0.6主龙骨间距@≤1200mm、C50*20*0.6次龙骨间距@400mm	m2	37.01			
115	011302001042	石膏板吊顶	PT-001/2F-DT-1.1/6跌级天棚 1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm双层石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 白色无机涂料	m2	56.89			
116	011502001002	角钢吊杆	40*40*3mm厚镀锌角钢固定于原始结构板底(上下造型重叠处)	m	7.08			
117	011302001029	石膏板吊顶	PT-001/2F-DT-1.1/7跌级天棚 1. Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm、C50*20*0.6次龙骨间距@400mm	m2	13.18			
118	011302001043	石膏板吊顶	PT-001/2F-DT-1.1/7跌级天棚 1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm双层石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 白色无机涂料	m2	23.76			
119	010810002006	木窗帘盒	1. 轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板 3. 9.5mm厚石膏板面层，石膏板缝胶带粘接 4. 白色无机涂料	m	20.99			
		分部小计						
		墙面						
120	011210003001	玻璃隔断	2F-EL-08/1 1. 成品双玻百叶隔断（含玻璃门、百叶）	m2	52.55			
121	011207001034	墙面装饰板	PT-001/1F-DT-3.1 1. 9.5mm厚纸面石膏板(拆除原有墙砖及钢骨架后表面封石膏板)，石膏板缝胶带粘接 2. 15mm厚阻燃板基层加固(拆除原有墙砖及钢骨架后做加固)	m2	217			
122	011407001034	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原墙体	m2	191			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			位置 2. 腻子种类:专用防水腻子三遍,无机涂料三遍（白）					
123	011207001035	墙面装饰板	1F-DT-3.1/7 1. 50副骨、卡式龙骨@400mm、50副龙骨、U型金属卡槽、找平龙骨 2. 9.5mm厚双层纸面石膏板（包圆柱） 3. 石膏板缝胶带粘接 4. 专用防水腻子三遍,无机涂料三遍（白）	m2	31.97			
124	011207001036	墙面装饰板	1F-DT-3.2/10 1. 双层15mm阻燃板基层 2. 9.5mm厚双层纸面石膏板（包方柱） 3. 石膏板缝胶带粘接 4. 专用防水腻子三遍,无机涂料三遍（白）	m2	9.39			
125	011105006039	金属踢脚线	1. 50mm高深灰色金属踢脚线 2. 9mm厚阻燃板 3. 15mm阻燃板	m2	3.51			
126	011302001030	吊顶天棚	2F-EL-08/3 1. 圆弧形吊挂红色烤漆板造型	m2	2.3			
127	011405001001	金属面油漆	2F-EL-08/2-4 1. 圆柱及吊顶造型A级防火艺术漆（红）	m2	7.65			
128	01B009	红色烤漆板圆柱桌面	2F-EL-08/2 1. 圆柱上红色烤漆板桌子	m2	2.11			
129	01B010	红色烤漆板圆柱凳子	2F-EL-08/ 1. 圆柱上红色烤漆板凳子带钢管柱	m2	2.11			
130	011501012010	服务台柜	2F-EL-08/3-4 1. 红色烤漆板服务柜台带白色人造石台面	m	9.8			
131	011501006004	书柜	1. 烤漆板蓝色矮书架	m2	5.94			
132	011501006005	成品档案柜	1. 成品档案柜	m2	11.52			
133	011501004004	更衣柜	1. 成品更衣柜	m2	1.44			
134	011501004005	报刊柜	1. 成品报刊柜	m2	4.8			
135	011501019001	成品烤漆板置物架	1. 成品烤漆板置物架	m2	21.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.1米高不锈钢弧形栏杆	m	11.73			
137	010810001005	窗帘	1.金属百叶遮光帘	m2	70.28			
		分部小计						
		党群中心						
		地面						
138	011101006007	平面砂浆找平层	CT001 1.60mm厚DS砂浆找平层(预拌砂浆)(厚度根据施工现场楼板平整程度) 2.界面剂一道	m2	312.96			
139	011101003002	细石混凝土楼地面	CT001 1.细石混凝土填充层(通常30--40mm)(厚度根据施工现场楼板平整程度)	m2	312.96			
140	011102003013	块料楼地面	CT001 1.800×800mm瓷砖	m2	312.96			
141	011104002006	木饰面板	木饰面WD-002 1.木饰面板 2.15mm厚阻燃板基层 3.40×20×2.0mm厚镀锌方钢 4.40×20×2.0mm厚镀锌方钢@400mm	m2	11.92			
142	011104002007	定制地台	定制可活动地台WD-002	m2	3.78			
		分部小计						
		吊顶						
143	011302001031	石膏板吊顶	PT-001 1.C60*27*0.6主龙骨间距@≤1200mm、C50*20*0.6次龙骨间距@400mm 2.9.5mm双层石膏板，石膏板缝胶带粘接 3.白色无机涂料	m2	239.87			
144	011302001032	石膏板吊顶	PT-001/2F-DT-1.1/6跌级天棚 1.C60*27*0.6主龙骨间距@≤1200mm、C50*20*0.6次龙骨间距@400mm	m2	92.47			
145	011302001044	石膏板吊顶	PT-001/2F-DT-1.1/6跌级天棚 1.15mm阻燃板	m2	127.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 9.5mm双层石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 白色无机涂料					
146	011502001003	角钢吊杆	40*40*3mm厚镀锌角钢固定于原始结构板底(上下造型重叠处)	m	7.08			
147	011302001033	石膏板吊顶	PT-001/2F-DT-1.1/7跌级天棚 1. Φ8热镀锌钢筋吊杆间距@1200mm、C50*20*0.6次龙骨间距@400mm	m2	9.1			
148	011302001045	石膏板吊顶	PT-001/2F-DT-1.1/7跌级天棚 1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm双层石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 白色无机涂料	m2	22.35			
149	011302001034	石膏板吊顶	PT-004弧形造型吊顶侧面 1. 15mm阻燃板基层 2. 9.5mm双层厚纸面石膏板，石膏板缝胶带粘接 3. 灰色哑光A级防火艺术漆	m2	0.61			
150	010810002007	木窗帘盒	1. 轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃板 3. 9.5mm厚石膏板面层，石膏板缝胶带粘接 4. 白色无机涂料	m	30.82			
		分部小计						
		墙面						
		2F-EL-09-1						
151	011407001035	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，深灰色无机涂料三遍	m2	49.85			
152	011105006040	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	13.78			
153	011501015023	成品软木展板	1. 材料种类、规格:成品软木展板 2. 边框:20mm金属（深	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灰) 3. 规格:2500mm*1200mm					
154	011207001037	广告	1. 名称:广告 2. 其他:参见设计图2F-EL-05-4	m2	1.64			
155	011508002017	广告字	1. 内容:“康城社区留言板” 2. 镏字材料品种、颜色:广告字	个	7			
156	011508002018	广告字	1. 内容:“本期热门话题” 2. 镏字材料品种、颜色:广告字	个	6			
157	010802001003	金属(塑钢)门	1. 新做玻璃门 2. 金属(深灰)10mm门套	m2	7.2			
158	010808007002	木门套	1. 木门套 2. 9mm阻燃板 3. 15mm阻燃板	m	12.6			
159	010603003008	门口两侧钢管柱	1. 钢材品种、规格:70*50*3镀锌方钢立柱	t	0.208			
		分部小计						
		2F-EL-09-2						
160	011207001038	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 2. 9.5mm厚石膏板面层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板面层	m2	42.92			
161	011407001036	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍,深灰色无机涂料三遍	m2	31.72			
162	011105006041	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属(深灰)	m	9.33			
163	010807003004	金属百叶窗	1. 框、扇材质:百叶卷轴遮光帘	m2	10.2			
164	011507003001	广告布	1. 名称:广告布 2. 内容:旗、党的纪律、党的权利、入党誓词、党员义务、“三会一课”制	m²	18.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:详参设计图2F-EL-09-2					
		分部小计						
		2F-EL-10-1						
165	011407001037	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍, 深灰色无机涂料三遍	m2	28.76			
166	011105006042	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属(深灰)	m	8.46			
167	010807003005	金属百叶窗	1. 框、扇材质:百叶卷轴遮光帘	m2	49.98			
		分部小计						
		2F-EL-10-2						
168	011407001038	满墙喷绘布	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍 2. 防潮基膜一遍、108胶水:水:白乳胶1:1:0.1低胶一遍 3. 壁布胶一遍 4. 喷绘布	m2	43.32			
169	011105006043	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属(深灰)	m	12.74			
170	011507001005	立式展板	1. 名称:立式展板 2. 其他:详参设计图2F-EL-10-2	个	1			
171	011508001018	泡沫PVC落地立体字	1. 内容:“心愿认领” 2. 镭字材料品种、颜色:泡沫PVC落地立体三维烤漆字 3. 字体规格:600mm*600mm	个	4			
172	011508001019	泡沫PVC落地立体字	1. 内容:“点亮红灯” 2. 镭字材料品种、颜色:泡沫PVC落地立体三维烤漆	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			漆字					
173	011506001001	成品遮阳布	1. 名称:成品遮阳布 2. 面层材料品种、规格: 详参设计图2F-EL-10-2	个	1			
174	011104002008	可活动地台	1. 名称:木饰面地台 2. 其他:2F-EL-10-2	个	1			
175	011501018007	烤漆板（橘）	1. 名称:烤漆板（橘） 2. 材料种类、规格:300mm宽	m	2			
176	011507002006	广告展板及可亮灯	1. 名称:广告展板及可亮灯 2. 其他:详参设计图2F-EL-10-2	个	72			
		分部小计						
		2F-EL-11-1						
177	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格: 金属边框 2. 玻璃品种、规格、颜色: 成品玻璃隔断	m2	34.59			
178	010802001004	金属(塑钢)门	1. 成品玻璃门	m2	2.4			
179	011105006044	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:金属（深灰）	m	1.7			
180	011407001039	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用防水腻子三遍，深灰色无机涂料三遍	m2	5.78			
181	011104002009	地台	1. 名称:地台 2. 其他:参见设计图2F-EL-11-1	m2	9.6			
		分部小计						
		2F-EL-11-2						
182	011104002010	地台	1. 名称:地台 2. 其他:参见设计图2F-EL-11-2	m²	3.14			
183	011507002007	透明亚克力	1. 面层材料种类:透明亚克力地台 2. 其他:参见设计图2F-EL-11-2	m²	2.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	011208001007	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨@400mm、50副龙骨、找平龙骨 2. 基层材料种类、规格：木挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙板（金属灰）	m2	8.79			
185	011508001020	泡沫PVC落地立体字	1. 内容：“铸就红魂” 2. 镌字材料品种、颜色：泡沫PVC落地立体三维烤漆字	个	4			
186	011507002008	定制亚克力箱子	1. 面层材料种类：定制亚克力箱子	个	9			
187	011105006045	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板基层 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：金属（深灰）	m	2.2			
188	011407001040	柱喷刷涂料	1. 腻子种类：专用防水腻子三遍，深灰色无机涂料三遍	m2	7.47			
189	011507002009	包柱透明亚克力	1. 面层材料种类：透明亚克力地台 2. 其他：参见设计图2F-EL-11-2	m²	7.92			
		分部小计						
		门						
190	010802001005	玻璃门	1. 新做玻璃门 2. 包含（深灰）10mm金属门套线	m2	18			
191	010808003001	饰面夹板筒子板	木门套线基层板 1. 9mm阻燃板 2. 15mm阻燃板	m2	7.99			
192	010801002002	木质门带套	成品木质门带套 1. 规格：1200*2400mm 2. 包含五金、锁具等	樘	3			
		分部小计						
		其他						
193	011207001039	封堵洞口轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 双层轻钢龙骨 2. 满塞50mm厚岩棉，耐火等级1.2小时	m2	12.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程 标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：二层-建筑装饰工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外门头

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外门头

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外门头

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外门头

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外门头

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外门头

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：室外门头

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	285955.8		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		285955.8		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区滨河街道康城社区邻里中心维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：