

锡林浩特市蒙古族
中学围墙改建项目 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市蒙古族中学围墙改建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	毛石基础拆除	1. 砌体名称:毛石基础 2. 砌体材质:毛石 3. 拆除高度:平均高度1000mm	m3	225			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:2.9米	m3	291.6			
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1000mm 2. 栏杆、栏板种类:绿色金属网围栏	m	450			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km以内	m3	625.14			
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	699.75			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	510.75			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:20km	m3	189			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	94.5			
9	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	256.5			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	21.01			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	3.909			
12	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁板 2. 规格:200*200*10mm	t	0.474			
13	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度:2000mm	m	450			
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:围墙 2. 腻子种类:刮腻子2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸涂料2遍	m2	990			
		分部小计						
		措施项目						
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
16	011702001001	基础	基础模板	m2	270			
17	011702011001	直形墙	挡土墙模板	m2	1710			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市蒙古族中学围墙改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：锡林浩特市蒙古族中学围墙改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]