

卫健委综合大楼消防改
造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：卫健委综合大楼消防改造工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼建筑维修改造

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土建						
		墙体						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体200mm砌块	m3	2.65			
2	010504001001	防火墙	1. 100厚C25防火混凝土墙,耐火等级大于2.0h	m3	11.54			
3	011201001004	墙面一般抹灰	1. 9厚1:2水泥砂浆抹面	m2	230.83			
4	011406003005	满刮腻子	1. 刮腻子三遍	m2	230.83			
5	011610002003	金属门窗拆除	1. 旧金属门拆除	m2	157.5			
6	010802001003	金属(塑钢)门	1. 断桥铝合金门 2. 其他详见图纸	m2	3.15			
7	010802003001	钢质防火门	1. 乙级防火门 2. 含五金件安装并设置明显标志	m2	173.04			
8	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及石膏板面层	m2	18.9			
		分部小计						
		天棚拆除						
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除(按照天棚面积40%考虑)	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及石膏板面层	m2	2273.72			
10	011302001001	吊顶天棚(按照天棚面积40%考虑)	1. 龙骨:U型轻钢龙骨 2. 面层:石膏板 3. 刷配套防潮涂料一遍 4. 刮腻子三遍,乳胶漆两遍。	m2	2273.72			
		分部小计						
		垃圾清运						
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:运距投标人自行考虑	m3	72.29			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701006001	满堂脚手架		m2	527.83			
13	011702011001	直形墙		m2	230.83			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼建筑维修改造

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼建筑维修改造

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防设备

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镀锌管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗					
14	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN125 镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	12.06			
15	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100 镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	17			
16	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN80 镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	18.94			
17	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50 镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	13.37			
18	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	61.18			
19	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	154.36			
20	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	178.58			
21	030901002003	沟槽管件	1. 材质、规格:沟槽管件 DN150	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防设备

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901002006	沟槽管件	1. 材质、规格:沟槽管件 DN125	个	4			
23	030901002005	沟槽管件	1. 材质、规格:沟槽管件 DN100	个	8			
24	030901002007	沟槽管件	1. 材质、规格:沟槽管件 DN80	个	9			
25	030901002008	沟槽管件	1. 材质、规格:沟槽管件 DN50	个	16			
26	030901006001	水流指示器	水流指示器(沟槽法兰连接) 公称直径150mm	个	1			
27	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1			
28	030905002001	水灭火控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	1			
		分部小计						
		排烟系统						
29	030503006002	传感器	压力传感器	台	2			
30	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:远控多叶加压送风口（常闭）PYK1 2. 型号:500*500（+250） 3. 规格:铝合金材质	个	2			
31	030701007001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 型号:夹丝防火玻璃	m2	11.6			
32	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:1. 名称:排烟管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:600*500mm 5. 板材厚度:1.0mm 6. 接口形式:咬口	m2	74.67			
33	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性接口	m2	1.76			
34	030108001001	离心式通风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 规格:过道排烟风量:8160m3/h全压1080Pa 功率:7.5KW电压:380V	台	2			
35	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	防雨百叶1000*800	个	2			
36	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 型号:600*500MM	个	2			
37	011612001001	管道拆除	旧排烟管道拆除	m2	74.67			
38	011612001002	风机拆除	旧风机拆除	台	2			
39	01161200100	旧防火阀拆除拆	旧防火阀拆除拆	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防设备

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	除	除					
40	011612001004	旧防雨百叶拆除	旧防雨百叶拆除	个	2			
		分部小计						
		高位水箱间设备及水箱						
41	031006015002	旧水箱拆除	旧水箱拆除	台	1			
42	031006002002	旧稳压给水设备拆除	1. 设备名称:旧稳压给水设备拆除 2. 成套增压稳压设备拆除: 包含稳压泵及气罐、出口管路, 阀门(蝶阀、止回阀、软接头)、槽钢底座流量开关、压力仪表等拆除	套	2			
43	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢板水箱 4000*3000*2500 2. 型号、规格:有效容积18立方	台	1			
44	031003003021	就地水位显示装置	1. 水位装置型号YWK11-3型液位显示器详12S2-85 2. 液位浮球阀型号100X规格DN50详见12S2-51	组	1			
45	031006002001	稳压给水设备	1. 型号、规格:XW(L)-1-1.5-20-AD 立式增压稳压设备, 电机N=0.55KW 2. 安装参17S205/15 3. 成套增压稳压设备: 包含稳压泵及气罐、出口管路, 阀门(蝶阀、止回阀、软接头)、槽钢底座流量开关、压力仪表等	套	2			
		分部小计						
		消防水池泵房设备						
46	011612001006	旧泵拆除	旧泵拆除	台	6			
47	030109001001	离心式泵	1. 名称:室内消火栓泵-消防泵为单级离心泵组 2. 型号:Q=20L/s H=68m 3. 规格:XBD7.2/20G-G 4. 配套电机 N=30KW	台	2			
48	030109001002	喷淋泵	1. 名称:喷淋泵-消防泵为	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防设备

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			单级离心泵组 2. 型号:Q=30L/s H=53m 3. 规格:XBD6.5/30G-G 4. 配套电机 N=37KW					
49	030109011001	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 型号:Q=55m/h3 H=10m N=3.0KW 3. 规格:80WQ511211A	台	2			
50	011612001005	旧管道拆除	钢管拆除公称直径200mm以内	m	6.45			
51	030901001014	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN200 镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	6.45			
52	011612001007	旧管道拆除	钢管拆除公称直径150mm以内	m	19.05			
53	030901001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN150 镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	19.05			
54	011612001008	旧管道拆除	钢管拆除公称直径100mm以内	m	32.19			
55	030901001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100 镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	32.19			
56	011612001009	旧管道拆除	钢管拆除公称直径65mm以内	m	3.9			
57	030901001013	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65 镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.9			
58	011612001010	旧管道拆除	钢管拆除公称直径80mm以内	m	8.3			
59	030901001015	镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	8.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防设备 标段：卫健委综合大楼消防改造工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格:DN80 镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗					
60	030901002014	沟槽管件	1. 材质、规格:沟槽管件 DN200	个	4			
61	030901002009	沟槽管件	1. 材质、规格:沟槽管件 DN150	个	8			
62	030901002011	沟槽管件	1. 材质、规格:沟槽管件 DN100	个	22			
63	030901002015	沟槽管件	1. 材质、规格:沟槽管件 DN80	个	3			
64	030901002013	沟槽管件	1. 材质、规格:沟槽管件 DN65	个	4			
65	011612001011	旧阀门拆除	公称直径200mm以内	个	14			
66	011612001012	旧阀门拆除	公称直径100mm以内	个	25			
67	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 DN200 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
68	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	4			
69	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2			
70	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	1			
71	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2			
72	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	5			
73	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	2			
74	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:试水阀 DN65 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	4			
75	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤消除止回阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接（	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防设备

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			含法兰）					
76	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤消除止回阀 DN200 2. 连接形式:法兰连接（ 含法兰）	个	2			
77	031003003011	柔性接头	1. 类型:柔性接头 DN150 2. 连接形式:法兰连接（ 含法兰）	个	4			
78	031003003017	柔性接头	1. 类型:柔性接头 DN200 2. 连接形式:法兰连接（ 含法兰）	个	4			
79	031003003012	异径接头	1. 类型:异径接头 DN150 2. 连接形式:法兰连接（ 含法兰）	个	4			
80	031003003018	异径接头	1. 类型:异径接头 DN200 2. 连接形式:法兰连接（ 含法兰）	个	4			
81	031003003013	过滤器	1. 类型:过滤器 DN150 2. 连接形式:法兰连接（ 含法兰）	个	2			
82	031003003019	过滤器	1. 类型:过滤器 DN200 2. 连接形式:法兰连接（ 含法兰）	个	2			
83	030601002001	压力仪表	压力表	台	8			
84	031003003014	流量测试装置	流量测试装置D100	个	2			
85	031003003015	压力开关	压力开关 启泵压力0.3Mp	个	4			
86	031003003020	就地水位显示装置	1. 水位装置型号YWK11-3 型液位显示器详12S2-85 2. 液位传感器为STKB3详1 2S2-87	组	1			
		分部小计						
		地下水池泵房新 加电采暖						
87	031005003001	电暖气	电暖气规格 2000W规格1650*600	组	3			
		分部小计						
		措施项目						
88	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼消防设备

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼消防设备

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
		新装						
1	030411001001	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	5741.7			
2	030411001002	配管	1. 名称:SC管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配	m	813.36			
3	030411001003	配管	1. 名称:SC管 2. 规格:DN25mm 3. 配置形式:明配	m	282.5			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN (B1级)BYJ-2*2.5 3. 配线部位:管内	m	2724.31			
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN (B1级)-RVS-2*1.5	m	3855.89			
6	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN (B1级)-RVVP-2*1.0	m	925.38			
7	030404032001	接线箱	1. 名称:消防接线箱 2. 安装部位:距地1.5m	台	1			
8	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱	台	54			
9	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块	个	54			
10	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:隔离模块	个	12			
11	030904011001	远程控制箱(柜)	1. 规格:楼层显示器	台	22			
12	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	368			
13	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器	个	5			
14	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶扬声器	个	54			
15	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	47			
16	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)	个	47			
17	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮	个	55			
18	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防直通电话 2. 安装方式:距地1.4米	个	2			
19	03041100600	接线	1. 名称:钢制接线	个	612			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	盒	盒					
20	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 规格、线制:消防电源监控器	台	1			
21	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 规格、线制:消防广播控制柜	台	1			
22	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 规格、线制:柜式火灾报警主机联动型	台	1			
23	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:电气火灾监控器	套	1			
24	030904016002	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:应急照明控制器	套	1			
25	030904014003	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 规格、线制:消防专用电话总机	台	1			
		分部小计						
		拆除以及恢复						
26	01B001	墙面开槽	1. 墙面开槽,补沟槽	m	1475.5			
27	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类:刮腻子墙面修补 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	47.22			
28	011613001001	点型探测器拆除感烟/感温	1. 拆除:点型探测器拆除感烟/感温	套	373			
29	011613001002	按钮拆除 火灾报警按钮	1. 拆除:按钮拆除 火灾报警按钮	套	47			
30	011613001003	按钮拆除 消火栓报警按钮	1. 拆除:按钮拆除 消火栓报警按钮	套	55			
31	011613001004	消防警铃、声光报警器拆除	1. 拆除:消防警铃、声光报警器拆除	套	47			
32	011613001005	消防报警电话插孔(电话)拆除 电话分机	1. 拆除:消防报警电话插孔(电话)拆除 电话分机	套	2			
33	011613001006	消防广播(扬声器)拆除 扬声器吸顶式(3W~5W)	1. 拆除:消防广播(扬声器)拆除 扬声器吸顶式(3W~5W)	套	54			
34	011613001007	消防专用模块(模块箱)拆除 模块单输入/单输出	1. 拆除:消防专用模块(模块箱)拆除 模块单输入/单输出	套	54			
		分部小计						
		应急照明						
		新装						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001004	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	2205.29			
36	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:NHBV-3*4 3. 配线部位:管内	m	6615.88			
37	030412004001	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯（自带蓄电池） 2. 规格:5W LED 3. 墙上暗装，距地2.3m	套	112			
38	030412004002	疏散指示标志左右单向	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:LED-5W 3. 墙上暗装，距地0.5米	套	99			
39	030412004003	安全出口灯	1. 名称:安全出口标志灯（自带蓄电池） 2. 规格:LED-5W 3. 门上安装，门上0.3米	套	3			
40	030412004004	疏散出口	1. 名称:疏散出口标志灯（自带蓄电池） 2. 规格:LED-5W 3. 门上安装，门上0.3米	套	49			
41	030412004005	楼层显示指示灯	1. 名称:楼层显示指示灯 2. 规格:LED-5W 3. 墙上安装，距地2.3米	套	25			
42	030411006002	接线盒	1. 名称:钢制接线盒	个	288			
		分部小计						
		拆旧及恢复						
43	01B004	墙面开槽	1. 墙面开槽. 补沟槽	m	589.1			
44	011406003002	满刮腻子	1. 腻子种类:刮腻子墙面修补 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	18.85			
		分部小计						
		防火门监控系统						
		拆除以及恢复						
45	011613001010	拆除	1. 种类:门磁开关、防火门控制器拆除	套	72			
46	011613001011	拆除	1. 种类:防火门监控器拆除	套	1			
		分部小计						
		新装						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造电气 标段：卫健委综合大楼消防改造工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031101077001	监控设备	1. 名称:防火门监控器	套	1			
48	031101077002	防火门控制器	1. 名称:防火门控制器	套	25			
49	030402007001	门磁开关	1. 名称:门磁开关	套	47			
50	030411001005	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	407.16			
51	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-RVS-2*1.5	m	476.54			
52	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZNB-YJ-2*2.5 3. 配线部位:管内	m	932.73			
53	030411006003	接线盒	1. 名称:钢制接线盒	个	72			
		分部小计						
		照明						
		拆除以及恢复						
54	011612002001	配电箱拆除	1. 种类:配电箱拆除半周长1.1m以内	套	10			
55	011612002002	配电箱拆除	1. 种类:配电箱拆除半周长1.1-1.5m	套	1			
56	011613001012	灯具拆除	1. 拆除原有灯具	套	10			
57	011613001013	灯具拆除	1. 拆除原有吸顶灯	套	4			
58	011613001014	开关拆除	1. 灯具种类:开关拆除	套	3			
59	011613001015	插座拆除	1. 灯具种类:插座拆除	套	6			
60	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN40	m	8			
61	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN32	m	5			
62	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN25	m	12			
63	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN20	m	59.4			
64	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:墙面 2. 厚度、砂浆配合比:5mm 1:3水泥砂浆找平	m2	1.97			
65	011406003003	满刮腻子	1. 刮腻子遍数:2遍	m2	1.97			
		分部小计						
		新装						
66	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:排污泵控制箱					
67	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱-1ATBF1.2 (补风机控制箱) 2. 规格:500*600*200mm	台	2			
68	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱10ATSX(水泵控制箱) 2. 规格:600*800*200mm	台	1			
69	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱10ATBF1.2 (补风机控制箱) 2. 规格:500*600*200mm	台	2			
70	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱10ATPY1.2 2. 规格:500*600*200mm	台	2			
71	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱1ATXF 2. 规格:500*600*200mm	台	1			
72	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱1ATPD 2. 规格:500*600*200mm	台	1			
73	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯（自带蓄电池）	套	10			
74	030412001001	普通灯具	1. 名称:防尘防水灯	套	4			
75	030404034001	照明开关	1. 名称:四联翘板式暗开关	个	1			
76	030404034002	照明开关	1. 名称:双联翘板式暗开关	个	2			
77	030404035001	插座	1. 名称:带保护门单相二、三孔双位暗插座	个	6			
78	030411001006	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	37.18			
79	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配	m	23.57			
80	030411001008	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配	m	8.67			
81	030411001009	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN25mm 3. 配置形式:暗配	m	37.84			
82	030411001010	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	120.46			
83	03041100400	配	1. 名称:配线	m	304.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	线	2. 规格:NHBV2. 5mm ² 3. 配线部位:管内					
84	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZAN-BYJ-2. 5mm ² 3. 配线部位:管内	m	160. 39			
85	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZAN-BYJ-4. 0mm ² 3. 配线部位:管内	m	118. 14			
86	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆NH-YJV-4*10	m	35. 36			
87	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:电缆截面10mm ² 以内	个	4			
88	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆NH-YJV-4*4	m	11. 89			
89	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:电缆截面4mm ² 以内	个	2			
90	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN (B1级) -KVV-10*1. 5 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	339. 82			
91	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:WDZN (B1级) -KVV-10*1. 5	个	8			
92	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN (B1级) -KVV-7*1. 5 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	84			
93	030408007002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:WDZN (B1级) -KVV-7*1. 5	个	2			
94	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN (B1级) -KVV-4*1. 5 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	608. 93			
95	030408007003	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:WDZN (B1级) -KVV-4*1. 5	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼消防改造电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼消防改造电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼消防改造电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房新增电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:排污泵控制箱	台	1			
2	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱-1AL 2. 规格:400*600*180	台	1			
3	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱-ALEE 2. 规格:400*600*150	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱落地式AA1 2. 型号:800*2000*600 3. 基础形式、材质、规格:槽钢支架	台	1			
5	030404017003	配电箱	1. 名称:成套配电箱落地式AA2 2. 型号:800*2000*600 3. 基础形式、材质、规格:槽钢支架	台	1			
6	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防潮灯	套	6			
7	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关	个	1			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯	套	4			
9	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	1			
10	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯	套	1			
11	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC100 3. 配置形式:暗配	m	3.52			
12	030411001010	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC70 3. 配置形式:暗配	m	12.77			
13	030411001009	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC50 3. 配置形式:暗配	m	17.23			
14	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC40 3. 配置形式:暗配	m	3.1			
15	030411001008	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC32 3. 配置形式:暗配	m	6.27			
16	030411001011	配管	1. 名称:SC管 2. 规格:DN25mm 3. 配置形式:暗配	m	3.31			
17	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗	m	81.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房新增电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			敷					
18	030411001012	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC15 3. 配置形式: 暗敷	m	22.56			
19	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: NH-RVS-2*2.5	m	43.43			
20	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: NH-BV-4	m	16.26			
21	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 室内	m	10.08			
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY-5*10	个	2			
23	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 室内	m	13.32			
24	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY-5*4	个	2			
25	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-7*16 3. 敷设方式、部位: 室内	m	29.26			
26	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY-7*16	个	4			
27	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-3*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 室内	m	24.69			
28	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY-3*25+1*16	个	4			
29	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY22-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位: 室内	m	10.41			
30	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJY22-4*95+1*50	个	2			
31	030411006001	接线盒	1. 名称: 钢质接线盒	个	13			
32	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		分部小计						
		消防电						
33	030404032001	接线箱	1. 名称: 消防接线箱 2. 安装部位: 距地1.5m	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房新增电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泵房新增电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泵房新增电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 泵房新增电气

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防管网土方

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外消防管网土方

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外消防管网土方

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外消防管网土方

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防管网

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 3. 管道公称压力1.6MPa 4. 电容连接或机械连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	160.16			
2	030901002002	消防栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 3. 管道公称压力1.6MPa 4. 电容连接或机械连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	405.15			
3	030901012001	消防水泵接合器	地下式消防水泵结合器 SQX100-A	套	4			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	4			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	4			
6	040504001001	砌筑井	砌筑阀门井 详图集12s4-40	座	2			
7	030901011001	室外消防栓	1. 安装方式:支管深装 2. 型号、规格:地下式消防栓 SA100/65	套	4			
8	040504001002	消防栓井	消防栓井做法详 见图集 12S2-32(井内径为1800MM)盖板型号为GB-1 Hm=3000MM井盖为 800 的重型 铸铁井盖 详见图集 12S8-68	座	4			
9	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接（含法兰）	个	3			
10	031003003004	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器组成安装 DN150 2. 连接形式:法兰连接（含配套阀门及法兰）	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防管网

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防管网

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外消防管网

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防管网

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外路面

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除路面面层 2. 材质:10cm厚沥青混凝土面层	m2	1299.48			
2	041001001002	拆除路面	1. 拆除路面基层 2. 材质:20cm厚水泥稳定级配砂砾	m2	1299.48			
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土面层 2. 厚度:40mm 3. 沥青混凝土运输距离:暂按10km	m2	1299.48			
4	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土面层 2. 厚度:60mm 3. 沥青混凝土运输距离:暂按10km	m2	1299.48			
5	040203003001	透层、粘层	乳化沥青透层	m2	1299.48			
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 200厚水泥稳定级配砂砾（水泥:砂砾5:95）基层 2. 基层料运输距离:暂按10km	m2	1299.48			
7	040202009001	砂砾石	1. 200厚天然砂砾垫层	m2	1299.48			
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 素土夯实（密度不小于93%）	m2	1299.48			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:10km以内	m3	389.84			
		分部小计						
		措施项目						
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外路面

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外路面

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外路面

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外路面

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 160kw	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:消防预埋管 2. 规格:PE4*32	m	39.8			
3	030411001002	配管	1. 名称:地埋管 2. 规格:SC100	m	5.2			
4	030411001003	配管	1. 名称:地埋管 2. 规格:SC50	m	39.8			
5	030411001004	配管	1. 名称:地埋管 2. 规格:SC40	m	278.6			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆NHYJV22-4*95+1*15	m	8.2			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:NHYJV22-4*95+1*15	个	2			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆NHYJV22-5*10	m	301			
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:NHYJV22-5*10	个	14			
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆NHYJV22-5*16	m	43			
11	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:NHYJV22-5*16	个	14			
12	040205001001	人（手）孔井	1. 材料品种:直角人孔井（包含土方工程） 2. 规格尺寸:1200*1200*1800 3. 做法见12D9-102~103	座	2			
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:沟槽挖填 普通土	m3	57.06			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外电气工程

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气工程

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：卫健委综合大楼消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：