五原县博物馆附属 广场改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

总 说 明

工程名称: 五原县博物馆附属广场改造工程

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况
- 1、工程名称: 五原县博物馆附属广场改造工程
- 2、建设内容: 拆除及沥青混凝土路工字砖铺装
- 二、编制依据
- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013;
- 2、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013;
- 3、内蒙古自治区建设工程费用定额(2017);
- 4、内蒙古自治区市政工程预算定额(2017);
- 5、截止 2025年9月与建设工程有关的政策性调整文件;
- 6、行业规范、标准图集和其他技术资料;
- 7、材料价执行五原县 2025年1月-6月信息价,信息价格中没有的材料通过市场调查确定。
- 三、其他说明
- 1、计税方式:按增值税(一般计税方法)计税。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 五原县博物馆附属广场改造工程

第 1 页 共 2 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				, ,		综合单价	合价	暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除人行道	1. 机械拆除工字砖	m2	9155			
2	041001001001	拆除路面	1. 机械拆除工字砖道路基层,厚度20cm	m2	9155			
3	040101001001	挖一般土方	1. 机械挖拆除后的旧路材料并装车	m3	2380. 3			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:投标人自行考虑	m3	2380. 3			
		分部小计						
		沥青混凝土路						
5	040202001002	路床(槽) 整形	1. 部位:路床整形	m2	3186			
6	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:20cm	m2	3186			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm 3. 基础、垫层:材料品种 、厚度:混凝土垫层	m3	477. 9			
8	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种: 细粒式改性 沥青混凝土 2. 厚度: 4cm	m2	3186			
		分部小计						
		工字砖						
9	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位: 路床整形	m2	5972			
10	040202009004	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:20cm	m2	5972			
11	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:混凝土垫层	т3	597. 2			
12	040204002002	环保砖块料铺设	1. 块料品种、规格:60厚面包砖,缝宽5-10,粗砂灌浆 2. 结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	5972			
		分部小计						
		道牙子						
13	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗 岩1000*300*200	m	682			
		分部小计						
		措施项目						
14	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机 进出场费	台· 次	1			
		•	本页小计		-			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 五原县博物馆附属广场改造工程

第 2 页 共 2 页

							金额(元)	:
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		A //A	其中
				, ,		综合单价	合价	暂估价
15	041106001002	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式 推土机进出场费 90kW以 内	台· 次	1			
16	041106001003	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式 挖掘机	台· 次	1			
		分部小计						
			本页小计					
			合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 五原县博物馆附属广场改造工程

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	己完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
	合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 五原县博物馆附属广场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	60000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计	60000		_

暂列金额明细表

工程名称: 五原县博物馆附属广场改造工程

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
			60000	
	合 计		60000	_

规费、税金项目计价表

工程名称: 五原县博物馆附属广场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
					_
		合 计			