#### 达茂联合旗农牧局草原畜牧业 转型升级项目科技小院建设工 程

工程

# 招标工程量清单

招标人:	
	(单位盖章)
造价咨询人:	
	(单位盖章)

年 月 日

#### 达茂联合旗农牧局草原 畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程 工程

# 招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造 价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编 制 人:	 (造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

# 工程项目综合汇总表

工程名称: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

序号	单位工程名称	合计
1	青储客	
1. 1	青储客-土石方工程	
1. 2	青储客-建筑与装饰工程	
2	羊圈	
2. 1	羊圈-土石方工程	
2. 2	羊圈-建筑与装饰工程	
2. 3	羊圈-给水工程	
2. 4	羊圈-电气工程	
3	胚胎移植室	
3. 1	胚胎移植室-土石方工程	
3. 2	胚胎移植室-建筑与装饰工程	
3. 3	胚胎移植室-给排水工程	
3. 4	胚胎移植室-消防工程	
3. 5	胚胎移植室-电气工程	
	合计	

工程名称:青储窖-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

	至月级项目科汉小帆建议工程								
							金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人丛丛	A 1/A	其中	
						综合单价	合价	暂估价	
		整个项目							
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	482				
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖掘机挖槽 坑土方 一、二类土 2. 包含工作面及放坡等一 切内容	т3	609. 33				
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车, 自卸汽车 运土15km	m3	134.04				
4	010103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土增减1km	m3	134. 04				
5	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:机械回 填土	m3	475. 29				
		分部小计							
		措施项目							
6	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1				
		分部小计							
			本页小计						
			合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青储客-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 第 1 页 共 1 页 技小院建设工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		<u></u> 合 计						
<u> </u>							l .	

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青储客-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

## 暂列金额明细表

工程名称: 青储客-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

	75 F1 47L	11 目 42 D.	<b>松户人产(一)</b>	A N.
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	<u> </u>			
	合 计			_

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 青储客-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

ė n		11 目 兴 42	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计重单位 		确认	单价	合价				合价	
		1									
	L	·									
	总合计										
			l		<u> </u>						

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 青储客-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

ri u	<b>丁和 5</b> 7 5	T10 4 8	<b>新华人等</b> / 二、	/+ / / / / / · / · / · / · / · / · / · /	关·统工 / 二 \	AL
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					
				-		•

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 青储客-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

/亡 口	<b>西日</b> 4 4 4	X L	<i>転户</i> 料 目	☆15. ¥4. 目.	(2) 人	合价	(元)
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
1	人工						
		工小计					
2	材料						
		料小计					
3	机械						
	1						
	机 T	.械小计					
m A P	Arte van site for ful Va						
四、企业'	管理费和利润						
	芯	计					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 青储客-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 青储客-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称:青储客-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	A) A A (A)	^ <i>t</i> ^	其中
						综合单价	合价	暂估价
		砼工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	22. 39			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	81. 29			
3	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	149. 05			
		分部小计						
		钢筋						
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直筋 φ12 级别: HRB400E 2. 钢筋制作、安装、运输	t	18. 098			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直筋 φ14 级别: HRB400E 2. 钢筋制作、安装、运输	t	2.852			
		分部小计						
		地面						
6	011101003001	细石混凝土楼地 面	1、150厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2、素土夯实	m2	440. 7			
7	040201022001	排水沟、截水沟	排水沟做法详见07J306-P 7-4 1. 素土夯实 2.150厚c10混凝土 3.40厚c20细石混凝土加3 %防水粉随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光 4.金属排水篦子宽450mm	m	15. 03			
		分部小计						
		措施项目						
8	011702001001	垫层	1. 基础垫层 复合模板	m2	27. 47			
9	011702001002	基础	1. 带形基础 钢筋混凝土( 有肋式) 复合模板 钢支 撑	m2	163. 86			
10	011702011001	直形墙	1. 直形墙 复合模板 钢支撑	m2	1194.6			
11	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架 5m以内 单排	m2	718. 15			
		分部小计						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 青储客-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 2 页 共 2 页

合 计

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 青储窖-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费					747	
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5. 5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
	•	合 计	•					

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青储客-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

## 暂列金额明细表

工程名称: 青储客-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
	合 计			_

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 青储窖-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

ė n		11 目 兴 42	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计重单位 		确认	单价	合价				合价	
		1									
	L	·									
	总合计										
			l		<u> </u>						

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 青储客-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

ri u	<b>丁和 5</b> 7 5	T10 4 8	<b>新华人等</b> / 二、	/+ / / / / / · / · / · / · / · / · / · /	关·统工 / 二 \	AL
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					
				-		•

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 青储窖-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

/亡 口	<b>西日</b> 4 4 4	X L	<i>転户</i> 料 目	☆15. ¥4. 目.	(2) 人	合价	(元)
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
1	人工						
		工小计					
2	材料						
		料小计					
3	机械						
	机 T	城小计 I					
m A P	Arte em sta fa fu Va						
四、企业'	管理费和利润						
	芯	计					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 青储客-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 青储客-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

1	序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
(1)	1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
整	1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
2 基本医疗保验   数十支水青海須日人工費→分部分項	(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(4) 生育保险	(2)	基本医疗保险	费+技术措施项目人工费+分部分项    人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
A T 费调整+技术措施项目人工费调整	(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
L   A   A   A   A   A   A   A   A   A	(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 3	
整	1.2	住房公积金	人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
2 税金       税前工程造价       9         1 日本のでは、1 日本のでは	1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
	1.4	环境保护税				
	2	税金	税前工程造价		9	
<u></u>						
ф H						
<u> </u>						
р И			 合		-	

工程名称: 羊圈-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	(A) (A) (A)		其中
				715.		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	479. 53			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖掘机挖槽 坑土方 一、二类土 2. 包含工作面及放坡等一 切内容	m3	655. 39			
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车,自卸汽车 运土15km	m3	115. 07			
4	010103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土增减1km	m3	115. 07			
5	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:机械回填土	m3	540. 32			
		分部小计						
		措施项目						
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊圈-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		H *1						

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 羊圈-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

## 暂列金额明细表

工程名称: 羊圈-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

	75 F1 47L	11 目 42 D.	<b>松户人产(一)</b>	A N.
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	<u> </u>			
	合 计			_

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 羊圈-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

ė n		11 目 兴 42	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计重单位 		确认	单价	合价				合价	
	合计	!									
	总合计										
			l		<u> </u>						

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 羊圈-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

ri u	<b>丁和 5</b> 7 5	T10 4 8	<b>新华人等</b> / 二、	/+ / / / / / · / · / · / · / · / · / · /	关·统工 / 二 \	AL
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					
				-		•

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 羊圈-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
		+ 17.	自足奴里	<b>大</b> 你奴里	<u> </u>	暂定	实际
1	人工						
	Λ.	 工小计					
2	材料						
	材	料小计	Į.		1		
3	机械						
	机械小计						
四. 企业等							
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	总	ìt					
	立,	νI					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 羊圈-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊圈-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

1	序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
(1)	1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
整	1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
2 基本医疗保验   数十支水青海須日人工費→分部分項	(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(4) 生育保险	(2)	基本医疗保险	费+技术措施项目人工费+分部分项    人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
A T 费调整+技术措施项目人工费调整	(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
L   A   A   A   A   A   A   A   A   A	(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
整	1.2	住房公积金	人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
2 税金       税前工程造价       9         1 日本のでは、1 日本のでは	1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
	1.4	环境保护税				
	2	税金	税前工程造价		9	
Δ <sup>1</sup> +						
ф it						
<u> </u>						
р И			 合		-	

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	公人 4.10	A //A	其中
						综合单价	合价	暂估价
		砼工程						
1	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	95. 04			
		分部小计						
		砌体工程						
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚实心砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比: 砌筑用水泥砂浆 M7. 5	m3	31. 55			
		分部小计						
		钢结构						
3	010605002001	钢板墙板	1.100厚彩钢夹心岩棉板( 0.5彩钢板+100厚岩棉+0. 6彩钢板)	m2	169. 67			
4	010901002001	型材屋面	1.100厚彩钢夹心岩棉板( 0.5彩钢板+100厚岩棉+0. 6彩钢板);	m2	530. 68			
5	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件MJ-1	t	0. 333			
6	010603003001	钢管柱	1. Φ160*3.5厚镀锌圆管 立柱制作、安装 2. 钢材品种:材质Q235B 3. 运距综合考虑	t	1.902			
7	010602001001	钢屋架	1. 镀锌方钢100*100*3.5 ,50*100*3.5制作、安装 2. 钢材品种:材质Q235B 3. 运距综合考虑	t	4. 333			
8	010606002001	钢檩条	1. 镀锌方钢40*60*3制作 、安装 2. 钢材品种: 材质Q235B 3. 运距综合考虑	t	2. 361			
		分部小计						
		门窗工程						
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C12 12 2. 60系塑钢保温窗	m2	17. 28			
10	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M30 30 2. 门材质:电动卷帘门	m2	18			
11	01080200100	金属	1. 门代号及洞口尺寸:	m2	10.8			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 2 页 共 3 页

	金							
序号	   项目编码	   项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量 工程量			 其中
				単位 		综合单价	合价	暂估价
	1	门	TM0915、TM1515 2. 门框、扇材质:镀锌方 钢焊接铁门					
		分部小计						
		装修工程						
12	011101003001	细石混凝土楼地面(过道)	1. 金刚砂地面不小于5kg/m2 2. 150mm厚C25素混凝土 3. 素土夯实, 压实系数不 大于0. 94	m2	149. 53			
13	010401013001	砖地坪(除过道 地面)	1. 素土夯实 2. 100mm中粗砂垫层 3. 小红砖地面平铺 砂结 合层	m2	315.06			
14	011406001001	抹灰面油漆(外墙)	1.20厚1:3水泥砂浆抹灰 2.批腻子两遍 3.挂玻璃纤维网格布网 3.喷涂两遍树脂合成涂料	m2	132. 9			
15	011201001001	墙面一般抹灰( 内墙)	1.5厚1:2水泥砂浆抹面压 光(两遍成活) 2.15厚1:3水泥砂浆抹灰 两遍成型	m2	130. 02			
		分部小计						
		室外工程						
16	010507001001	散水	1.100厚C25混凝土散水 2.素土夯实,压实系数不 大于0.94	m2	66. 18			
		分部小计						
		其它工程						
17	010606009001	钢护栏	1. 主立杆60*60*3镀锌方 钢栏杆,主横杆和其他立 杆40*40*3镀锌方钢栏杆 2. 运距综合考虑	t	1. 521			
		分部小计						
		措施项目						
18	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	479. 53			
19	011703001001	垂直运输	1. 建筑物垂直运输 20m以 内塔式起重机施工 砖混 结构	m2	479. 53			
20	011702001002	基础	1. 独立基础 复合模板 木	m2	316.8			
	1	•	本页小计		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 3 页 共 3 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<b>始人</b>	<b>∧</b> /∧	其中
						综合单价	合价	暂估价
			支撑					
		分部小计						
+								
		-						
+								
+								
							_	
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5. 5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0. 1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						
		н и						

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

### 暂列金额明细表

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

	75 F1 47L	11 目 42 D.	<b>松户人产(一)</b>	A N.
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	<u> </u>			
	合 计			_

#### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位		数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
分与	<b>州</b> 村(工住以金)石柳、规怡、至与	11 里半型	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合计										
	总合计										

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
		十世	自足奴里	<b>大</b> 你奴里		暂定	实际
1	人工						
	λ.	 工小计					
2							
	材	料小计	Į		1		
3	机械						
	机	械小计	1 -				
四、企业行	L	L	<u>l</u>				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	总	计					
	رب د	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

### 总承包服务费计价表

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊圈-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1 #	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1. 1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0. 3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
	环境保护税				
2 1	税金	税前工程造价		9	
		 合			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊圈-给水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	14 A 44 IA	A /A	其中
				1 124		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR S4系 列 dn20 P≥1.60MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足压力试验及吹 、洗设计要求	m	51.81			
2	031001006002		1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR S4系 列 dn25 P≥1.60MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足压力试验及吹 、洗设计要求	m	6. 96			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR S4系 列 dn32 P≥1.60MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足压力试验及吹 、洗设计要求	m	12. 1			
4	031001006004		1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR S4系 列 dn40 P≥1. 60MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足压力试验及吹 、洗设计要求	m	3. 73			
5	031002001001	管道支架	1. 成品管卡 DN20	套	6			
6	031208002001	管道绝热	1. 电伴热保温	m	21.6			
7	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 名称: 水龙头 2. 规格: DN15	<b>†</b>	6			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN15 J11W-16T P=1. 6MPa 4. 连接形式: 丝接	个	6			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套 管制作安装 2. 规格:DN15	个	6			
			本页小计 注其中: "定额人工费"					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊圈-给水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 2 页 共 2 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	1.2. A 24. 1A	A /A	其中
				1 124		综合单价	合价	暂估价
			3. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 4. 预留楼板孔洞					
10	030413003001	打洞 (孔)	1. 名称:室外第一个井打 孔 预留孔洞 2. 规格:DN32	个	1			
11	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室 外井内水表 2. 型号、规格:DN32 无旁 通管 3. 连接形式:法兰连接	组	1			
12	040504001001	砌筑井	1. 阀门井 2. 参见图集12S2-12	座	1			
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 (人工) 2. 挖土深度:2.6以米	m3	18. 99			
14	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 回填原土	m3	18. 99			
		分部小计						
		措施项目						
			+=11					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊圈-给水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
		н и						

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 羊圈-给水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

### 暂列金额明细表

工程名称: 羊圈-给水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
	合 计			_

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 羊圈-给水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位		数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
分与	<b>州</b> 村(工住以金)石柳、规怡、至与	11 里半型	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合计										
	总合计										

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 羊圈-给水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

ri u	<b>一工印 2 7</b> 4	T10 4 8	<b>新华人等</b> / 二、	/d/	关·统工 / 二 \	AL
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					
				-		•

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 羊圈-给水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
		十世	自足奴里	<b>大</b> 你奴里		暂定	实际
1	人工						
	λ.	 工小计					
2							
	材	料小计	Į.		1		
3	机械						
	机	械小计	1 -				
四、企业行	L	L	<u>l</u>				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	总	计					
	رب د	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

### 总承包服务费计价表

工程名称: 羊圈-给水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊圈-给水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊圈-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	1. 3. A. 4.1.A	A /A	其中
				1 124		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2.型号:AL1 3. 规格:400*600*200 4. 安装方式:悬挂式 底边 距地1. 5米	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 明配	m	120. 79			
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2. 5mm2 4. 材质:铜芯	m	365. 37			
4	030412002001	工厂灯	1. 名称: LED灯 2. 规格: 35w 3. 安装形式: 吸顶式	套	30			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	30			
6	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
		+						
							-	
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 羊圈-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 第 1 页 共 1 页 技小院建设工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
		<u></u> 合 计						
I———						ı.		

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 羊圈-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

### 暂列金额明细表

工程名称: 羊圈-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

	75 F1 47L	11 目 42 D.	<b>松户入</b> 密(二)	A N.
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	<u> </u>			
	合 计			_

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 羊圈-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
分与	<b>州</b> 村(工住以金)石柳、规怡、至与	11 里半型	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合计										
	总合计										

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 羊圈-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

ri u	<b>一工印 2 7</b> 4	T10 4 8	<b>新华人等</b> / 二、	/d/	关·统工 / 二 \	AL
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					
				-		•

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 羊圈-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
		十世	自足奴里	<b>大</b> 你奴里		暂定	实际
1	人工						
	λ.	 工小计					
2							
	材	料小计	Į.		1		
3	机械						
	机	械小计	1 -				
四、企业行	L	L	<u>l</u>				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	总	计					
	رب د	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

### 总承包服务费计价表

工程名称: 羊圈-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 羊圈-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胚胎移植室-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	41 36 A -61	A /A	其中
				7-12.		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	75. 04			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖掘机挖槽 坑土方 一、二类土 2. 包含工作面及放坡等一 切内容	m3	50.93			
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车,自卸汽车 运土15km	m3	27. 06			
4	010103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土增减1km	m3	27. 06			
5	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:机械回 填土	m3	23. 87			
		分部小计						
		措施项目						
		1						
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胚胎移植室-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 第 1 页 共 1 页 技小院建设工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0. 5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胚胎移植室-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

### 暂列金额明细表

工程名称: 胚胎移植室-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

	75 F1 47L	11 目 42 D.	<b>松户入</b> 密(二)	A N.
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	<u> </u>			
	合 计			_

#### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 胚胎移植室-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

ė n		11 目 兴 42	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计重单位 		确认	单价	合价				合价	
		1									
	L	·									
	总合计										
			l		<u> </u>						

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 胚胎移植室-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

ri u	<b>一工印 2 7</b> 4	T10 4 8	<b>新华人等</b> / 二、	/d/	关·统工 / 二 \	AL
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					
				-		•

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 胚胎移植室-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
		十世	自足奴里	<b>大</b> 你奴里		暂定	实际
1	人工						
	λ.	 工小计					
2							
	材	料小计	Į.		1		
3	机械						
	机	械小计	1 -				
四、企业行	L	L	<u>l</u>				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	总	计					
	رب د	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称: 胚胎移植室-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 胚胎移植室-土石方工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

1	序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
(1)	1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
整	1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
2 基本医疗保验   数十支水青海須日人工費→分部分項	(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(4) 生育保险	(2)	基本医疗保险	费+技术措施项目人工费+分部分项    人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
A T 费调整+技术措施项目人工费调整	(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
L   A   A   A   A   A   A   A   A   A	(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 3	
整	1.2	住房公积金	人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
2 税金       税前工程造价       9         1 日本のでは、1 日本のでは	1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
	1.4	环境保护税				
	2	税金	税前工程造价		9	
<u></u>						
ф H						
<u> </u>						
р И			 合		-	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						<b>综</b> 百年研	音加	暂估价
		基础工程						
1	010403001001	石基础	1. 基础类型:毛石基础 2. 砂浆强度等级:M5水泥 砂浆砌筑MU30以上未风化 毛石	m3	23. 45			
		分部小计						
		砼工程						
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5. 66			
3	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.66			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1. 59			
5	010510003001	预制混凝土 过 梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1. 23			
		分部小计						
		钢筋工程						
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 φ6 级别: HPB300 2. 钢筋制作、安装、运输	t	<b>0.</b> 153			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 φ8 级别: HRB400E 2. 钢筋制作、安装、运输	t	0.012			
8	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 预制 直筋 φ 6 级别: HPB300 2. 钢筋制作、安装、运输	t	0.015			
9	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 预制 直筋 φ8 级别: HPB300 2. 钢筋制作、安装、运输	t	0.022			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直筋 φ8 级别: HRB400E 2. 钢筋制作、安装、运输	t	0.015			
11	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直筋 φ12 级别: HRB400E 2. 钢筋制作、安装、运输	t	0. 588			
12	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 φ16 级别: HRB400E 2. 钢筋制作、安装、运输	t	0.03			
		分部小计						
		砌体工程						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 2 页 共 5 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	岭人丛丛	A 1A	其中
				, ,		综合单价	合价	暂估价
13	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:370mm厚MU10机制多孔黏土砖。2. 砂浆强度等级、配合比: 砌筑用混合砂浆 M7.5	m3	33. 73			
14	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU10机制多孔黏土砖。2. 砂浆强度等级、配合比: 砌筑用混合砂浆 M7.5	m3	4. 11			
		分部小计						
		钢结构						
15	010901002001	型材屋面	1.100厚彩钢夹心岩棉板( 0.5彩钢板+100厚岩棉+0. 6彩钢板);	m2	99. 39			
16	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件MJ1	t	0. 026			
17	011405001001	金属面油漆	1. 墙内预埋件需作防腐处理, 铁件刷红丹防锈漆二遍。	m2	0.6			
18	010602001001	钢屋架	1. 镀锌方钢□60*60X3. 5 制作、安装 2. 钢材品种: 材质Q235B 3. 运距综合考虑	t	0. 167			
19	010606002001	钢檩条	1. 镀锌方钢60*60*3. 5制作、安装 2. 钢材品种: 材质Q235B 3. 运距综合考虑	t	0. 522			
20	010605001001	屋脊盖板	1. 屋脊盖板 彩钢板,50 0mm宽	m2	5. 7			
		分部小计						
		门窗工程						
21	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C15 20 2. 框、扇材质:采用60系 列断桥铝合金中空玻璃内 平开窗, 3. 玻璃品种、厚度:玻璃 为无色透明中空玻璃	m2	21			
22	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M10 21 2. 门材质:成品木门	樘	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 3 页 共 5 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	₩ A ₩ /A	A /A	其中
						综合单价	合价	暂估价
23	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M15 24	m2	7. 2			
23	010802004001	別題  1	2. 门框、扇材质:防盜门	IIIZ	1.2			
		分部小计						
		装修工程						
24	011102003001	· 大件按地面	陶瓷地砖地面 1,8°10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土或碎石灌 M5水泥砂浆 6.素土夯实	m2	57. 72			
25	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:30 厚聚苯乙烯泡沫板 (25kg/m3) 2. 保温隔热层敷设 保护 层(铝箔) 3. 石墨烯碳纤维发热电缆: 功率17w/m、耐压范围3 00v	m2	57. 72			
26	011105003001	块料踢脚线	陶瓷地砖踢脚 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆 3.5厚1:1水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘接层 4.8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝	m2	3. 91			
27	011406003001	满刮腻子 (内墙 )	刮腻子内墙 1.2厚配套专用界面砂浆 批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 浆抹平 4.2 <sup>3</sup> 厚柔性耐水腻子分 遍批刮,磨平	m2	133. 12			
28	011406001001	抹灰面油漆(外 墙)	1. 喷涂高级外墙涂料两遍 2. 挂网, 批腻子两遍 3. 100厚挤塑聚苯板(B1 级 33kg/m3) 4. 20厚1:2水泥砂浆找平	m2	104. 53			
29	011302001001	吊顶天棚	纸面石膏板吊顶 1. 轻钢龙骨单层骨架:次	m2	57. 72			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 4 页 共 5 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	1.2. A 24. 1A	A /A	其中
				1 124		综合单价	合价	暂估价
			龙骨中距400,横撑龙骨中距1200 2.9.5厚900*2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平3.刷配套防潮涂料一遍4.2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平					
		分部小计						
		室外工程						
30	010507001001	散水	细石混凝土散水 1.40厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶 光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%	m2	28. 09			
31	010507004001	台阶	台阶 1.15~20厚广场砖,1:1水 泥砂浆勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂 浆 3.60厚C15混凝土台阶 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实	m2	11.88			
		分部小计						
		其他						
32	010903003001	墙面砂浆防水( 防潮)	1. 在室内地坪下约150处 做20厚1:2. 5水泥砂浆内 加5%防水剂的墙身防潮层	m2	13. 78			
		分部小计						
		措施项目						
33	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	75. 04			
34	011703001001	垂直运输	1. 建筑物垂直运输 20m以 内塔式起重机施工 砖混 结构	m2	75. 04			
35	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	27. 41			
36	011702023001	雨篷板	1. 雨篷板 直形 复合模板 钢支撑	m2	5. 9			
37	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	3. 36			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 5 页 共 5 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		3210 (73)	其中
/, 3	- X H 4M + 3	TX C *C *N	· 八百 四 匝 加之	単位 	二/11年	综合单价	合价	 暂估价
38	011702009001		1. 过梁 复合模板 钢支撑	m2	11. 99			<u> </u>
	011102003001	分部小计	1. 足术 交口快低 的文诗	1112	11.00			
		7) 11/1/11						
	<u> </u>	I	L 本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5. 5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0. 3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0. 1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						
		н и						

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

### 暂列金额明细表

工程名称:胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

	75 F1 47L	11 目 42 D.	<b>松户人产(一)</b>	A N.
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	<u> </u>			
	合 计			_

#### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

ė n		11 目 兴 42	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计重单位 		确认	单价	合价				合价	
		1									
	L	·									
	总合计										
			l		<u> </u>						

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

/亡 口	<b>西日</b> 4 4 4	X L	<i>転户</i> 料 目	☆17二.44. 目.	(2) 人	合价	(元)
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
1	人工						
		工小计					
2	材料						
		料小计					
3	机械						
	机 T	城小计 I					
m A P	Arte em sta fa fu Va						
四、企业'	管理费和利润						
	芯	计					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称:胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 胚胎移植室-建筑与装饰工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

1	序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
(1)	1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
整	1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
2 基本医疗保验   数十支水青海須日人工費→分部分項	(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(4) 生育保险	(2)	基本医疗保险	费+技术措施项目人工费+分部分项    人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
A T 费调整+技术措施项目人工费调整	(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
L   A   A   A   A   A   A   A   A   A	(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 3	
整	1.2	住房公积金	人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
2 税金       税前工程造价       9         1 日本のでは、1 日本のでは	1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
	1.4	环境保护税				
	2	税金	税前工程造价		9	
<u></u>						
ф H						
<u> </u>						
р И					-	

工程名称: 胚胎移植室-给排水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	사 스 스 스	A //A	其中
			,		综合単价	合价	暂估价
	给水工程						
031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR S4系 列 dn20 P≥1.60MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足压力试验及吹 、洗设计要求	m	1.82			
031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR S4系 列 dn32 P≥1.60MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足压力试验及吹 、洗设计要求	m	7. 9			
031002001001	管道支架	1. 成品管卡 DN15	套	3			
031002001002	管道支架	1. 成品管卡 DN25	套	3			
031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN15 J11W-16T P=1.6MPa 4. 连接形式:丝接	个	1			
031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	<b>↑</b>	2			
031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	<b>^</b>	1			
031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	<b>^</b>	1			
031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 规格:DN25 3. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 4. 预留穿墙孔洞	个	1			
010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 (人工) 2. 挖土深度:3.1以米	m3	15. 51			
	031001006001  031002001001  031002001002  031003001002  031003001003  031003001004		1. 安装部位:室内	1. 安装部位:室内   2. 介质:给水   3. 材质、规格:PPR S4系   70 dn20 P2. 1 G0MPa   4. 连接形式:热熔连接   5. 压力试验及吹、洗设计要求   3. 材质、规格:PPR S4系   70 dn32 P2. 1 G0MPa   4. 连接形式:热熔连接   5. 压力试验及吹、洗设计要求   70 dn32 P2. 1 G0MPa   4. 连接形式:热熔连接   5. 压力试验及吹、洗设计要求   70 dn32 P2. 1 成阳   70 dn32 P2. 1 热熔连接   5. 压力试验及吹、洗设计要求   70 dn32 P2. 1 热熔连接   5. 压力试验及吹、洗设计要求   70 dn32 P2. 1 成品管 F DN15   70 dn32 P2. 1 成品管 F DN15   70 dn31002001001   2. 对应品管 F DN25   70 dn4	1. 安装部位:室内   1. 安装部位:室内   2. 介质:给水   3. 材质、炒格:PPR S4系列 dize及吹、洗设计要求   1. 82   4. 连接形式:热烙及吹、洗设计要求   1. 82   2. 介质:给水   3. 材质、炒格:PPR S4系列 dize及吹、洗设计要求   3. 材质、炒格:PPR S4系列 dise为 disp为 dise为 d	1	1. 安裝部位:室内

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 胚胎移植室-给排水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 2 页 共 2 页

							金额(元)	
序号	项目编码	   项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		3L10 (70)	其中
77.5	<b>火日拥</b> 的		- 次日行征油处	单位	工任里	综合单价	合价	 暂估价
11	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 回填原土	m3	15. 51			智怕训
11	010103001001	分部小计	1. 山天汉女术. 四次从上	ino	10.01			
		排水工程						
12	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:机制排水 铸铁管 DN100 4. 连接形式:柔性接口	m	4. 6			
13	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: 机制排水 铸铁管 DN75 4. 连接形式:柔性接口	m	9. 29			
14	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 2. 油漆品种: 沥青漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2 遍	m2	3.85			
15	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 立柱式 冷热水	组	1			
16	031004008001	其他成品卫生器 具	1. 成品拖布池	组	1			
17	031004014001	给、排水附(配) 件	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	1			
		分部小计						
		措施项目						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胚胎移植室-给排水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 第 1 页 共 1 页 技小院建设工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
		<u></u> 合 计						
		H *1						

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胚胎移植室-给排水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

### 暂列金额明细表

工程名称: 胚胎移植室-给排水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

	75 F1 47L	11 目 42 D.	<b>松户入</b> 密(二)	A N.
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	<u> </u>			
	合 计			_

#### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 胚胎移植室-给排水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
分与	<b>州</b> 村(工住以金)石柳、规怡、至与	11 里半型	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合计										
	总合计										

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 胚胎移植室-给排水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

ri u	<b>丁和 5</b> 7 5	T10 4 8	<b>新华人等</b> / 二、	/d/	关·统工 / 二 \	AL
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					
				-		•

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 胚胎移植室-给排水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
		十世	自足奴里	<b>大</b> 你奴里		暂定	实际
1	人工						
	Λ.	 工小计					
2							
	材	料小计	Į		1		
3	机械						
	机	械小计	1 -				
四、企业行	L	L	<u>l</u>				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	总	计					
	رب د	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称: 胚胎移植室-给排水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 胚胎移植室-给排水工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1 #	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1. 1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0. 3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
	环境保护税				
2 1	税金	税前工程造价		9	
		 合			

工程名称: 胚胎移植室-消防工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

							金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中		
				十匹		综合单价	合价	暂估价		
		整个项目								
1	030901013001	灭火器	1. 形式:提式磷酸铵盐干 粉移动灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	6					
		分部小计								
		措施项目								
				-						
			本页小计							
	合 计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胚胎移植室-消防工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
		н и						

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胚胎移植室-消防工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

### 暂列金额明细表

工程名称: 胚胎移植室-消防工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

	75 F1 47L	11 目 42 D.	<b>松户人产(一)</b>	A N.
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	<u> </u>			
	合 计			_

#### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 胚胎移植室-消防工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
分与	<b>州</b> 村(工住以金)石柳、规怡、至与	11 里半型	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合计										
	总合计										

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 胚胎移植室-消防工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 胚胎移植室-消防工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
		十世	自足奴里	<b>大</b> 你奴里		暂定	实际
1	人工						
	Λ.	 工小计					
2							
	材	料小计	Į		1		
3	机械						
	机	械小计	1 -				
四、企业行	L	L	<u>l</u>				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	总	计					
	رب د	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称: 胚胎移植室-消防工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 胚胎移植室-消防工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

1	序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
(1)	1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
整	1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
2 基本医疗保验   数十支水青海須日人工費→分部分項	(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(4) 生育保险	(2)	基本医疗保险	费+技术措施项目人工费+分部分项    人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
A T 费调整+技术措施项目人工费调整	(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
L   A   A   A   A   A   A   A   A   A	(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 3	
整	1.2	住房公积金	人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
2 税金       税前工程造价       9         1 日本のでは、1 日本のでは	1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
	1.4	环境保护税				
	2	税金	税前工程造价		9	
<u></u>						
ф H						
<u> </u>						
р И					-	

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						绿百年加	ם'וו	暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: IAL 3. 规格:600*700*200 4. 安装方式:悬挂式 底边 距地1.2米	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地	m	1.3			
3	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配	m	1.3			
4	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明配	m	30. 69			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2. 5mm2 4. 材质:铜芯	m	95. 97			
6	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	60.02			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV-4mm2 4. 材质:铜芯	m	199. 56			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米	个	1			
9	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4米	个	1			
10	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相二三级 安全型插座 2. 规格:250V 10A(安全 型) 3. 安装方式:距地0. 3米	个	10			
11	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A(安全 型)	个	1			
	·		本页小计 注其中: "定额人工费"					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 2 页 共 3 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				十匹		综合单价	合价	暂估价
			3. 安装方式: 距地2米					
12	030404035003	插座	1. 名称:柜式空调插座 2. 安装方式:距地0. 3米	个	1			
13	030404035004	插座	1. 名称:暗装单相二三级 安全型插座(防水型) 2. 规格:250V 10A(安全 型) 3. 安装方式:距地1.5米	<b>\</b>	2			
14	030412005001	平板灯	1. 名称: 平板灯 2. 型号: 600*600 3. 规格: 36W 灯 4. 安装形式: 嵌入式	套	8			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	8			
16	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座) 盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	16			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
18	030409003001		1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物 柱子内的主钢筋二根(申1 6)做引下线 3. 引下线上端与避雷网焊接,下端连接基础钢筋	m	15. 2			
19	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称:局部等电位联接 箱	台	1			
20	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-4*40 4. 安装部位:户外	m	42. 26			
21	030414011001	接地装置	1. 接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
22	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	18. 38			
23	030411001006	配管	1. 名称:配管	m	4. 5			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 3 页 共 3 页

							金额(元)	
序号	   项目编码	   项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				平位		综合单价	合价	暂估价
			2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地					
24	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	1.8			
25	030502005001	双绞线缆	1. 名称:管内布放双绞线 2. 规格:UTP6	m	40. 76			
26	030502012001	信息插座	1. 名称:双口信息插座( T0+TP) 2. 安装方式:暗装 距地0. 3米 3. 底盒材质、规格:含底 盒	个	2			
27	031101042001	网络管理系统设 备	1. 名称: ONU集成式设备	套	1			
28	030502010001	配线架	1. 名称:24口配线架	个	2			
29	030502001001	机柜、机架	1. 名称: ADD弱电机柜 2. 规格: 450*350*150 3. 安装方式: 距地0.5米	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
30	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
			+= 1 N					
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 第 1 页 共 1 页 技小院建设工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
		<u></u> 合 计						
		H *1						

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

### 暂列金额明细表

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
	合 计			_

#### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

ė n	++	11 目 兴 42	数量		暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计重单位 		确认	单价	合价				合价	
		1									
	合计	·									
	总合计										
			l		<u> </u>						

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

ri u	<b>丁和 5</b> 7 5	T10 4 8	<b>新华人等</b> / 二、	/d/	关·统工 / 二 /	AL
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					
				-		•

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

/ 口	<b>西日</b> 4 4 4				(A) A 24 (A ( - )	合价	合价(元)	
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际	
1	人工							
		工小计			ı			
2	材料							
		料小计						
3	机械							
	机 T	.械小计						
四、企业'	管理费和利润							
	丛	计						

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科技小院建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	_	_		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 胚胎移植室-电气工程

标段: 达茂联合旗农牧局草原畜牧业转型升级项目科 技小院建设工程

第1页共1页

1	序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
(1)	1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
整	1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
2 基本医疗保验   数十支水青海須日人工費→分部分項	(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(4) 生育保险	(2)	基本医疗保险	费+技术措施项目人工费+分部分项    人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
A T 费调整+技术措施项目人工费调整	(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0. 4	
L   A   A   A   A   A   A   A   A   A	(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
整	1.2	住房公积金	人工费调整+技术措施项目人工费调		3. 7	
2 税金       税前工程造价       9         1 日本のでは、1 日本のでは	1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
	1.4	环境保护税				
	2	税金	税前工程造价		9	
<u></u>						
ф H						
<u> </u>						
р И					-	