

新时代文明实践中心建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-拆除工程

标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-拆除工程

标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做洗漱台						
1	011505001001	洗漱台	1、新做大理石洗漱台	m2	4.02			
2	011505010001	镜面玻璃	1、5mm厚银镜	m2	10.26			
		分部小计						
		新建墙体及门窗						
3	010402001001	砌块墙	1、轻质砌块隔墙 2、厚度：200mm	m3	63.58			
4	010402001002	砌块墙	1、轻质砌块隔墙 2、厚度：120mm	m3	1.29			
5	010402001003	砌块墙	1、轻质砌块隔墙 2、厚度：150mm	m3	12.14			
6	010801001001	木质门	1、定制实木复合木门 2、规格：M1021	樘	3			
7	010801001002	木质门	1、定制实木复合木门 2、规格：M1521	樘	1			
8	010801002001	定制钢化玻璃门 M1526	1、定制钢化玻璃门 2、规格：M1526	樘	6			
9	010802001001	定制钢化玻璃门 M1021	1、定制钢化玻璃门 2、规格：M1021	m2	4.2			
10	010802001002	黑色不锈钢电动感应门M2024	1、黑色不锈钢电动感应门 2、规格：M2024 3、安装电子感应自动门传感装置	m2	9.6			
11	010802001003	黑色不锈钢固定窗	1、黑色不锈钢固定窗	m2	28.48			
12	010802003001	钢质防火门FM乙1021	1、乙级钢制防火门 2、规格：FM乙1021	m2	2.1			
13	010808005001	石材门窗套	1、大理石套线	m	11.9			
14	010808007001	成品木门窗套	1、木质门窗套线	m	141.6			
15	010808007002	成品木门窗套	1、极窄木质窗套线	m	36			
16	010809004001	石材窗台板	1、定制大理石窗台板	m2	4.35			
17	011210003001	铝合金玻璃隔断（100mm厚）	1、定制铝合金双层百叶玻璃隔断 2、厚度：100mm	m2	44.78			
18	011210006001	轻钢龙骨阻燃板基层隔墙（150mm厚）	1、轻钢龙骨 2、阻燃板基层 3、隔墙厚度：150mm 4、刷防火涂料3度	m2	6.72			
19	011210006002	厕所隔断	1、厕所隔断	m2	35.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		新做地面						
20	011102003001	块料楼地面	1、深灰色仿石材地砖 2、规格：800*800 3、1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	15.5			
21	011104002001	竹、木（复合）地板	1、实木复合地板 2、地板专用消音垫 3、双层9厚多层板（防火涂料3度） 4、40*50木龙骨（防火、防腐处理） 5、界面剂一道 6、原建筑钢筋混凝土楼面 7、铝合金阳角条	m2	58.08			
		分部小计						
		新建天花吊顶						
		一层						
		C区天花吊顶						
22	011302001001	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	123.32			
23	011302001002	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	123.32			
24	011302001003	吊顶天棚-基层	1、跌级差基层板，刷防火涂料3度	m2	46.08			
25	011302001004	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	146.36			
26	011407002001	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨）	m2	143.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带					
27	011502008001	黑色不锈钢装饰条	1、黑色不锈钢装饰条	m	141.48			
		分部小计						
		造型软膜天花石膏板吊顶						
28	011302001005	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	21.76			
29	011302001006	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	14.18			
30	011302001007	吊顶天棚-基层	1、软膜内基层板，刷防火涂料3度	m2	10.64			
31	011302001008	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	23.49			
32	011302001009	吊顶天棚-面层	1、软膜天花面层	m2	23.49			
33	011407002002	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	14.18			
		分部小计						
		地方特色展区天花吊顶						
34	011302001010	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处	m2	43.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑					
35	011302001011	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	12.45			
36	011302001012	吊顶天棚-基层	1、跌级差、灯槽基层板，刷防火涂料3度	m2	10.01			
37	011302001013	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	19.6			
38	011302001014	吊顶天棚-面层	1、原木色铝方通面层	m2	34.22			
39	011407002003	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	23.04			
		分部小计						
		我们的节日非遗展区天花吊顶						
40	011302001016	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	23.83			
41	011302001017	吊顶天棚-基层	1、基层板，刷防火涂料3	m2	26.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度					
42	011302001018	吊顶天棚-面层	1、原木色木饰面板面层	m2	23.83			
43	011302001019	吊顶天棚-面层	1、铝塑板饰面面层	m2	10.07			
		分部小计						
		B区天花吊顶						
44	011302001020	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	25.76			
45	011302001021	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	25.76			
46	011302001022	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	25.76			
47	011303001001	定制亚克力UV导光板造型	1、定制亚克力UV导光板造型 2、厚度10mm	m2	10.05			
48	011407002004	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	25.76			
49	011507003006	灯箱	1、LED长条灯灯箱 2、12mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 3、黑色不锈钢饰面 4、高度：400mm	个	1			
		分部小计						
		休息交流区天花吊顶						
50	010810002001	木窗帘盒	1、基层板 2、石膏板面层	m	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011302001024	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	29.6			
52	011302001025	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	20.72			
53	011302001026	吊顶天棚-基层	1、跌级差、软膜内基层板，刷防火涂料3度	m2	23.48			
54	011302001027	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	37.1			
55	011302001028	吊顶天棚-面层	1、软膜天花面层	m2	8.88			
56	011407002005	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	43.33			
57	011502008002	黑色不锈钢装饰条	1、黑色不锈钢装饰条	m	17.92			
		分部小计						
		二层						
		领导办公室天花吊顶						
58	010810002002	木窗帘盒	1、基层板 2、石膏板面层	m	3.6			
59	011302001029	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊	m2	14.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑					
60	011302001030	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	14.3			
61	011302001031	吊顶天棚-基层	1、跌级差、灯槽、软膜天花内基层板，刷防水涂料3度	m2	12.68			
62	011302001032	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	23.14			
63	011302001076	吊顶天棚-面层	1、亚克力透光片天花面层	m2	1.44			
64	011407002006	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	21.1			
65	011502008003	黑色不锈钢装饰条	1、黑色不锈钢装饰条	m	12.34			
		分部小计						
		办公室天花吊顶						
66	011302001033	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	15.31			
67	011302001034	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	15.31			
68	011302001035	吊顶天棚-基层	1、软膜内、跌级差基层	m2	14.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板，刷防火涂料3度					
69	011302001036	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	23.86			
70	011302001037	吊顶天棚-面层	1、亚克力透光片天花面层	m2	1.71			
71	011407002007	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	18.2			
		分部小计						
		文化长廊作品展示区天花吊顶+资料室、设备间天花吊顶						
72	011302001038	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	94.41			
73	011302001039	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	94.41			
74	011302001040	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	94.41			
75	011407002008	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	94.41			
		分部小计						
		文化长廊作品展示区南侧天花吊						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		顶						
76	011302001041	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	47.6			
77	011302001042	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	47.6			
78	011302001043	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	47.6			
79	011407002009	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	47.6			
80	011502008004	黑色不锈钢装饰条	1、黑色不锈钢装饰条	m	24.54			
		分部小计						
		地方特色展区天花吊顶						
81	011302001044	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大	m2	44.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			于300mm，应增加吊杆。 当吊杆长度大于1.5m时， 应设置反支撑					
82	011302001045	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	48.74			
83	011302001046	吊顶天棚-基层	1、跌级差、灯槽基层板， 刷防火涂料3度	m2	9.48			
84	011302001047	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	55.06			
85	011407002010	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再 找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴 胶带	m2	55.09			
86	011502008005	黑色不锈钢装饰条	1、黑色不锈钢装饰条	m	30.72			
87	011507003001	灯箱	1、LED亚克力灯箱	个	5			
		分部小计						
		盥洗区天花吊顶						
88	011302001048	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁 厚不小于1mm。吊杆直径 为8mm，并有可靠防锈处 理 2、吊杆及主龙骨间距不 大于1200mm，遇有大型设 备及风管时，应设角钢扁 担，在角钢扁担上设置吊 杆 3、副龙骨间距为400mm， 横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距 离不得大于300mm，当大 于300mm，应增加吊杆。 当吊杆长度大于1.5m时， 应设置反支撑	m2	15.42			
89	011302001049	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	15.42			
90	011302001050	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	15.42			
91	011407002011	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再 找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴 胶带	m2	15.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		卫生间吊顶天花						
92	011302001077	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	23.84			
93	011302001078	吊顶天棚	1、铝扣板面层	m2	23.84			
		分部小计						
		二层非遗文化阅览室天花吊顶						
94	011302001051	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	76.7			
95	011302001052	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	42.83			
96	011302001053	吊顶天棚-基层	1、跌级差基层板，刷防火涂料3度	m2	12.08			
97	011302001054	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	48.87			
98	011302001055	吊顶天棚-面层	1、原木色铝方通面层	m2	33.87			
99	011302001056	吊顶天棚-面层	1、定制布艺造型	m2	33.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011302001057	吊顶天棚-面层	1、木质圆形梁 2、直径：100mm	m2	23.3			
101	011407002012	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	48.87			
		分部小计						
		会议室天花吊顶1						
102	011302001058	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	147.37			
103	011302001059	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	154.28			
104	011302001060	吊顶天棚-基层	1、跌级差、灯槽基层板，刷防火涂料3度	m2	17.28			
105	011302001061	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	199.98			
106	011302001062	吊顶天棚-面层	1、定制咖色铝合金格栅	m2	199.98			
107	011407002013	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	165.8			
108	011507003002	灯箱	1、软膜灯箱 2、规格：7700mm*400mm*100mm	个	12			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		科普活动室天花吊顶						
109	010810002003	木窗帘盒	1、基层板 2、石膏板面层	m	16.44			
110	011302001063	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	137.18			
111	011302001064	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	143.69			
112	011302001065	吊顶天棚-基层	1、灯槽、软膜内基层板，刷防火涂料3度	m2	16.28			
113	011302001066	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	154.54			
114	011302001069	吊顶天棚-面层	1、黑色镜面玻璃饰面 2、阻燃板打底，刷防火涂料3度	m2	5.72			
115	011302001070	吊顶天棚-面层	1、黑色镜面亚克力饰面 2、阻燃板打底，刷防火涂料3度	m2	4.52			
116	011302001071	吊顶天棚-面层	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨 3、面层界面处理 4、石膏板基层 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	68.8			
117	011407002014	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	92.32			
118	011507003003	灯箱	1、软膜灯箱 2、规格：300mm*150mm圆	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			形					
119	011208002001	造型柱	1、60*40*4方钢焊弧度钢架，碳晶板饰面 2、60*40*4方钢焊弧度钢架，灯箱饰面	m	17.97			
		分部小计						
		会议室天花吊顶2						
120	011302001072	吊顶天棚-龙骨	1、选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm。吊杆直径为8mm，并有可靠防锈处理 2、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，遇有大型设备及风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆 3、副龙骨间距为400mm，横撑龙骨间距为600mm 4、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑	m2	35.26			
121	011302001073	吊顶天棚-基层	1、石膏板基层	m2	35.26			
122	011302001074	吊顶天棚-基层	1、跌级差、灯槽基层板，刷防火涂料3度	m2	6.88			
123	011302001075	吊顶天棚-面层	1、石膏板面层	m2	38.7			
124	011407002015	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子三道打磨 4、面层界面处理 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	38.7			
		分部小计						
		新做墙面						
		立面A						
125	011105006001	金属踢脚线	1、80mm白色亚光不锈钢踢脚线	m2	0.67			
126	011207001001	白色木饰面波浪板	1、距地200mm，60*40*4方钢龙骨，间距600mm 2、15mm阻燃板基层，刷	m2	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防火涂料3度 3、白色木饰面波浪板面层					
127	011207001023	石膏板乳胶漆饰面	1、距地200mm，60*40*4方钢龙骨，间距600mm 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5m石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	19.7			
128	011508005001	亚克力背发光字	1、定制亚克力背发光字	个	14			
		分部小计						
		立面B						
129	011105006002	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.05			
130	011207001002	原木色木饰面板	1、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 2、原木色木饰面板	m2	2.16			
131	011207001003	白色木饰面板	1、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 2、白色木饰面板	m2	5.73			
132	011407001002	石膏板乳胶漆饰面	1、Q75竖向龙骨，Q38*12穿心龙骨 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5m石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	4.47			
133	011408001001	红色壁画饰面	1、15mm阻燃板基层 2、红色壁画饰面	m2	6			
134	011507001001	定制红色亚克力党徽及内容	1、定制红色亚克力党徽及内容	m2	1.96			
135	011508005002	芙蓉板立体字	1、定制芙蓉板立体字	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		立面C						
136	011207001004	原木色木饰面板	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、原木色木饰面板	m2	5.04			
137	011407001003	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	17.42			
138	011501008001	定制白色储物柜	1、定制白色储物柜 2、规格：2400mm*1200mm*400mm	个	1			
139	01B003	成品充电柜	1. 成品充电柜	套	1			
140	01B004	饮水机	1. 饮水机	台	1			
141	01B005	成品查询机	1. 成品查询机	台	1			
142	01B006	成品共享雨伞	1. 成品共享雨伞	套	1			
		分部小计						
		立面D						
143	011207001005	亚克力板饰面	1、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 2、亚克力板饰面	m2	36.84			
144	011207001006	白色木饰面板	1、距地200mm，60*40*4方钢龙骨，间距600mm 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、白色木饰面波浪板面层	m2	21.12			
145	011207001031	LED显示屏后龙骨	1、距地200mm，60*40*4方钢龙骨，间距600mm	m2	15.84			
146	011407001004	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	7.92			
147	011502001001	金属装饰线	1、5mm黑色铝合金接缝条	m	13.2			
148	011507001002	定制15mm雪弗板UV3mm亚克力照片（亚克力字及内容）	1、定制15mm雪弗板UV3mm亚克力照片（亚克力字及内容）	m2	3.63			
149	011507003004	灯箱	1、定制灯箱 2、规格：1500mm*600mm	个	1			
150	011508005003	黑色背亚克力发光字	1、定制黑色背亚克力发光字	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		立面E						
151	011207001007	原木色木饰面板	1、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 2、原木色木饰面板	m2	3.6			
152	011207001032	LED显示屏后龙骨	1、距地200mm，60*40*4方钢龙骨，间距600mm	m2	7			
153	011407001005	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、界面剂一道，水重3%-5%的108胶	m2	7.92			
154	011407001024	石膏板乳胶漆饰面	1、Q75竖向龙骨，Q38*12穿心龙骨 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5m石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	8.84			
155	011508005004	亚克力发光字	1、定制亚克力字	个	8			
		分部小计						
		立面F						
156	011207001008	木饰面格栅板	1、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 2、红色木饰面格栅板	m2	7.92			
157	011207001009	原木色木饰面板	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、原木色木饰面板	m2	2.16			
158	011502001002	金属装饰线	1、黑色不锈钢收边条	m	7.2			
159	011507003005	灯箱	1、嵌入式灯箱，带50mm外翻边框 2、规格：3600mm*2000mm*60mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		立面H						
160	011207001010	原木色木饰面板	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、原木色木饰面板	m2	6.51			
161	011207001011	铝塑板饰面	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、铝塑板饰面	m2	9.48			
162	011507001003	定制15mm雪弗板UV3mm亚克力照片（亚克力字及内容）	1、定制15mm雪弗板UV3mm亚克力照片（亚克力字及内容）	m2	0.13			
163	011507003007	灯箱	1、定制灯箱 2、规格：3600mm*1200mm*40mm	个	1			
		分部小计						
		立面G						
164	011207001012	铝塑板饰面	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、铝塑板饰面	m2	12.64			
165	011207001013	原木色木饰面板	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、原木色木饰面板	m2	5.87			
166	011207001014	白色木饰面板	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、白色木饰面板	m2	9.77			
167	011207001030	咖色亚克力板造型	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、咖色亚克力板造型	m2	3.9			
168	011408001002	壁布饰面	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、9.5m石膏板面层 3、面层界面处理 4、满刮腻子三道打磨 5、壁布饰面 6、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	18.25			
169	011502001003	金属装饰线	1、香槟金不锈钢收边	m	11.81			
170	011507003008	灯箱	1、定制灯箱 2、规格：600mm*400mm*40mm	个	13			
171	011507003009	嵌入式灯箱	1、嵌入式灯箱	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、规格：1200mm*800mm*100mm					
172	011508005006	亚克力字	1、定制亚克力字	个	19			
173	01B001	定制装饰品	1、定制装饰品	项	1			
		分部小计						
		立面I						
174	011407001006	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	3.16			
175	011408001003	定制壁画	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨	m2	12.16			
		分部小计						
		立面J						
176	011105006018	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.35			
177	011204003001	块料墙面	1、600*1200砖饰面	m2	7.4			
178	011407001027	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、界面剂一道，水重3%-5%的108胶	m2	19.87			
		分部小计						
		立面K						
179	011204003002	块料墙面	1、600*1200砖饰面	m2	11.75			
180	011207001015	原木色木饰面板	1、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 2、原木色木饰面板	m2	6.23			
181	011408001004	定制壁画	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨	m2	6.22			
182	011507001004	定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字及内容	1、定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字及内容	m2	0.86			
		分部小计						
		立面L						
183	011207001016	原木色木饰面板	1、15mm阻燃板基层，刷	m2	26.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防火涂料3度 2、原木色木饰面板					
184	011407001007	石膏板乳胶漆饰面	1、Q75竖向龙骨，Q38*12穿心龙骨 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5m石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	12.23			
185	011408001005	定制壁画	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨	m2	13.79			
186	011507001005	定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字及内容	1、定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字及内容	m2	10.35			
187	011507001006	定制置物隔板	1、定制置物隔板 2、深度200mm，厚度40mm	m2	1.2			
		分部小计						
		立面M						
188	011105006017	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.3			
189	011207001024	石膏板乳胶漆饰面	1、Q75竖向龙骨，Q38*12穿心龙骨 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5m石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	8.27			
190	011407001008	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	16.15			
191	011507001007	定制置物隔板	1、定制置物隔板 2、深度200mm，厚度40mm	m2	1.3			
192	011507001008	定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字	1、定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字及内容	m2	1.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		及内容						
		分部小计						
		立面N1						
193	011105006003	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.63			
194	011207001017	聚酯纤维吸音板	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、聚酯纤维吸音板	m2	54.05			
195	011502001004	金属装饰线	1、香槟金不锈钢收边	m	7.08			
		分部小计						
		立面N2						
196	011105006004	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.73			
197	011207001018	聚酯纤维吸音板	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、聚酯纤维吸音板	m2	39.92			
198	011502001005	金属装饰线	1、香槟金不锈钢收边	m	7.08			
		分部小计						
		立面N3						
199	011105006005	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.69			
200	011207001019	墙面装饰板	1、15mm阻燃板打底 2、聚酯纤维吸音板	m2	42.34			
		分部小计						
		立面N4						
201	011207001020	聚酯纤维吸音板	1、距地200mm，60*40*4方钢龙骨，间距600mm 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、聚酯纤维吸音板	m2	18.3			
202	011207001033	LED显示屏后龙骨	1、距地200mm，60*40*4方钢龙骨，间距600mm	m2	20			
203	011502001006	金属装饰线	1、香槟金不锈钢收边	m	18.9			
		分部小计						
		立面01						
204	011105006006	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	011407001009	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	5.64			
		分部小计						
		立面02						
206	011407001010	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨 4、10厚1：0.2：3水泥石 灰膏砂浆找平层 5、10厚1：0.2：3水泥石 灰膏砂浆打底扫毛 6、界面剂一道，水重3%- 5%的108胶	m2	10.1			
207	011501008002	定制颗粒板书柜	1、定制颗粒板书柜 2、规格：3370mm*900mm* 300mm	个	2			
		分部小计						
		立面03						
208	011105006007	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚 线	m2	0.14			
209	011407001011	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	5.64			
		分部小计						
		立面04						
210	011105006008	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚 线	m2	0.42			
211	011207001021	墙面装饰板	1、定制渐变玻璃，不锈 钢收边	m2	10.8			
212	011407001012	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨 4、10厚1：0.2：3水泥石 灰膏砂浆找平层 5、10厚1：0.2：3水泥石 灰膏砂浆打底扫毛 6、界面剂一道，水重3%- 5%的108胶	m2	18.3			
213	011507001009	定制15mm雪弗板 UV3mm亚克力地 图	1、定制15mm雪弗板UV3mm 亚克力地图 2、甲方提供图案，广告	m2	9.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			公司二次深化					
		分部小计						
		立面05						
214	011105006009	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.33			
215	011407001013	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	8.35			
		分部小计						
		立面P1						
216	011105006010	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.21			
217	011407001014	灰色硅藻泥饰面	1、硅藻泥饰面 2、满刮腻子三道打磨 3、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5、界面剂一道，水重3%-5%的108胶	m2	23.16			
218	011407001025	灰色硅藻泥饰面	1、硅藻泥饰面 2、满刮腻子三道打磨 3、9.5m石膏板面层 4、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 5、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	21.12			
219	011501008003	定制木质储物格	1、定制木质储物格 2、规格：3300mm*900mm*300mm	个	2			
220	011507001010	木质层板	1、木质层板 2、深度300mm，厚度30mm	m2	4.8			
		分部小计						
		立面P2						
221	011407001015	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	15.91			
222	011408001006	定制壁画	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨	m2	6.5			
223	011501008004	定制书柜	1、定制书柜 2、规格：	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4680mm*3400mm*300mm					
224	011507001011	木质造型框	1、木质造型框 2、外凸300mm	m2	1.31			
225	011507001012	定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字	1、定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字	m2	1			
		分部小计						
		立面P3						
226	011105006015	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.33			
227	011207001025	原木色木饰面板	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、原木色木饰面板	m2	3.32			
228	011207001026	石膏板乳胶漆饰面	1、Q75竖向龙骨，Q38*12穿心龙骨 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5mm石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	4.38			
229	011207001027	木纹色饰面板（橱窗）	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、木纹色饰面板	m2	29.24			
230	011210003002	钢化玻璃面罩（推拉式）	1、钢化玻璃面罩（推拉式）	m2	16.75			
231	011408001007	定制壁画	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨	m2	5.64			
232	011408001016	土黄色壁布饰面	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、壁布饰面	m2	6.16			
233	011501015001	定制成品白色颗粒板置物台	1、定制成品白色颗粒板置物台，深度300mm	m3	0.53			
234	011507001013	3D打印卷子造型，白色饰面	1、3D打印卷子造型，白色饰面	m2	0.54			
235	011508005007	亚克力背发光字	1、定制亚克力背发光字	个	12			
236	01B007	成品书画展画	1. 成品书画展画	幅	3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		立面P4						
237	011105006011	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.43			
238	011407001016	灰色硅藻泥饰面	1、硅藻泥饰面 2、满刮腻子三道打磨	m2	10.73			
		分部小计						
		立面Q1						
239	011105006016	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	0.77			
240	011207001028	石膏板乳胶漆饰面	1、Q75竖向龙骨，Q38*12穿心龙骨 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5m石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	6.49			
241	011407001017	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、界面剂一道，水重3%-5%的108胶	m2	9.52			
242	011408001008	定制壁画	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨 3、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5、界面剂一道，水重3%-5%的108胶	m2	22.67			
243	011501008005	定制白色置物柜	1、定制白色置物柜 2、规格：3600mm*2215mm*250mm	个	1			
244	011507001015	定制互动屏置物台	1、定制互动屏置物台 2、深度250mm，厚度100mm	m2	1.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	011507003010	定制发光灯箱	1、发光灯箱 2、规格：3000*1200*250mm	个	1			
246	011507003011	定制LED灯箱	1、定制LED灯箱 2、规格：3600mm*740mm*250mm	个	1			
247	011508005008	亚克力背发光字	1、定制亚克力背发光字	个	12			
248	01B008	格子里面发光字及放光灯箱装饰	1、格子里面发光字及放光灯箱装饰	项	1			
249	01B009	成品互动屏	1. 成品互动屏	项	1			
250	01B010	星球墙饰	1. 星球墙饰	项	1			
		分部小计						
		立面Q2						
251	011207001029	石膏板乳胶漆饰面	1、Q75竖向龙骨，Q38*12穿心龙骨 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5m石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	19.03			
252	011407001018	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、界面剂一道，水重3%-5%的108胶	m2	14.29			
253	011502001007	金属装饰线	1、黑色不锈钢装饰条	m	22.15			
254	011502008006	定制15mm雪弗板UV3mm亚克力线条	1、定制15mm雪弗板UV3mm亚克力线条	m	7.68			
255	011507001016	定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字	1、定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字	m2	0.81			
256	011507003012	定制嵌入式灯箱	1、定制嵌入式灯箱 2、规格：2000mm*500mm*100mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	01B011	定制亚克力及灯箱	1. 定制亚克力及灯箱	m2	2.31			
		分部小计						
		立面Q3						
258	011105006012	金属踢脚线	1、80mm黑色不锈钢踢脚线	m2	1.02			
259	011407001019	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	40.96			
260	011501011001	定制储物格	1、定制储物格 2、规格：3600mm*800mm*400mm	个	1			
261	011508005005	亚克力背发光字	1、定制亚克力背发光字	个	7			
		分部小计						
		立面Q4						
262	011207001034	LED显示屏后龙骨	1、距地200mm，60*40*4方钢龙骨，间距600mm	m2	15.7			
263	011407001020	石膏板乳胶漆饰面	1、Q75竖向龙骨，Q38*12穿心龙骨 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5mm石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	5.51			
264	01B020	定制蓝色软膜灯箱（造型）	1. 定制蓝色软膜灯箱（造型）	m	61.6			
		分部小计						
		立面R1						
265	011105006013	金属踢脚线	1、80mm香槟金不锈钢踢脚线	m2	1.7			
266	011408001009	定制壁画	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨 3、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	63.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、界面剂一道，水重3%-5%的108胶					
267	011408001015	壁画饰面	1、15mm阻燃板打底，刷防火涂料3度 2、9.5m石膏板面层 3、面层界面处理 4、满刮腻子三道打磨 5、壁布饰面 6、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	15.36			
		分部小计						
		立面R2						
268	011207001035	原木色木饰底板	1、原木色木饰底板	m2	16.04			
269	011407001021	米白色硅藻泥饰面	1、硅藻泥饰面 2、满刮腻子三道打磨 3、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5、界面剂一道，水重3%-5%的108胶	m2	36.77			
270	011408001018	壁布饰面（原木色木质边框）	1、壁布饰面（原木色木质边框） 2、满刮腻子三道打磨 3、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5、界面剂一道，水重3%-5%的108胶	m2	7.3			
271	011507001019	定制镂空雪弗板造型（白+土黄色）	1、定制镂空雪弗板造型（白+土黄色）	m2	1.49			
272	011507001020	白色置物层板（含层板灯）	1、白色置物层板（含层板灯） 2、深度200mm，厚度30mm	m2	4.8			
273	011507001021	定制双层镂空雪弗板造型（白+土黄色）	1、定制双层镂空雪弗板造型（白+土黄色） 2、单层厚度50mm	m2	2.98			
274	01B014	木质置物架，玻璃面罩	1、木质置物架，玻璃面罩 2、规格：1900mm*2100mm*180mm	个	1			
275	01B015	白色烤瓷框子，	1. 白色烤瓷框子，花瓶绿	m2	5.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		花瓶绿植墙饰	植墙饰					
276	01B016	作品展示	1. 作品展示	项	1			
		分部小计						
		立面R3						
277	011408001012	定制壁画	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨 3、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5、界面剂一道，水重3%-5%的108胶	m2	34.73			
278	011508005009	亚克力背发光字	1、定制亚克力背发光字	个	6			
		分部小计						
		立面R4						
279	011105006014	金属踢脚线	1、80mm香槟金不锈钢踢脚线	m2	0.53			
280	011207001022	原木色木饰面板	1、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 2、原木色木饰面板	m2	6.7			
281	011407001022	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	11.13			
282	011407001026	石膏板乳胶漆饰面	1、Q75竖向龙骨，Q38*12穿心龙骨 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5m石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	7.59			
283	011408001013	定制壁画	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨	m2	6.84			
284	011507001014	定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字	1、定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字	m2	2.56			
		分部小计						
		立面R5						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	011204003003	块料墙面	1、轻钢龙骨造型 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、12mm纤维水泥板面层 4、600*1200灰色墙砖	m2	10.64			
286	011207001036	木质造型，灰色不锈钢收边	1、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 2、木质造型，灰色不锈钢收边	m2	3.07			
287	011210003003	玻璃罩面	1、玻璃罩面	m2	1			
288	011407001023	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	25.83			
289	011407001031	石膏板乳胶漆饰面	1、Q75竖向龙骨，Q38*12穿心龙骨 2、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 3、9.5m石膏板面层 4、面层界面处理 5、满刮腻子三道打磨 6、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 7、乳胶漆三遍 8、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	0.84			
290	011408001014	壁画饰面	1、15mm阻燃板基层，刷防火涂料3度 2、9.5m石膏板面层 3、面层界面处理 4、满刮腻子三道打磨 5、壁画饰面 6、石膏板面层板缝粘贴胶带	m2	6.71			
291	011502001008	金属装饰线	1、黑色不锈钢收边条	m	17.7			
292	011507001022	定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字	1、定制15mm雪弗板UV3mm亚克力字	m2	1.83			
293	011508005010	亚克力背发光字	1、定制亚克力背发光字	个	18			
294	01B017	广告制作壁灯	1. 广告制作壁灯	套	1			
295	01B018	灰色亚克力地台	1. 灰色亚克力地台	项	1			
296	01B019	定制木质地台	1、定制木质地台 2、高150mm，宽300mm	m	5.4			
		分部小计						
		立面T1						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
297	011105006019	金属踢脚线	1、80mm白色亚光不锈钢踢脚线	m2	0.3			
298	011407001028	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨 4、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚1：0.2：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、界面剂一道，水重3%-5%的108胶	m2	12.92			
		分部小计						
		立面T3						
299	011105006020	金属踢脚线	1、80mm白色亚光不锈钢踢脚线	m2	0.3			
300	011407001029	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	7.88			
		分部小计						
		立面T4						
301	011407001030	乳胶漆饰面	1、乳胶漆三遍 2、封闭底涂料一道 3、满刮腻子三道打磨	m2	26.8			
302	011408001019	定制壁画	1、定制壁画 2、满刮腻子三道打磨	m2	2.44			
303	011501008006	定制书柜	1、定制书柜 2、规格：4000mm*3400mm*400mm	个	1			
		分部小计						
		立面U1						
304	010903002001	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	4.2			
305	011204003004	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	14.4			
		分部小计						
		立面U2						
306	010903002002	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	2.5			
307	011204003005	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		立面U3						
308	010903002003	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	5			
309	011204003006	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	15.72			
		分部小计						
		立面U4						
310	010903002004	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	2.5			
311	011204003007	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	7.5			
		分部小计						
		立面V1						
312	010903002005	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	3			
313	011204003008	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	9			
		分部小计						
		立面V2						
314	010903002006	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	4			
315	011204003009	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	12			
		分部小计						
		立面V3						
316	010903002007	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	2			
317	011204003010	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	6.9			
		分部小计						
		立面V4						
318	010903002008	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	4			
319	011204003011	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		立面V5						
320	010903002009	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	3			
321	011204003012	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	9			
		分部小计						
		立面V6						
322	010903002010	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	4			
323	011204003013	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	12			
		分部小计						
		立面V7						
324	010903002011	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	2			
325	011204003014	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	6.9			
		分部小计						
		立面V8						
326	010903002012	墙面涂膜防水	1、1000mm以下1.5mm聚氨酯防水涂膜	m2	4			
327	011204003015	块料墙面	1、600*1200湿铺留2mm缝，美缝处理	m2	12			
		分部小计						
		定制展柜						
328	01B021	展柜1	1. 8MM钢化玻璃300MM柜顶，18MM颗粒板白色柜体柜门 2. 规格:3800mm*400mm*800mm	m	3.8			
329	01B022	展柜2	1. 8MM钢化玻璃300MM柜顶，18MM颗粒板白色柜体柜门 2、4200mm*400mm*800mm	m	4.2			
330	01B023	展柜3	1. 8MM钢化玻璃300MM柜顶，18MM颗粒板白色柜体柜门	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程

标段：新时代文明实践中心建设项目

第 34 页 共 34 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程

标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程 标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程

第 1 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程

第 2 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-室内装饰工程

第 3 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-电气工程 标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明系统						
1	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC32 4. 配置形式:暗配	m	151.5			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	620			
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格型号:WDZBV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	684			
4	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格型号:WDZBV-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	1552			
5	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格型号:WDZBV-6mm ² 4. 材质:铜芯	m	617.13			
6	030412004001	LED天花嵌入式筒灯	1. 名称:LED天花嵌入式筒灯 2. 安装方式:嵌入式	套	243			
7	030412004007	50mm铝合金线性灯	1. 名称:50mm铝合金线性灯 2. 安装方式:嵌入式	m	184.88			
8	030412004008	30mm铝合金线性灯	1. 名称:30mm铝合金线性灯 2. 安装方式:嵌入式	m	16			
9	030412004009	20mm铝合金线性灯	1. 名称:20mm铝合金线性灯 2. 安装方式:嵌入式	m	204.1			
10	030412004010	灯带	1. 名称:暗藏LED灯带	m	347.56			
11	030412004011	120mm宽LED长条灯	1. 名称:120mm宽LED长条灯	m	16.5			
12	030412004012	50mm宽LED长条灯	1. 名称:50mm宽LED长条灯	m	28.28			
13	011304001001	定制亚克力胶片灯	1. 名称:定制亚克力胶片灯	m ²	43.87			
14	030412004002	70*1500LED长条灯	1. 名称:70*1500LED长条灯 2. 安装方式:嵌入	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-电气工程 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			式					
15	030412004003	装饰灯	1. 名称:艺术吊顶灯 2. 安装方式:嵌入式	套	12			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:单联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.5m墙上暗设	个	5			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:双联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.5m墙上暗设	个	1			
18	030404034003	照明开关	1. 名称:三联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.5m墙上暗设	个	14			
19	030404035001	插座	1. 名称:墙面五孔插座 2. 型号、规格: 220V 3. 安装方式:距地0.3米暗设	个	53			
20	030404035002	插座	1. 名称:地面五孔插座 2. 型号、规格: 220V	个	5			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	392			
22	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN20 3. 填充(恢复)方式:砖墙开槽	m	43.4			
23	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:DN32 3. 填充(恢复)方式:砖墙开槽	m	3			
		分部小计						
		弱电系统						
		综合布线系统						
24	030411001006	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	4.5			
25	030502007001	光缆	1. 名称: G.652D光纤 2. 敷设方式: 管内穿线	m	10.3			
26	030502001003	机柜、机架	1. 名称:MDF 2. 规格:500*600*200	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-电气工程

标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-电气工程 标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-给水工程

标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-给水工程 标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-通风系统 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
1	030701003001	吊顶式新风换气机	1. 名称:吊顶式新风换气机 2. 型号:XHBX-D60 3. 规格:噪声:70dB(A) Q=6000m3/h P=600Pa N=6.0 kW 380V 4. 安装形式:吊顶内楼板下安装	台	3			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ =1.0	m2	320			
3	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管与风机的软连接 2. 规格:直径≤1000mm 3. 材质:帆布软风管	m2	3.72			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆, 调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍, 调和漆2遍 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸。	kg	1699			
5	030703001001	70℃防烟防火阀 800*250	1. 名称:70℃防烟防火阀 2. 规格:800*250	个	3			
6	030703001002	70℃防烟防火阀 630*250	1. 名称:70℃防烟防火阀 2. 规格:630*250	个	3			
7	030703011001	单层百叶风口 600*600	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*600	个	3			
8	030703011002	双层百叶风口 600*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*300	个	26			
9	030703011006	防雨铝合金百叶送风口 500*250	1. 名称:防雨铝合金百叶送风口 2. 规格:500*250	个	3			
10	030703011005	防雨铝合金百叶送风口 800*250	1. 名称:防雨铝合金百叶送风口 2. 规格:800*250	个	3			
11	030703001003	电动密闭保温风阀 800*250	1. 名称:电动密闭保温风阀 2. 规格:800*250	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-通风系统

标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-通风系统 标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-通风系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-监控及音频系统 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		监控及音频部分						
1	030507008001	枪型网络摄像机	1. 400万双光全彩定焦枪型网络摄像机DH-IPC-HFW3430M-A-IL2 2. 像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）；补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6；内置麦克风：支持，内置1个麦克风；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；大华云联；预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67	台	11			
2	030507008002	摄像机支架	1. 小型枪机壁装支架DH-PFB5110W 2. 外观颜色：白色；承重：1.0kg；安装方式：壁装；可选倾角：-80° - +60°；旋转角度：0° - 360°；适配机型：请参考选型；执行标准：Q/DXJ 064-2018	台	11			
3	030501012001	交换机	1. 24口二层管理型PoE交换机 DH-S4200-24GT4GF-375 2. 交换容量：336Gbps；包转发率：96Mpps；业务端口：具备24个10/100/1000BASE-T电口（PoE）、4个1000BASE-X SFP端口；环网协议：STP、RSTP、ERPS；VLAN功能：支持；链路聚合：支持静态、动态链路聚合、	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-监控及音频系统 标段：新时代文明实践中心建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			LACP链路聚合；供电方式：100-240VAC，50/60Hz，6A Max；空载功耗：≤18.8W；满载功耗：≤418W；PoE：Port1-2≤90W，Port3-24≤30W，总功率≤375W；散热方式：内置风扇散热；安装方式：桌面式、机架式安装；工作湿度：5%~95%RH(无凝结)；工作温度：-10℃~55℃；					
4	030507013001	网络硬盘录像机	1. 网络硬盘录像机 DH-NVR5432FG-4KS3/I 2. 接入路数：32路；报警输入：16路；报警输出：6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；硬盘接口：4个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：1个，1个半双工串行AB接口；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）	台	1			
5	030506007001	视频系统设备	1. 安防专用显示器 DH-LM24-A201	台	1			
6	030502001001	机柜、机架	1. 机柜 2. 1500*600*600	台	1			
7	081103004001	机柜电源	1. 机柜专用电源PDU 2. 10A 8位	个	1			
8	080607003001	电脑	1. 联想电脑 510S 2. 酷睿14代i5-14400 16G 2TB HDD+512G SSD win11 3. 23.8英寸显示器	台	5			
9	030506001001	主扩音柱	1. 主扩音柱 阵列式扬声器 2. 贝塔斯瑞T4.4 3. 安装调试	台	10			
10	030506001006	功率放大器产品	1. 名称：功率放大器 MG+/HC-2.1S 2. MG+/HC-2.1S 两通道专业功放 3. 安装调试	台	5			
11	030506001007	一拖四无线麦克风	1. 名称：一拖四无线麦克风	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-监控及音频系统

标段：新时代文明实践中心建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		风	风 2. JS-986T 一拖四真分集 无线会议麦克风 3. 安装调试					
12	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	111.47			
13	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格型号:BV-1.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	222.93			
14	030411004007	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格型号:BV-1.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	498.96			
15	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	111.47			
16	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:线槽穿线	m	218.88			
17	030506008001	监控系统调试	监控系统调试	系统	1			
18	030506002001	音频系统调试	音频系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-监控及音频系统

标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-监控及音频系统 标段：新时代文明实践中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：新时代文明实践中心建设项目-监控及音频系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。