

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目
- 2、建设地点：西乌旗浩勒图高勒幼儿园

二、编制范围

西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外绿化、铺装、喷灌等。

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
- 3、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
- 4、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；
- 5、《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
- 6、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）；
- 7、内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；
- 8、内建标函[2019]468 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据中规费中养老保险费率的通知》养老失业保险税率调整为 10.5%；
- 9、内建标 [2021] 148 号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知；
- 10、内建标〔2025〕98 号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知；
- 11、材料价格：本工程执行《西乌珠穆沁旗第二期建设工程材料信息

价》及市场价。

四、其他说明

1、本次控制价中设置专业工程暂估价，结算时据实调整；

二〇二五年九月十七日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费	560.8		房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
合计		560.8		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土石方工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:樟子松造型树 2. 株高:H=3.5~4.0m 带土球 3. 养护期:新工养护一年	株	5			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:云 杉 2. 株高:H=1.5-1.8m 带土球 3. 养护期:新工养护一年	株	15			
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类:五角枫球 2. 冠幅:0.8-1m 3. 高度:0.8m 4. 养护期:新工养护一年	株	33			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:糖槭 2. 胸径:8-10cm 3. 冠径:全冠 4. 养护期:新工养护一年	株	18			
5	050102001004	栽植乔木	1. 种类:榆树 2. 胸径:18-20cm 3. 冠径:全冠 4. 养护期:新工养护一年	株	19			
6	050102002002	栽植灌木	1. 种类:卫矛球 2. 冠幅:0.8-1m 3. 高度:0.8m 4. 养护期:新工养护一年	株	23			
7	050102001005	栽植乔木	1. 种类:李子树 2. 胸径:4-6cm 3. 冠径:全冠 4. 养护期:新工养护一年	株	18			
8	050102001006	栽植乔木	1. 种类:金叶榆造型树 2. 胸径:6-8cm 3. 高度:2.5-3m 4. 养护期:新工养护一年	株	4			
9	050102001007	栽植乔木	1. 种类:山丁子 2. 胸径:4-6cm 3. 冠径:全冠 4. 养护期:新工养护一年	株	10			
10	050102001009	栽植乔木	1. 种类:暴马丁香 2. 胸径:6-8cm 3. 冠径:全冠 4. 养护期:新工养护一年	株	17			
11	050102001010	栽植乔木	1. 种类:鸡心果树 2. 胸径:4-6cm 3. 冠径:全冠	株	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 养护期:新工养护一年					
12	050102001011	栽植乔木	1. 种类:杏树 2. 胸径:4-6cm 3. 冠径:全冠 4. 养护期:新工养护一年	株	4			
13	050102001012	栽植乔木	1. 种类:123果树 2. 胸径:4-6cm 3. 冠径:全冠 4. 养护期:新工养护一年	株	4			
14	050102001013	栽植乔木	1. 种类:丛生白桦 2. 胸径:4-6cm 3. 高度:2-2.5m 4. 分支:5分支以上 5. 养护期:新工养护一年	株	32			
15	050102002003	栽植灌木	1. 种类:紫丁香球 2. 冠幅:1.0~1.2m 3. 高度:0.8m 4. 养护期:新工养护一年	株	6			
16	050102002004	栽植灌木	1. 种类:珍珠梅 2. 冠幅:1.0~1.2m 3. 高度:1.2m 4. 养护期:新工养护一年	株	6			
17	050102002005	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 冠幅:1.0~1.2m 3. 高度:1.2m 4. 养护期:新工养护一年	株	33			
18	050102002006	栽植灌木	1. 种类:紫丁香球 2. 冠幅:1.0~1.2m 3. 高度:0.8m 4. 养护期:新工养护一年	株	24			
19	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:百合 2. 单位面积株数:每平米45颗 3. 养护期:新工养护一年	m2	31			
20	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:萱草 2. 单位面积株数:每平米50颗 3. 养护期:新工养护一年	m2	31			
21	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:景天 2. 单位面积株数:每平米85颗 3. 养护期:新工养护一年	m2	96			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园林绿化工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 园林绿化工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		汀步						
1	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 芝麻灰烧面花岗岩汀步，600*300*50厚 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 素土夯实，压实系数≥0.95	m3	1.24			
		分部小计						
		园路1						
2	040204001001	人行道整形碾压	1. 底面:人行道整形碾压	m2	170			
3	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m2	170			
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60厚透水路面砖面层，粗砂扫缝后洒水封缝 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层	m2	170			
		分部小计						
		园路2						
5	040204001002	人行道整形碾压	1. 底面:人行道整形碾压	m2	45			
6	040202013001	山皮石	1. 厚度:300mm山皮石	m2	45			
7	040204003002	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:120厚C20混凝土垫层	m2	45			
8	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:碎拼石材 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层	m2	45			
		分部小计						
		路1						
9	040204001003	人行道整形碾压	1. 底面:人行道整形碾压	m2	240			
10	040204003003	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:120厚C20混凝土	m2	240			
11	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:13mm厚预制环保型橡胶面层	m2	240			
		分部小计						
		防腐木地面						
12	040204001004	人行道整形碾压	1. 底面:人行道整形碾压	m2	110			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土	m3	16.5			
14	040204003004	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土	m2	110			
15	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	110			
16	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:40角钢龙骨, @500~1000, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色:15厚防腐木板, 宽度100, 间隙10, 沉头木螺栓固定, 间距200	m2	110			
		分部小计						
		旱喷						
17	040204001005	人行道整形碾压	1. 底面: 人行道整形碾压	m2	99.53			
18	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土	m3	14.93			
19	040204003005	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土	m2	99.53			
20	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	19.91			
21	041102034001	池底模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板工程 平井底 木模	m2	8.62			
22	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	4.31			
23	041102035001	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板工程 矩形井壁 木模	m2	43.12			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ 10以内	t	1.339			
25	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	121.09			
26	011101005001	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:20厚益胶泥	m2	121.09			
27	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X600X50芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	99.53			
28	011104003001	成品万能支撑器	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	99.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铺设间距：成品万能支撑器					
		分部小计						
		挡土墙						
29	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	7.29			
30	011702001001	基础	基础垫层 复合模板	m2	23.5			
31	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌	m3	30.67			
32	011201001001	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比：1:2.5聚合物水泥砂浆，最薄处20	m2	390.1			
		分部小计						
		沙坑						
33	040204001006	人行道整形碾压	1. 底面：人行道整形碾压	m2	490			
34	040204003006	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：100厚C15混凝土垫层	m2	490			
35	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平2%坡度最薄处20mm	m2	490			
36	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm角石疏水层	m2	490			
37	060105006001	土工布铺设	1. 规格：土工布150g/m²	m2	598			
38	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：100mm厚度粗砂	m2	490			
39	040202009002	砂砾石	1. 石料规格：300mm白色细砂	m2	490			
40	050304004001	周边圆木桩	1. 木材种类：防腐木 2. 防护材料种类：防腐处理	m3	3.73			
41	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.05			
42	011702001002	基础	基础垫层 复合模板	m2	10.26			
43	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌	m3	5.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011201001002	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:1:2 .5聚合物水泥砂浆,最薄处20	m2	51.3			
		分部小计						
		水池						
45	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚山皮石	m3	84.39			
46	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	50.28			
47	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 抗冻F200 抗渗W6	m3	50.28			
48	041102034002	池底模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板工程 平井底 木模	m2	19.74			
49	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 抗冻F200 抗渗W6	m3	7.5			
50	041102035002	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板工程 矩形井壁 木模	m2	75.01			
51	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ10以内	t	3.194			
52	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶型涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	251.38			
53	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶型涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	65.14			
54	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚 防水水泥砂浆	m2	251.38			
55	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚 防水水泥砂浆	m2	65.14			
56	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	251.38			
57	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	65.14			
58	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防水软包	m2	27.64			
59	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	4.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水沟						
60	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土	m3	14.93			
61	010507003001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:300*250mm 2. 篦子:铸铁篦子 3. 混凝土种类:预拌 4. 混凝土强度等级:C30 5. 池壁池底100厚C30P6抗渗钢筋砼	m	103			
62	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	1.486			
63	05B001	定制缝隙式排水沟	1. 定制缝隙式排水沟	m	103			
		分部小计						
		路缘石						
64	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*300*100芝麻灰花岗岩立缘石	m	24			
65	040204004002	安砌侧(平、缘)石(异形)	1. 材料品种、规格:600*300*100芝麻灰花岗岩立缘石	m	404			
		分部小计						
		树池						
66	010404001006	垫层	100厚级配碎石垫层	m3	5.58			
67	010404001007	垫层	100厚C20混凝土垫层	m3	4.23			
68	011702001003	基础	基础垫层 复合模板	m2	13.44			
69	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	10.55			
70	011201001003	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层内掺3%防水粉	m2	80.64			
71	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆,防潮层内掺3%防水粉	m2	13.44			
72	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:100厚C20素混凝土压顶	m3	1.34			
73	010507005002	扶手、压顶	1. 压顶复合模板 钢支撑	m2	13.44			
74	05020100100	园	15厚1:2.5白水泥Φ6-10	m2	0.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地
绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	96250		
2.1	专业工程暂估价	96250		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费	9610.63		房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
合计		105860.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化灌溉

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化灌溉

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费	198.91		房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
合计		198.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化灌溉

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化灌溉

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：