

通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修
改造工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011613001001	配电柜拆除	1. 低压柜拆除	套	1			
2	011613001002	配电箱拆除	1. 原配电箱拆除	套	15			
3	011613001015	配电箱拆除	1. 弱电柜拆除	套	2			
4	011613001018	配电箱拆除	1. 弱箱拆除	套	2			
5	011613001019	配电箱拆除	1. 配线架拆除	套	5			
6	011613001003	电缆管拆除	1. 钢管拆除 50mm	m	89.13			
7	011613001007	电缆管拆除	1. 钢管拆除 70mm	m	69.8			
8	011613001006	电缆拆除	1. 电力电缆拆除 截面35mm ² 以内	m	89.13			
9	011613001008	电缆拆除	1. 电力电缆拆除 截面120mm ² 以内	m	239.4			
10	011613001005	桥架拆除	1. 桥架拆除 宽+高 600mm以内	m	630.9			
11	011613001009	配管拆除	1. 配管拆除 20mm以内	m	3239.5			
12	011613001010	配管拆除	1. 配管拆除 32mm以内	m	1618.66			
13	011613001004	配线拆除	1. 管内配线拆除 导线截面4mm ² 以内	m	14869.23			
14	011613001012	灯具拆除	1. 灯具拆除	套	445			
15	011613001013	开关拆除	1. 照明开关拆除	套	126			
16	011613001014	开关拆除	1. 插座拆除	套	298			
17	011613001017	开关拆除	1. 插座拆除	套	298			
18	011613001020	开关拆除	1. 弱电插座拆除	套	140			
19	011613001021	配线拆除	1. 双绞线拆除	m	4111.87			
20	011613001022	摄像设备拆除	1. 摄像设备拆除	套	22			
		分部小计						
		新建						
		干线						
21	030404017002	配电柜	1. 名称:套配电柜 AA1	台	1			
22	030404017011	配电柜	1. 名称:套配电柜 AC1	台	1			
23	030404017012	配电柜	1. 名称:套配电柜 AL-Z	台	1			
24	030404017001	配电箱	1. 名称:AL-3-1/AL-3-2/AL-3-3 2. 规格:700X800X180	台	3			
25	030404017003	配电箱	1. 名称:AL-2-1/AL-2-2/AL-2-3 2. 规格:700X800X18	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0					
26	030404017004	配电箱	1. 名称:AL-1-1/AL-1-2/ AL-1-3 2. 规格:700X800X180	台	3			
27	030404017005	配电箱	1. 名称:AL-4-1 2. 规格:700X800X180	台	1			
28	030404017010	配电箱	1. 名称:AL-M 2. 规格:600*700*200	台	2			
29	030404017006	配电箱	1. 名称: AT-PDS 2. 规格:500*550*200	台	1			
30	030404017013	配电箱	1. 名称:AC-WY	台	1			
31	030404017007	配电箱	1. 名称: XD 2. 规格:500*550*220	台	1			
32	030408001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	169.6			
33	030408003001	电缆保护管	1. 名称:SC70	m	69.8			
34	030408001002	电力电缆	1. 名称:YJV-4X50+1X25	m	69.8			
35	030408003002	电缆保护管	1. 名称:SC50	m	89.13			
36	030408001003	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	89.13			
37	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 300*100	m	304.81			
		分部小计						
		照明						
38	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED雷达感应吸顶灯 2. 规格:-1X32W	套	81			
39	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED灯 2. 规格:-2*36W	套	184			
40	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水园球吸顶灯 2. 规格:-1X32W	套	10			
41	030412002001	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯	套	8			
42	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	10			
43	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控开关	个	60			
44	030404034007	照明开关	1. 名称:三联单控开关	个	3			
45	030404034008	照明开关	1. 名称:单联单控防溅开关	个	12			
46	030404035004	插座	1. 名称:安全式五孔插座	个	226			
47	030404035005	插座	1. 名称:防溅插座	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030404035006	插座	1. 名称:空调插座	个	64			
49	030411001001	配管	1. 名称:JDG20	m	1297			
50	030411001002	配管	1. 名称:JDG25	m	1536.03			
51	030411004001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ2.5mm ²	m	3893.66			
52	030411004002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ4mm ²	m	7418.46			
		分部小计						
		应急照明						
53	030404017008	配电箱	1. 名称:应急照明 ALE-1-1/ALE-2-1/ALE-3-1 2. 规格:800X900X200	台	3			
54	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口灯(A型灯具,中型,自带蓄电池,不低于IP34)	套	16			
55	030412004006	装饰灯	1. 名称:安全出口灯(A型灯具,中型,自带蓄电池,不低于IP34)	套	5			
56	030412004005	装饰灯	1. 名称:楼层灯F	套	12			
57	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯(A型灯具,中型,自带蓄电池,不低于IP34)	套	52			
58	030412004004	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示灯(A型灯具,中型,自带蓄电池,不低于IP34)	套	13			
59	030412004003	装饰灯	1. 名称:壁挂式应急灯(A型灯具,中型,自带蓄电池,不低于IP34)	套	65			
60	030411001003	配管	1. 名称:JDG20	m	603.65			
61	030411004003	配线	1. 名称:WDZ-BYJ2.5mm ²	m	1244.76			
		分部小计						
		弱电						
62	030502001001	机柜、机架	1. 名称:信息网络综合机柜 2. 规格:H=2M	台	2			
63	030502010001	配线架	1. 名称:24口配线架 ATO	个	1			
64	030502010002	配线架	1. 名称:24口配线架 BTO	个	4			
65	030411005001	接线箱	1. 名称:监控接线箱 2. 规格:600X800X180	个	2			
66	030502012001	信息插座	1. 名称:T0插座 2. 类别:信息、电话出线	个	138			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			座					
67	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 监控摄像设备	台	22			
68	030411003002	桥架	1. 名称: 弱电桥架 200*100	m	326.09			
69	030411001004	配管	1. 名称: JDG 20	m	1034.45			
70	030411004004	配线	1. 名称: UTP6	m	3446.21			
71	030411001005	配管	1. 名称: PVC25	m	82.63			
72	030411004005	配线	1. 名称: CAT5	m	665.66			
73	030411004006	配线	1. 名称: BV2*1.5mm ²	m	1333.52			
74	030502007001	光缆	1. 名称: 12芯光缆	m	55.1			
		分部小计						
		消防电						
75	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力开关	台	1			
76	080603009001	电话机	1. 名称: 消防报警电话	台	1			
77	030507014001	显示设备	1. 名称: 水池就地显示装置	台	1			
78	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 输入输出模块	个	1			
79	030904003001	按钮	1. 消防栓报警按钮	个	18			
80	030411001007	配管	1. 名称: SC32	m	11.2			
81	030411004009	配线	1. 名称: WDN-BYJ-4X6. SC32	m	44.8			
82	030411001006	配管	1. 名称: JDG32	m	600.72			
83	030411004007	配线	1. 名称: NHKBV-7x1.5	m	2102.52			
84	030411004008	配线	1. 名称: NHKVVP-3x1.5	m	275			
		分部小计						
		防雷接地						
85	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷带 2. 规格: 圆钢12mm 3. 安装形式: 沿混凝土块敷设 4. 混凝土块: 一米/块	m	314.62			
86	030409003001	避雷引下线	1. 规格: 单独敷设Φ12热镀锌圆钢作为引下线, 焊接. 做法见12D8-91. 2. 断接卡子20处	m	277.4			
87	030409002001	接地母线	1. 名称: 水平接地采用-50*5的镀锌扁钢	m	278.24			
88	030409002002	接地母线	1. 名称: 工作接地采用	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	1. 原给水管拆除 De25	m	122.65			
2	011612001002	管道拆除	1. 原给水管拆除 De50	m	11.9			
3	011612001003	管道拆除	1. 铸铁管道拆除 100mm	m	12.1			
4	011612001007	管道拆除	1. 塑料管道拆除 160mm	m	12.1			
5	011612001004	管道拆除	1. 塑料管道拆除 110mm	m	33.48			
6	011612001005	管道拆除	1. 塑料管道拆除 75mm	m	7.9			
7	011612001006	管道拆除	1. 塑料管道拆除 50mm	m	33.46			
8	011612002001	卫生洁具拆除	1. 蹲式大便器 拆除	套	12			
9	011612002002	卫生洁具拆除	1. 小便器拆除	套	4			
10	011612002003	卫生洁具拆除	1. 洗脸盆拆除	套	8			
11	011612002004	卫生洁具拆除	1. 洗涤盆拆除	套	8			
12	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拖布池拆除	套	6			
13	011612002007	卫生洁具拆除	1. 水龙头拆除	套	3			
14	011612002008	卫生洁具拆除	1. 拆地漏拆除	套	10			
		分部小计						
		新建						
		室内						
		给水						
15	031001007001	复合管	1. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN25 2. 消毒冲洗、水压实验	m	122.65			
		分部小计						
		排水						
16	031001006004	塑料管	1. 材质、规格:PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 De160	m	12.51			
17	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 De110	m	33.4			
18	031001006005	塑料管	1. 材质、规格:PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 De75	m	7.9			
19	031001006006	塑料管	1. 材质、规格:PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 De50	m	33.46			
20	031001005002	铸铁管	1. 铸铁排水管 De110	m	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		洁具						
		一楼						
21	031004008001	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池	组	3			
22	031004014001	给、排水附(配)件	1. 地面扫除口 De110	个	1			
23	031004014003	给、排水附(配)件	1. 地漏 DN50	个	3			
24	031004014002	给、排水附(配)件	1. 水嘴 DN25	个	3			
25	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆	组	2			
26	031004006001	大便器	1. 蹲式大便器安装	组	3			
27	031004007001	小便器	1. 小便器安装	组	1			
		分部小计						
		二楼						
28	031004008002	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池	组	1			
29	031004014004	给、排水附(配)件	1. 地面扫除口 De110	个	1			
30	031004014005	给、排水附(配)件	1. 地漏 DN50	个	2			
31	031004014008	给、排水附(配)件	1. 方形地漏 DN50	个	1			
32	031004003002	洗脸盆	1. 洗脸盆	组	1			
33	031004004001	洗涤盆	1. 洗涤盆	组	8			
34	031004006002	大便器	1. 蹲式大便器安装	组	3			
35	031004007002	小便器	1. 小便器安装	组	1			
		分部小计						
		三楼						
36	031004008003	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池	组	1			
37	031004014006	给、排水附(配)件	1. 地面扫除口 De110	个	1			
38	031004014007	给、排水附(配)件	1. 地漏 DN50	个	2			
39	031004003003	洗脸盆	1. 洗脸盆	组	1			
40	03100400600	大便	1. 蹲式大便器安	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	器	装					
41	031004007003	小便器	1. 小便器安装	组	1			
		分部小计						
		四楼						
42	031004008004	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池	组	1			
43	031004014009	给、排水附(配件)	1. 地面扫除口 De110	个	1			
44	031004014010	给、排水附(配件)	1. 地漏 DN50	个	2			
45	031004003004	洗脸盆	1. 洗脸盆	组	1			
46	031004006004	大便器	1. 蹲式大便器安装	组	3			
47	031004007004	小便器	1. 小便器安装	组	1			
		分部小计						
		室外						
		给水						
48	031001007002	复合管	1. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN50	m	11.9			
49	031001007003	复合管	1. 材质、规格:钢塑复合给水管 DN100	m	30			
50	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:沟槽挖填 一、二类土	m3	60.34			
		分部小计						
		排水						
51	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN300	m	60			
52	040504001001	砌筑井	1. 砖砌污水检查井 井内径1000mm	座	2			
53	040504008001	整体化粪池	1. 20立混凝土预制化粪池	座	1			
54	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:沟槽挖填 一、二类土	m3	103.68			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011612002001	消火栓拆除	1. 原有消火栓拆除	套	18			
		分部小计						
		新建						
		室内						
2	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150	m	331.85			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100	m	10			
4	030901002004	消火栓钢管	1. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65	m	74.93			
5	030901010001	室内消火栓	1. 消火栓 (DN65旋转型) 2. 15S202-22 (国标)	套	23			
6	030901013001	灭火器	1. 形式：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	46			
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：试水阀 DN65	个	1			
8	031003011002	法兰	1. 法兰 DN65	副	1			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 DN100	个	8			
10	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 DN100	个	4			
11	031003012001	倒流防止器	1. 倒流防止器 DN100	套	4			
12	031003008001	除污器(过滤器)	1. 过滤器 DN100	组	4			
13	031003011001	法兰	1. 法兰 DN100	副	20			
14	031003010001	软接头(软管)	1. 软接头 DN100	个	8			
15	030804001001	低压碳钢管件	1. 规格：变径 DN100-65	个	8			
16	030601002001	压力仪表		台	8			
17	030817008001	套管制作安装	1. 类型：防水套管制作安装 DN65	台	2			
18	030817008002	套管制作安装	1. 类型：防水套管制作安装 DN100	台	2			
19	030817008003	套管制作安装	1. 类型：防水套管制作安装 DN150	台	6			
20	03B001	防虫网	1. 防虫网	套	9			
21	030503006001	传感器	1. 名称：压力传感器	支	4			
22	030211003001	循环水泵	1. 型号：立式消防水泵 Q=40L/S H=32m N=22KW	台	2			
23	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称：立式增压稳压设备 (含配件) 2. 型号、规格：ZW(L)-II	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管 DN80	m	19.86			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管 DN65	m	172.17			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管 DN50	m	104.65			
4	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管 DN40	m	110.4			
5	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管 DN25	m	1609.4			
6	011612002001	散热器拆除	1、散热器拆除 铸铁散热器 15片以内	组	90			
7	011612002002	散热器拆除	1、散热器拆除 铸铁散热器 30片以内	组	106			
		分部小计						
		新建						
8	040504001001	砌筑井	1、砖砌矩形入户井	座	3			
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m	m ³	104.71			
10	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	104.71			
11	031001002001	钢管	1. 安装部位：室内无缝钢管 DN125 2. 介质：采暖 3. 两遍防腐漆，两遍调和漆	m	32			
12	031001002002	钢管	1. 安装部位：室内无缝钢管 DN80 2. 介质：采暖 3. 两遍防腐漆，两遍调和漆	m	66.66			
13	031001002003	钢管	1. 安装部位：室内无缝钢管 DN65 2. 介质：采暖 3. 两遍防腐漆，两遍调和漆	m	205.15			
14	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内无缝钢管 DN50 2. 介质：采暖 3. 两遍防腐漆，两遍调和漆	m	104.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内无缝钢管 DN40 2. 介质:采暖 3. 两遍防腐漆,两遍调和漆	m	110.4			
16	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内无缝钢管 DN25 2. 介质:采暖 3. 两遍防腐漆,两遍调和漆	m	1609.4			
17	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁内腔无砂660柱型散热器-8片 2. 安装方式:壁挂 3. 托架形式:铁质托架	组	8			
18	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁内腔无砂660柱型散热器-10片 2. 安装方式:壁挂 3. 托架形式:铁质托架	组	1			
19	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁内腔无砂660柱型散热器-12片 2. 安装方式:壁挂 3. 托架形式:铁质托架	组	78			
20	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁内腔无砂660柱型散热器-16片 2. 安装方式:壁挂 3. 托架形式:铁质托架	组	6			
21	031005001005	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁内腔无砂660柱型散热器-20片 2. 安装方式:壁挂 3. 托架形式:铁质托架	组	85			
22	031005001006	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁内腔无砂660柱型散热器-24片 2. 安装方式:壁挂 3. 托架形式:铁质托架	组	5			
23	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀	个	196			
24	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 DN25	个	21			
25	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 DN25	个	441			
26	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 DN40	个	12			
27	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 DN32	个	3			
28	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 DN65	个	8			
29	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 DN80	个	4			
30	031003008001	过滤器	1. 类型:过滤器 DN80	组	1			
31	031003008002	过滤器	1. 类型:过滤器 DN65	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	14.31			
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有钢化玻璃隔断	m2	34.74			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除	m2	355.92			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 墙面砖拆除 2. 厨房	m2	29.78			
5	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除涂料面 2. 内墙面	m2	6671.8			
6	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除涂料面 2. 天棚	m2	2405.64			
7	011607001001	刚性层拆除	1. 水泥砂浆保护层拆除 2. 屋面	m2	988.4			
8	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖面层及20厚水泥砂浆找平层	m2	300			
9	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 平面抹灰层拆除 2. 台阶	m2	153.97			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：5km	m3	111.42			
		分部小计						
		建筑装饰						
11	010401012001	零星砌砖	1. 门窗口堵砌 M10水泥砂浆砌筑	m3	15.23			
12	010401003001	实心砖墙	1. 内墙非黏土实心砖 M10水泥砂浆砌筑 2. 卫生间	m3	7.52			
13	010401012002	零星砌砖	1. 卫生间蹲台砌砖	m3	1.38			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.08			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HRB400	t	0.002			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400	t	0.003			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋直径：6 级别：HRB400	t	0.002			
18	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	0.94			
19	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂饰面层涂料两遍 真石漆 2. 喷涂主层涂料，涂饰底层涂料 3. 5厚聚合物防水抗裂砂	m2	500			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆(压入耐碱玻纤网格布) 4. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 刷界面处理剂一遍 6. 基层墙体 7. 外墙					
20	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 12厚实木复合地板 2. 4厚泡沫塑料衬垫 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 刷基层处理剂一道 6. 原有地面 7. 南侧二楼7~17轴	m2	201.72			
21	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 乳胶漆面层两遍 2. 刮腻子两遍，分遍磨平 3. 清理抹灰基层，界面剂一道 4. 现浇钢筋混凝土板底（清除原有面层至抹灰层） 5. 除卫生间及厨房所有房间	m2	2405.64			
22	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 乳胶漆面层两遍 2. 刮腻子两遍，分遍磨平 3. 清理抹灰基层 4. 刷界面处理剂一遍 5. 基层墙体(清除原有面层至抹灰层) 6. 内墙	m2	6414.21			
23	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金方(矩)形板 2. 配套金属龙骨 3. 刷配套防潮涂料一遍 4. 卫生间、厨房	m2	76.36			
24	011204003001	块料墙面	1. 5厚陶瓷面砖300*600,白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3. 500高1.5厚合成高分子防水涂膜,甩净砂粒压实粘牢 4. 9厚1:3水泥砂浆 5. 刷界面处理剂一遍 6. 基层墙体(清除原有贴砖面层) 7. 卫生间、厨房	m2	286.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011102003001	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m ²	300			
26	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 聚酯无纺布隔离层(200g/m ²)一层 3. 3mm+3mmSBS改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) 4. 20厚C20细石混凝土找平层 5. 清理原有屋面抹灰基层 6. 二、三、四层屋面	m ²	988.4			
27	011207001001	墙面装饰板	1. 乳胶漆涂料两遍, 底层涂料 2. 刮腻子两遍, 分遍磨平 3. 9.5厚900×2700纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 4. 轻钢龙骨双层骨架: 主龙骨中距900-1000次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 5. 南侧二楼会议室及餐厅	m ²	66.02			
28	011210003001	玻璃隔断	1. 钢化玻璃隔断(含门)	m ²	29.95			
29	011210005001	成品隔断	1. 三聚氰胺板隔断 2. 卫生间	m ²	9.36			
30	010802001001	金属(塑钢)门	1. 肯德基密封门	m ²	23.49			
31	010802003001	钢质防火门	1. 成品防盗门	m ²	2.64			
32	010801002001	木质门带套	1. 钢木套装门 1.5m*2.9m	樘	5			
33	010802003002	钢质防火门	1. 成品甲级防火门1.0m*2.2m	m ²	6.6			
34	010802003003	钢质防火门	1. 成品乙级防火门1.0m*2.2m	m ²	8.8			
35	010801002005	木质门带套	1. 钢木套装门 0.8m*2.2m	樘	4			
36	010801002002	木质门带套	1. 钢木套装门 1.0m*2.2m	樘	4			
37	010801002003	木质门带套	1. 钢木套装门 1.2m*2.2m	樘	1			
38	010801002004	木质门带套	1. 钢木套装门 1.5m*2.2m	樘	1			
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5)	m ²	302.22			
40	01B001	挡烟垂壁(防火)	1. 挡烟垂壁(防火玻璃)	m ²	42.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玻璃)底部距地2.0m	底部距地 2.0m					
41	011505005001	卫生间扶手	1. 卫生间不锈钢抓杆	个	20			
42	011107001001	石材台阶面	1. 20厚花岗石板(踏面防滑处理,石材六面涂 2. 石材专用防污剂)水泥砂浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一道 5. 60mm厚C15混凝土 6. 300厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 新建台阶	m2	8.82			
43	011107001002	石材台阶面	1. 20厚花岗石板(踏面防滑处理,石材六面涂 2. 石材专用防污剂)水泥砂浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一道 5. 新做台阶花岗岩面层	m2	64.1			
44	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 30厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆结合层一道 3. 原有台阶面层清理找平 4. 新做台阶水泥砂浆面层	m2	89.87			
45	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注 3. 加铺300厚炉渣或中粗砂防冻胀层 4. 素土夯实,向外坡4%	m2	140.93			
46	010507001002	坡道	1. 40厚毛面花岗石板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	12.6			
		分部小计						
		措施项目						
47	011701008001	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮	m2	500			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外楼梯

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 机械挖土方 一二类土	m3	26.11			
2	010103001001	回填方	1. 回填土 一二类土	m3	10.7			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5km	m3	15.41			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.54			
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.86			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:30	m3	1.18			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 20 级别: HRB400	t	0.14			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16 级别: HRB400	t	0.896			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400	t	0.149			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 10 级别: HRB400	t	0.149			
11	010516001001	螺栓	1. 地脚螺栓	t	0.211			
12	010603002001	空腹钢柱	1. 钢柱制作安装 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 防腐涂层:底漆二遍,醇酸防锈漆,涂层厚度65~80微米;面漆二遍,灰色醇酸调和漆(亦可由防火漆兼作,其中一遍应于安装完后在工地涂刷),涂层每层厚度60~80微米;防腐涂料干膜总厚度不小于125微米 4. 刷防火涂料,耐火极限2.5小时,厚度≥50mm 5. 运距: 5km	t	2.776			
13	010604001001	钢梁	1. 钢梁制作安装 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 防腐涂层:底漆二遍,醇酸防锈漆,涂层厚度65~80微米;面漆二遍,灰色醇酸调和漆(亦可由防火漆兼作,其中一遍应于安装完后在工地涂刷),涂层每层厚度60~80微米;防腐涂料	t	3.312			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外楼梯

标段：通辽市原城市管理综合行政执法局办公楼维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			干膜总厚度不小于125微米 4. 刷防火涂料，耐火极限1.5小时，厚度≥30mm 5. 运距：5km					
14	010606006001	钢平台	1. 钢平台板制作安装 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 防腐涂层：底漆二遍，醇酸防锈漆，涂层厚度65~80微米；面漆二遍，灰色醇酸调和漆（亦可由防火漆兼作，其中一遍应于安装完后在工地涂刷），涂层每层厚度60~80微米；防腐涂料干膜总厚度不小于125微米 4. 刷防火涂料，耐火极限1.5小时，厚度≥30mm 5. 运距：5km	t	0.596			
15	010606008001	钢梯	1. 钢梯段制作安装 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 防腐涂层：底漆二遍，醇酸防锈漆，涂层厚度65~80微米；面漆二遍，灰色醇酸调和漆（亦可由防火漆兼作，其中一遍应于安装完后在工地涂刷），涂层每层厚度60~80微米；防腐涂料干膜总厚度不小于125微米 4. 刷防火涂料，耐火极限1.5小时，厚度≥30mm 5. 运距：5km	t	2.207			
		分部小计						
		措施项目						
16	011702001001	基础	1. 基础垫模板	m2	2.06			
17	011702001002	基础	1. 筏板基础模板	m2	9.96			
18	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	8.68			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

