

# 工程量清单

项目名称：内蒙古自治区阿拉善左旗扎格图国家沙化土地封禁保护区2025年补偿补助资金项目

| 序号  | 建设内容   | 单位 | 任务量   | 备注                                                                        |
|-----|--------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 工程固沙   | 亩  | 370   | 1×1米草方格沙障                                                                 |
| 1.1 | 固沙材料   | 吨  | 222   | 稻草长度≥70厘米，每亩稻草用量0.6吨。                                                     |
| 1.2 | 固沙材料运输 | 吨  | 222   |                                                                           |
| 1.3 | 人工扎设   | 工日 | 740   | 2工日/亩                                                                     |
| 2   | 灌木种植   | 亩  | 370   | 株行距3×5米，45穴/亩，2株/穴                                                        |
| 2.1 | 种苗     | 株  | 36630 | 花棒：1年生Ⅱ级实生苗。地径0.25-0.35厘米，苗高20-35厘米，根系长度大于15厘米，其中大于5厘米长Ⅰ级侧根4条（损耗率按10%计算）。 |
| 2.2 | 整地栽植   | 穴  | 16650 | 机械穴状整地（手持式机械）整地，种植穴规格直径40厘米，深60厘米，种苗直立栽植穴中央，覆沙踩实。                         |
| 2.3 | 浇水     | 穴  | 16650 | 三年浇水12次（0.03立方米/次/穴）。                                                     |
| 2.4 | 抚育管护   | 亩  | 370   | 补植、补水、有害生物防治等。                                                            |