## 2025年农村牧区供水维修养护项目工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年农村牧区供水维修养护项目

	2025年农村牧区供		l == · · · ·		11 15 4 = ::
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	技术参数要求
		第一部分 建筑工程		1	
		输配水工程		1	
	500101004002	沟、槽土开挖	m <sup>3</sup>	6728	
	500103001001	十方回填	m <sup>3</sup>	6728	
	041001002001	拆除人行道	m <sup>2</sup>	7582	
	040204002001	人行道块料铺设	m <sup>2</sup>	7582	
		水源井工程		1	
	AB001	水源井	眼	2	井深120m, 其中井 壁管85m, 滤水管 30m, 沉淀管5m, 井 壁管采用钢筋混 凝士, 内径 300mm, 壁厚50mm
		井房工程		1	
	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	238	
	010101002001	挖一般土方	m <sup>3</sup>	138	
	010101003001	挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	81	
	010103001001	回填方	m <sup>3</sup>	15	
	010103002001	余方弃置	m <sup>3</sup>	203	
	010503004001	圈梁	m <sup>3</sup>	13	
	010503002001	矩形梁	m <sup>3</sup>	6	
	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m <sup>3</sup>	1	
	010515001001	现浇构件钢筋	t	1. 55	
	010515001002	现浇构件钢筋	t	0. 49	
	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.1	
	010515001004	现浇构件钢筋	t	0. 92	
	010515001005	现浇构件钢筋	t	0. 09	
	010401001001	砖基础	m <sup>3</sup>	80	
	010401003001	实心砖墙	m <sup>3</sup>	155	
	010802004001	防盗门	$m^2$	17	
	010801001001	木质门	樘	17	
	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	$m^2$	30	
	011102003001	砖铺地面	$m^2$	35	砖砌井房长≥
	011102003002	砖铺地面	$m^2$	140	6.34m, 宽≥
	011201001001	墙面一般抹灰	$m^2$	468	4.14m, 高≥
	011407001001	墙面喷刷涂料	$m^2$	520	3.8m, 包含井房
	010606001001	钢支撑、钢拉条	t	0. 17	基础、主体,屋
	010606001002	钢支撑、钢拉条	t	1. 46	面、电气等所有
	010606002001	钢楔条	t	2. 4	做法。
	010602001001	钢屋架	t	0. 63	
	010901002001	型材屋面	$m^2$	302	
	01B001	围栏	m	261	
	011701001001	综合脚手架	$m^2$	238	
	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	
	011702006001	矩形梁	$m^2$	64	
	011702008001	圈梁	$m^2$	99	
	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	$m^2$	18	

## 2025年农村牧区供水维修养护项目工程量清单

合同编号:

工程名称: 2025年农村牧区供水维修养护项目

序号		项目名称	计量单位	工程数量	技术参数要求
17 5	030409002002	接地母线			以小多奴女术
			m 4	24 1	
	030404017001	配电箱	台	1	
	030404017002	配电箱	台	1	
	030412004001	装饰灯	<u>套</u>	1	
	030404034001	照明开关	个	1	
	030404035001	插座	个	1	
	030411001001	配管	m	6	
	030411001003	配管	m	12	
	030411001002	配管	m	4	
	030411004001	配线	m	18	
	030411004002	配线	m	36	
_		第二部分 机电设备及安装工程		1	
	500201003001	潜水深井泵	套	6	潜水深井泵、 Q=50m3/h、H=52m 、N=11.5kw,包 含泵管、防水电 缆等配件。
	500114001001	变频设备	项	10	包含15kw变频设 备及微机等其他 配件。
三		第三部分 金属结构设备及安装工程		1	
	040501004001	塑料管	m	5400	De90安装(包含路 面拆除及恢复、 土方开挖及回填 、管道材料、附 件及安装)。
	AB003	弯头	个	9	

具体工程量以实际情况为准