

科尔沁左翼后旗人民医院
院急诊医学科改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗人民医院急诊医学科改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼（地）面1						
1	011605001006	平面块料拆除	1. 北侧 2. 饰面材料种类:大理石地面	m2	339			
2	011605001004	平面块料拆除	1. 南侧 2. 饰面材料种类:瓷砖地面	m2	244			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	34.98			
4	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成聚氨酯防潮涂层	m2	583			
5	011101006007	平面砂浆找平层	1. 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	583			
6	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地面砖	m2	583			
		分部小计						
		楼（地）面3						
7	011605001007	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:大理石地面	m2	23.6			
8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.42			
9	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 采暖下做法 2. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防潮涂层 3. 反边高度:3.4m	m2	143.6			
10	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1. 采暖上做法 2. 防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 3. 反边高度:3.4m	m2	23.6			
11	011101006008	平面砂浆找平层	1. 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	23.6			
12	011102003005	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地面砖	m2	23.6			
		分部小计						
		内墙1						
13	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	1412.48			
14	011201004003	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:16mm厚水泥砂浆找平	m2	1412.48			
15	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:	m2	1412.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗人民医院急诊医学科改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乳胶漆2遍					
		分部小计						
		内墙2						
16	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除工程 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	m2	117.56			
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 6厚1: 3水泥砂浆扫毛	m2	117.56			
18	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚防水涂层一道	m2	117.56			
19	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600内墙面砖	m2	117.56			
		分部小计						
		内墙3						
20	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	481.8			
21	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:5厚树脂板	m2	481.8			
		分部小计						
		吊顶1						
22	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:金属龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板	m2	399.22			
23	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板	m2	399.22			
24	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:15厚防水砂浆防潮层	m2	399.22			
25	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆 室内 天棚面二遍	m2	399.22			
		分部小计						
		吊顶2						
26	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:金属龙骨 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板	m2	248.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科尔沁左翼后旗人民医院急诊医
学科改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:3厚聚合物水泥防水涂料	m2	248.8			
28	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板	m2	248.8			
		分部小计						
		踢脚						
29	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:面砖踢脚线	m2	62			
		分部小计						
		坡道						
30	010101001001	平整场地	1. 素土夯实	m2	98.85			
31	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土垫层	m3	29.66			
32	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	9.89			
33	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30mm	m2	98.85			
		分部小计						
		门窗						
34	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除工程 木门	m2	66.78			
35	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除工程 金属门窗	m2	138.03			
36	010801002001	木质门带套	1. 实木内平开套装门 2. 门代号及洞口尺寸:M0821 2樘、M1021 21樘、M1221 9樘、M1521 1樘	樘	33			
37	010802001001	金属(塑钢)门	1. 肯德基门 2. 门代号及洞口尺寸:M1830、M1839	m2	17.82			
38	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	m2	106.95			
39	011614003001	窗台板拆除	1. 拆除工程 窗台板拆除 石材瓷板	m	60			
40	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	16.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：科尔沁左翼后旗人民医院急诊医
学科改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*25+1*16	m	15.56			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 35mm ² 以下	个	2			
3	030411004007	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: DWZ-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯	m	1718.2			
4	030502005001	双绞线缆	1. 规格: WDN-RVS-2*2.5 2. 敷设方式: 暗敷	m	121.72			
5	030411004008	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: DWZ-BYJ-4 3. 材质: 铜芯	m	1011.3			
6	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	116.12			
7	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	529.62			
8	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配	m	323.9			
9	030411001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配	m	10.1			
10	030412004001	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯	套	3			
11	030412001007	普通灯具	1. 名称: 多信息复合标志灯 2. 规格: 符合设计及规范要求	套	3			
12	030412004002	装饰灯	1. 名称: A型单向疏散方向指示灯	套	7			
13	030412001008	普通灯具	1. 名称: LED灯盘	套	52			
14	030412001009	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯	套	4			
15	030412005003	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 规格: 1*23W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	1			
16	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管	台	31			
17	03040403100	小电	1. 名称: 换气	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：科尔沁左翼后旗人民医院急诊医
学科改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	器	扇					
18	030412004004	装饰灯	1. 名称:集中电源应急照明灯	套	15			
19	030404034001	照明开关	1. 名称:带防溅盖单联单控翘板开关	个	1			
20	030404034002	照明开关	1. 名称:带防溅盖双联单控翘板开关	个	3			
21	030404034003	照明开关	1. 名称:一位单极翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3	个	25			
22	030404035001	插座	1. 名称:五孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.5m	个	56			
23	030404035002	插座	1. 名称:医疗带五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.5m	个	14			
24	030404034004	照明开关	1. 名称:二位单极翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3	个	6			
25	030404034005	照明开关	1. 名称:三位单极翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3	个	1			
26	030701004002	温控器	1. 名称:温控器	台	26			
27	030404017005	配电箱	1. 名称:AL1 2. 安装方式:符合设计及规范要求	台	1			
28	030404017006	配电箱	1. 名称:AL2 2. 安装方式:符合设计及规范要求	台	1			
29	030404017007	配电箱	1. 名称:ALE 2. 安装方式:符合设计及规范要求	台	1			
		分部小计						
		弱电						
30	030411004006	配线	1. 名称:超六类网线	m	2326.51			
31	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	265.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程

标段：科尔沁左翼后旗人民医院急诊医学科改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：科尔沁左翼后旗人民医院急诊医
学科改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	30			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	20.9			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗手盆 2. 规格、类型:立柱式	组	8			
4	040504001001	砌筑井	1. 定型井 圆形污水检查井 砖砌盖板式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m	座	3			
		分部小计						
		给水						
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管道拆除 2. 规格:公称外径50mm以内	m	35			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	5			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PP-R管 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗及水压试验	m	55.8			
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:PP-R管 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接	m	72.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：科尔沁左翼后旗人民医院急诊医学科改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					