

扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程

投 标 总 价

采购单位名称：扎鲁特旗民政局

工 程 名 称：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程

投标总价（小写）：940535


（大写）：玖拾肆万零伍佰叁拾伍元整

投 标 人：安徽山浩建筑工程有限公司

法定代表人或其授权人：刘正敏

编 制 人：姜啸天

时 间：2025 年 10 月 15 日



工程名称: 扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程

[illegible]



单位工程预算汇总表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬老院维修工程-房屋修缮工程 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程 第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	493695.23	0
1.1	东北角卫生间（2间）	23713.84	
1.2	南方洗漱间	10345.34	
1.3	南侧浴室	14630.25	
1.4	南侧卫生间	23613.61	
1.5	西侧卫生间	11301.23	
1.6	北侧女厕	10643.62	
1.7	更换暖气片	55439.11	
1.8	更换采暖管道	15591.89	
1.9	更换采暖阀门	9376.62	
1.10	更换灯具	2946.58	
1.11	锅炉房	23782.37	
1.12	室内粉刷及扶手	59318.16	
1.13	宿舍门更换、维修	39582.15	
1.14	更换纱窗	10117.32	
1.15	室内地砖、墙砖修补	10335.37	
1.16	活动室地面	18301.8	
1.17	食堂	48329.27	
1.18	蒙古包顶涂料	4171.65	
1.19	大厅吊顶	1953.16	
1.20	宿舍改电	7354.44	
1.21	污水池改造	9775.48	
1.22	走廊及餐厅地砖更换	83071.97	
2	措施项目	7494.21	
2.1	其中：安全文明施工费	4996.14	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



单位工程预算汇总表

工程名称: 巴雅尔图胡硕敬老院维修工程-房屋修缮工程

标段：扎鲁特旗养老服务中心
及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程-房屋修缮工程 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		东北角卫生间（2间）						
1	030108003001	卫生间通风机	1. 卫生间换气扇安装 2. 挂壁式，直径30cm	台	2	114.04	228.08	
2	011615001001	开孔（打洞）	1. 卫生间砖墙打排风孔直径30cm	个	2	27.35	54.7	
3	011613001001	风扇拆除	1. 拆除墙上换气扇	套	2	20.11	40.22	
4	030411004001	配线	1. 名称：动力线 2. 规格：BV2.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	40	3.67	146.8	
5	030411001001	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PV16 3. 配置形式：明配	m	20	21.09	421.8	
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐便器	套	6	32.77	196.62	
7	031004006001	大便器	1. 成人坐便器安装 2. 材质陶瓷 3. 含水箱及配件	组	6	606.55	3639.3	
8	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间隔断	m ²	24.6	8.79	216.23	
9	011210005001	白钢卫生间隔断	1. 白钢卫生间隔断安装 2. 含门	m ²	24.6	300.55	7393.53	
10	031004007004	感应小便器	1. 挂式感应小便器 2. 材质陶瓷 3. 含配件、感应开关	组	4	477.52	1910.08	
11	031004007001	小便器感应开关	1. 更换小便器开关及存水弯	组	4	111.23	444.92	
12	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖地面及垫层	m ²	48.17	22.2	1069.37	
13	011102003001	块料楼地面	1. 卫生间铺设防滑瓷砖地面 2. 规格300*300 3. 垫层5cm厚C15混凝土	m ²	48.17	127.87	6159.5	
14	031001006001	塑料管	1. 卫生间内塑料排水管安装 2. DN110	m	5	55.86	279.3	
15	011612002002	拖布池	1. 拆除、安装原有拖布池（不含主材）	套	2	62.64	125.28	
16	011613001007	灯具拆除	1. 拆除原有吸顶灯	套	4	4.86	19.44	
17	030412001005	普通灯具	1. 普通吸顶灯安装 2. 规格36w	套	4	142.2	568.8	
18	011505001001	洗漱台	1. 拆除、安装原有洗漱台及洗脸盆 2. 不含主材	m ²	4.95	161.59	799.87	
本页小计							23713.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程-房屋修缮工程 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					23713.84	
		南方洗漱间						
19	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖地面及垫层	m2	28.4	22.2	630.48	
20	011102003002	块料楼地面	1. 卫生间铺设防滑瓷砖地面 2. 规格300*300 3. 垫层5cm厚C15混凝土	m2	28.4	127.87	3631.51	
21	011612002005	水龙头拆除	1. 拆除原有水龙头	个	17	3.1	52.7	
22	030703005001	水龙头	1. 安装冷热双用水龙头 2. DN15, 金属材质	个	17	40.5	688.5	
23	01B002	存水弯	1. 存水弯安装	个	17	24.56	417.52	
24	011505001002	洗漱台	1. 拆除、更换石材洗漱台(花岗岩大理石板) 2. 厚度2cm, 不含洗脸盆	m2	6.77	461.02	3121.11	
25	030703005002	塑料阀门	1. 原有冷热给水管安装PPR铜芯球阀(双熔) 2. 规格DN20	个	34	49.36	1678.24	
26	011612002004	拖布池	1. 拆除、安装原有拖布池(不含主材)	套	2	62.64	125.28	
		分部小计					10345.34	
		南侧浴室						
27	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖地面及垫层	m2	28.4	22.2	630.48	
28	011102003003	块料楼地面	1. 卫生间铺设防滑瓷砖地面 2. 规格300*300 3. 垫层5cm厚C15混凝土	m2	28.4	127.87	3631.51	
29	011612002006	花洒拆除	1. 拆除原有花洒	个	6	3.1	18.6	
30	030807001001	软管花洒	1. 软管花洒安装 2. 含金属软管及阀门	个	2	286.6	573.2	
31	030807001002	硬管花洒	1. 硬管花洒安装 2. 含金属硬管及阀门	个	4	448.2	1792.8	
32	011610001001	木门拆除	1. 拆除原有钢木门 2. 规格2.15*0.9	m2	1.94	15.2	29.49	
33	010801002001	钢木门带套	1. 钢木门带套 2. 规格2.15*0.9	樘	1	585.68	585.68	
34	030404017001	配电箱	1. 配电箱安装 2. 墙上配电箱 3. 600*500*200	台	1	908.39	908.39	
本页小计							18515.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程-房屋修缮工程 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 含250控开一个、63控开3个、220漏保2个					
35	030408001001	电力电缆	1. 铜芯动力凯缆 2. 规格YJV3*16+2*10mm2 3. 含附件	m	70	43.54	3047.8	
36	031001006002	塑料管	1. 室内给水管安装 2. 规格De32	m	50	32.18	1609	
37	011210005005	白钢卫生间隔断	1. 白钢卫生间隔断 2. 含门	m2	6	300.55	1803.3	
		分部小计					14630.25	
		南侧卫生间						
38	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖地面及垫层	m2	56.8	22.2	1260.96	
39	011102003004	块料楼地面	1. 卫生间铺设防滑瓷砖地面 2. 规格300*300 3. 垫层5cm厚C15混凝土	m2	56.8	127.87	7263.02	
40	031004007003	感应小便器	1. 挂式感应小便器 2. 材质陶瓷 3. 含配件、感应开关	组	6	477.52	2865.12	
41	031004007002	小便器感应开关	1. 更换小便器开关及存水弯	组	5	111.23	556.15	
42	011612002007	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐便器	套	4	32.77	131.08	
43	031004006002	大便器	1. 成人坐便器安装 2. 材质陶瓷 3. 含水箱及配件	组	4	606.55	2426.2	
44	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间隔断	m2	22	8.79	193.38	
45	011210005002	白钢卫生间隔断	1. 白钢卫生间隔断安装 2. 含门	m2	22	300.55	6612.1	
46	030108003002	卫生间通风器	1. 卫生间换气扇安装 2. 挂壁式，直径30cm	台	2	114.04	228.08	
47	011615001002	开孔（打洞）	1. 卫生间砖墙打排风孔直径30cm	个	2	27.35	54.7	
48	011613001002	风扇拆除	1. 拆除墙上换气扇	套	2	20.11	40.22	
49	030411004002	配线	1. 名称：动力线 2. 规格：BV2.5mm2 3. 材质：铜芯	m	40	3.67	146.8	
50	030411001002	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PV16 3. 配置形式：明配	m	20	21.09	421.8	
51	011610001002	木门拆除	1. 拆除原有钢木门	m2	3.87	15.2	58.82	
本页小计							28718.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程-房屋修缮 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格2.15*0.9					
52	010801002002	钢木门带套	1. 钢木门带套 2. 规格2.15*0.9	樘	2	585.68	1171.36	
53	011612002008	拖布池	1. 拆除、安装原有拖布池 (不含主材)	套	1	62.63	62.63	
54	011505001003	洗漱台	1. 拆除、安装原有洗漱台 及洗脸盆 2. 不含主材	m ²	0.75	161.59	121.19	
		分部小计					23613.61	
		西侧卫生间						
55	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖地面及垫层	m ²	22.78	22.2	505.72	
56	011102003005	块料楼地面	1. 卫生间铺设防滑瓷砖地面 2. 规格300*300 3. 垫层5cm厚C15混凝土	m ²	22.78	127.87	2912.88	
57	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间隔断	m ²	12.3	8.79	108.12	
58	011210005003	白钢卫生间隔断	1. 白钢卫生间隔断安装 2. 含门	m ²	12.3	300.55	3696.77	
59	030108003003	卫生间通风器	1. 卫生间换气扇安装 2. 挂壁式, 直径30cm	台	1	114.04	114.04	
60	011615001003	开孔(打洞)	1. 卫生间砖墙打排风孔 直径30cm	个	1	27.35	27.35	
61	011613001003	风扇拆除	1. 拆除墙上换气扇	套	1	20.11	20.11	
62	030411004003	配线	1. 名称: 动力线 2. 规格: BV2.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	20	3.67	73.4	
63	030411001003	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: PV16 3. 配置形式: 明配	m	10	21.09	210.9	
64	011612002009	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐便器	套	3	32.77	98.31	
65	031004006003	大便器	1. 成人坐便器安装 2. 材质陶瓷 3. 含水箱及配件	组	3	606.55	1819.65	
66	011612002010	拖布池	1. 拆除、安装原有拖布池 (不含主材)	套	1	62.63	62.63	
67	011505001004	洗漱台	1. 拆除、安装原有洗漱台 及洗脸盆 2. 不含主材	m ²	1.05	161.59	169.67	
68	031004007005	感应小便器	1. 挂式感应小便器 2. 材质陶瓷	组	3	477.52	1432.56	
本页小计							12607.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程-房屋修缮工程 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 含配件、感应开关					
69	01B004	存水弯	1. 存水弯安装	个	2	24.56	49.12	
		分部小计					11301.23	
		北侧女厕						
70	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖地面及垫层	m ²	18.86	22.2	418.69	
71	011102003006	块料楼地面	1. 卫生间铺设防滑瓷砖地面 2. 规格300*300 3. 垫层5cm厚C15混凝土	m ²	18.86	127.87	2411.63	
72	011505001005	洗漱台	1. 拆除、安装原有洗漱台及洗脸盆 2. 不含主材	m ²	1.05	161.59	169.67	
73	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间隔断	m ²	13.97	8.79	122.8	
74	011210005004	白钢卫生间隔断	1. 白钢卫生间隔断安装 2. 含门	m ²	13.97	300.55	4198.68	
75	031001006003	塑料管	1. 室内给水管安装 2. 规格DN20	m	20	23.58	471.6	
76	031001006004	塑料管	1. 卫生间内塑料排水管安装 2. DN110	m	20	55.86	1117.2	
77	011612002011	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐便器	套	2	32.77	65.54	
78	031004006004	大便器	1. 成人坐便器安装 2. 材质陶瓷 3. 含水箱及配件	组	2	606.55	1213.1	
79	011612002012	拖布池	1. 安装拖布池	套	1	313.32	313.32	
80	030108003004	卫生间通风机	1. 卫生间换气扇安装 2. 挂壁式，直径30cm	台	1	114.04	114.04	
81	011615001005	开孔（打洞）	1. 卫生间砖墙打排风孔直径30cm	个	1	27.35	27.35	
		分部小计					10643.62	
		更换暖气片						
82	011612001001	柱式散热器拆除	1. 柱式散热器拆除 2. 型号：15柱	组	2	32.36	64.72	
83	011612001002	柱式散热器拆除	1. 柱式散热器拆除 2. 型号：30柱以内	组	68	62.74	4266.32	
84	031005001001	散热器	1. 安装60型散热器20柱/组 2. 钢柱式散热器	组	52	724.63	37680.76	
85	031005001002	散热器	1. 安装60型散热器15柱/组	组	2	538.21	1076.42	
本页小计							53780.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程-房屋修缮 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			组 2. 钢柱式散热器					
86	031005001003	散热器	1. 安装60型散热器30柱/ 组 2. 钢柱式散热器	组	4	1069.12	4276.48	
87	031005001004	散热器	1. 安装60型散热器25柱/ 组 2. 钢柱式散热器	组	7	724.63	5072.41	
88	031005001005	散热器	1. 安装60型散热器16柱/ 组 2. 钢柱式散热器	组	5	600.4	3002	
		分部小计					55439.11	
		更换采暖管道						
89	011612001003	管道拆除	1. 拆除原有采暖管道及管 件 2. 规格:DN32	m	269.95	4.64	1252.57	
90	031001001001	镀锌钢管	1. 室内新做镀锌钢管采暖 管道 2. 规格:DN32*2.5 3. 含管件	m	269.95	51.3	13848.44	
91	011615001004	开孔（打洞）	1. 原有地面打孔 2. 穿采暖立管 3. 填补多余空隙	个	13	37.76	490.88	
		分部小计					15591.89	
		更换采暖阀门						
92	030807001003	低压螺纹阀门	1. 安装铜芯球阀 2. 规格:DN32	个	124	65.02	8062.48	
93	030807001004	低压螺纹阀门	1. 安装自动排气阀 2. 规格:DN25	个	17	60.22	1023.74	
94	031003005001	塑料阀门	1. PPR铜芯球阀(双熔)安 装 2. 规格DN32	个	4	72.6	290.4	
		分部小计					9376.62	
		更换灯具						
95	011613001004	灯具拆除	1. 拆除原有吸顶灯	套	43	4.86	208.98	
96	030412001001	普通灯具	1. 普通吸顶灯安装 2. 规格18w	套	37	61.54	2276.98	
97	030412001002	感应灯	1. 感应灯吸顶灯安装 2. 规格36w	套	6	76.77	460.62	
		分部小计					2946.58	
本页小计							40265.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬老院维修工程-房屋修缮工程 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		锅炉房						
98	011612001004	管道拆除	1. 拆除原有采暖管道及管 件 2. 规格DN75	m	26	6.19	160.94	
99	011612001005	管道拆除	1. 拆除原有采暖管道及管 件 2. 规格DN50	m	6	4.64	27.84	
100	031001001002	镀锌钢管	1. 室内新做镀锌钢管采暖 管道 2. 规格:DN75*3 3. 含管件	m	26	79.63	2070.38	
101	031001001003	镀锌钢管	1. 室内新做镀锌钢管采暖 管道 2. 规格:DN50*2.5 3. 含管件	m	6	57.76	346.56	
102	030211003001	循环水泵	1. 循环泵更换 2. 规格7.5kw 3. 含拆除、安装	台	2	3364.88	6729.76	
103	031003003001	法兰阀门	1. 更换涡轮蝶阀 2. 规格DN50 3. 含拆除、安装 4. 含法兰	个	4	255.09	1020.36	
104	031003003002	法兰阀门	1. 更换涡轮蝶阀 2. 规格DN50 3. 含拆除、安装 4. 含法兰	个	4	311.18	1244.72	
105	031003003003	法兰阀门	1. 更换止回阀 2. 规格DN50 3. 含拆除、安装 4. 含法兰	个	2	363.51	727.02	
106	010606012001	钢支架	1. 循环泵支架制作、安装 2. 规格5cm*10cm*4mm槽钢	t	0.036	6547.22	235.7	
107	030404022001	控制器	1. 温度控制器安装 2. 规格25	台	1	881.31	881.31	
108	031006004001	分水缸	1. 分水缸更换 2. 规格直径250	台	2	405.63	811.26	
109	031003001001	螺纹阀门	1. 安装铜芯球阀 2. 规格DN32	个	2	65.02	130.04	
110	031003001002	螺纹阀门	1. 安装自动排气阀 2. 规格DN25	个	4	60.22	240.88	
111	031001006005	塑料管	1. 采暖管道安装 2. De50PPR采暖管	m	15	48.9	733.5	
112	031003003004	法兰阀门	1. 更换止回阀	个	1	280.93	280.93	
本页小计							15641.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬老院维修工程-房屋修缮 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格：DN40 3. 含拆除、安装 4. 含法兰					
113	031003005002	塑料阀门	1. PPR铜芯球阀（双熔）安装 2. 规格De63	个	4	176.57	706.28	
114	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有铁门 2. 规格1.8*2.2	m ²	3.96	20.71	82.01	
115	010802002001	铁门	1. 锅炉房铁门制作、安装 2. 规格1.8*2.2 3. 骨架采用3*5*2mm方管	m ²	3.96	190	752.4	
116	030224001001	成套锅炉	1. 锅炉、烟囱拆除及安装 2. 含辅材	台	1	3496.24	3496.24	
117	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 锅炉下方C25混凝土地面 2. 厚度30cm	m ²	3.81	136.55	520.26	
118	030211003003	管道泵	1. 地沟管道泵 2. 规格7.5kw 3. 含拆除、安装	台	1	2583.98	2583.98	
		分部小计					23782.37	
		室内粉刷及扶手						
119	011406001003	墙面乳胶漆	1. 粉刷乳胶漆 2. 内墙粉刷乳胶漆一遍	m ²	2338.3	6.49	15175.57	
120	011406001004	天棚乳胶漆	1. 粉刷乳胶漆 2. 天棚粉刷乳胶漆一遍	m ²	2416.2	10.87	26264.09	
121	011503001001	医用扶手	1. 医用靠墙扶手安装 2. 材质铝材 3. 直径38mm，厚1.6mm	m	290	61.65	17878.5	
		分部小计					59318.16	
		宿舍门更换、维修						
122	011610001003	木门拆除	1. 拆除原有钢木门 2. 规格2.1*0.9、2.07*1.14	m ²	75.37	15.2	1145.62	
123	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属门 2. 规格2.4*1.8	m ²	4.32	20.71	89.47	
124	011601001001	砖砌体拆除	原有门口扩大 1. 拆除原有砖墙	m ³	2.57	316.19	812.61	
125	010801002004	钢木门带套	1. 钢木门带套 2. 规格2.07*1.14	樘	35	674.42	23604.7	
126	050307009001	标志牌	1. 门牌制作、安装	个	26	8.54	222.04	
		本页小计					93333.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程-房屋修缮工程 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬养老院维修工程 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
127	010801002005	更换门锁	1. 更换门锁及执手	樘	17	48.05	816.85	
128	010802001002	更换地弹簧、拉手	更换地弹簧、拉手 1. 原有门更换地弹簧 2. 原有门更换金属拉手	樘	12	314.51	3774.12	
129	030904008001	模块	原有常闭防火门改常开式防火门 1. 防火门模块	个	7	809.51	5666.57	
130	010802001003	断桥门	地弹断桥门安装 1. 地弹断桥门安装 2. 规格2.4*1.8	m2	4.32	798.65	3450.17	
		分部小计					39582.15	
		更换纱窗						
131	010807004001	金属纱窗	1. 金属纱窗制作、安装0.6*1.3 2. 含原有纱窗拆除	樘	118	85.74	10117.32	
		分部小计					10117.32	
		室内地砖、墙砖修补						
132	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖地面及垫层	m2	24.48	22.2	543.46	
133	011102003007	块料楼地面	1. 室内铺设原有地砖（不含主材） 2. 规格600*600 3. 垫层5cm厚C15混凝土	m2	24.48	61.32	1501.11	
134	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖墙面及找平层	m2	60	15.42	925.2	
135	011204003002	块料墙面	室内墙砖修补 1. 粘贴300*600墙面瓷砖 2. 水泥砂浆结合层	m2	60	122.76	7365.6	
		分部小计					10335.37	
		活动室地面						
136	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖地面及垫层	m2	118	22.2	2619.6	
137	011103001001	塑胶板地面	1. 粘结层厚度、材料种类：水泥基自流平砂浆4mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：塑胶板地面3mm 3. 5cmC15混凝土垫层	m2	118	132.9	15682.2	
		分部小计					18301.8	
		食堂						
本页小计							52462.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬老院维修工程-房屋修缮工程 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
138	011605001009	平面块料拆除	1.拆除原有瓷砖地面及垫层	m2	95.85	22.2	2127.87	
139	011102003008	块料楼地面	1.食堂铺设防滑瓷砖地面 2.规格300*300 3.垫层5cm厚C15混凝土	m2	95.84	127.87	12255.06	
140	011612001006	管道拆除	1.拆除原有食堂镀锌钢板风管 2.规格500*500	m	5	53.13	265.65	
141	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.食堂pvc吊顶拆除	m2	95.84	9.58	918.15	
142	011302001001	吊顶天棚	1.食堂吊顶 2.龙骨+PVC吊顶	m2	95.84	70.64	6770.14	
143	011605002001	立面块料拆除	1.拆除原有食堂墙面瓷砖 2.规格450*300	m2	3	15.42	46.26	
144	011204003001	块料墙面	1.食堂墙面瓷砖修补 2.规格450*300	m2	3	122.76	368.28	
145	011613001005	灯具拆除	1.拆除原有吸顶灯	套	6	4.86	29.16	
146	030412001003	普通灯具	1.普通吸顶灯安装 2.规格120w	套	6	142.2	853.2	
147	030408001002	电力电缆	1.铜芯动力电缆 2.规格YJV3*35+2*10mm2 3.含附件	m	20	81.4	1628	
148	030408001003	电力电缆	1.铜芯动力电缆 2.规格YJV3*16+1*10mm2 3.含附件	m	180	43.54	7837.2	
149	030404017002	配电箱	1.配电箱安装 2.墙上配电箱 3.600*500*200 4.含250控开一个、63控开3个、220漏保2个	台	2	908.39	1816.78	
150	030404035001	插座	1.食堂15孔插座安装 2.品牌	个	6	43.64	261.84	
151	031004003001	洗脸盆	1.食堂安装洗脸盆 2.陶瓷,冷热水	组	1	428.38	428.38	
152	030411004005	配线	1.食堂内安装动力线 2.规格: BV2.5mm2	m	400	3.67	1468	
153	030411001004	配管	1.食堂内JDG线管明装 2.规格:DN20	m	100	22.93	2293	
154	030404024001	启动保护器	1.电动启动保护器 2.按钮	个	4	61.05	244.2	
155	010802001001	金属纱门	1.金属纱门制作、安装	m2	1.97	190.65	375.58	
156	030109011001	潜水泵	1.自来水潜水泵安装	台	2	2575.13	5150.26	
本页小计							45137.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴雅尔图胡硕敬老院维修工程-房屋修缮 标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格3kw, 扬程40m 3. 含配件					
157	01B005	吊泵绳	1. 吊泵绳 2. 规格甲方自定	m	30	5.78	173.4	
158	030807001007	低压螺纹阀门	1. 铜芯球阀 2. 规格DN50	个	2	109.64	219.28	
159	030807001008	低压螺纹阀门	1. 铜制截止阀 2. 规格DN50	个	2	162.52	325.04	
160	031001006006	塑料管	1. 采暖管道安装 2. De50PPR采暖管	m	12	27.61	331.32	
161	030411004006	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:2*1.5mm ²	m	40	5.92	236.8	
162	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m ³	52.97	28.27	1497.46	
163	01B006	存水弯	1. 存水弯安装	个	6	24.56	147.36	
164	011612002013	水龙头拆除	1. 拆除原有水龙头	个	6	3.1	18.6	
165	030703005003	水龙头	1. 安装冷热双用水龙头 2. DN15, 金属材质	个	6	40.5	243	
		分部小计					48329.27	
		蒙古包顶涂料						
166	011406001002	抹灰面油漆	1. 蒙古包圆顶粉刷腻子及乳胶漆 2. 腻子2遍、乳胶漆2遍 3. 原有基层清理	m ²	145	28.77	4171.65	
		分部小计					4171.65	
		大厅吊顶						
167	011613001006	灯具拆除	1. 拆除原有吊灯	套	4	5.78	23.12	
168	030412001004	普通灯具	1. 大厅吊灯新做、安装 2. 规格200w	套	4	482.51	1930.04	
		分部小计					1953.16	
		宿舍改电						
169	030404035002	插座	1. 宿舍6孔插座安装 2. 品牌	个	36	34.59	1245.24	
170	030411004007	配线	1. 宿舍内安装动力线 2. 规格2.5mm ²	m	540	3.67	1981.8	
171	030411001005	配管	1. 食堂内JDG线管明装 2. 规格:DN20	m	180	22.93	4127.4	
本页小计							16671.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



标段:扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程

第 12 页 共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

表-12

[illegible]

表—12—2



规费、税金项目计价表

工程名称: 巴雅尔图胡硕敬老院维修工程-房屋修缮工程 标段: 扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):



复核人(造价工程师)


[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

表-12



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2






标段: 扎鲁特旗养老服务中心
及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

表-12



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2





标段：扎鲁特旗养老服务中心
及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎鲁特旗养老服务中心-更换屋面防水


标段：扎鲁特旗养老服务中心及巴雅尔图胡硕敬老院维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		东侧						
1	011607002001	防水层拆除	1. 拆除原有屋面防水层、找平层、保护层	m2	404.14	20.36	8228.29	
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 楼顶新做防水布2层 2. SQ防水卷材,上翻30cm	m2	430.24	24.6	10583.9	
3	010902003001	屋面炉渣	1. 屋面新做炉渣保温 2. 平均厚度3cm	m2	404.14	8.3	3354.36	
4	010902003002	屋面刚性层	1. 屋面新做混凝土找坡层 2. C30商混,厚度8cm 3. 含运输、泵送	m2	404.14	33.91	13704.39	
5	010902003003	屋面刚性层	1. 屋面细石混凝土保护层 2. C20,厚5cm	m2	404.14	35.65	14407.59	
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 屋面通风口维修 2. 拆除砖墙、重新砌筑砖墙1/2砖	m3	0.16	733.38	117.34	
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 通风口及造型抹灰 2. 15厚水泥砂浆	m2	14.95	41.3	617.44	
8	030108001001	压缩机拆除	1. 屋顶压缩机拆除、搬运	台	2	111.23	222.46	
9	030113021001	水罐拆除	1. 屋顶水罐拆除、搬运 2. 直径2.3m,高2.6m	台	1	99.65	99.65	
10	011609002001	拆除彩钢墙面	1. 拆除彩钢墙面及檩条 2. 彩钢房长3.89m宽4.83m高3.12m	m2	54.41	8.79	478.26	
11	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原有彩钢房屋面	m2	18.79	5.53	103.91	
12	010902005001	屋面排(透)气管	1. 屋面排气管、排气帽安装 2. 含刚性层打孔	个	10	40.84	408.4	
		分部小计					52325.99	
		西侧						
13	011607002002	防水层拆除	1. 拆除原有屋面防水层、找平层、保护层	m2	404.14	20.36	8228.29	
14	010902001002	屋面卷材防水	1. 楼顶新做防水布2层 2. SQ防水卷材,上翻30cm	m2	430.24	24.6	10583.9	
15	010902003004	屋面炉渣	1. 屋面新做炉渣保温 2. 平均厚度3cm	m2	404.14	8.3	3354.36	
16	010902003005	屋面刚性层	1. 屋面新做混凝土找坡层 2. C30商混,厚度8cm 3. 含运输、泵送	m2	404.14	33.91	13704.39	
17	010902003006	屋面刚性层	1. 屋面细石混凝土保护层 2. C20,厚5cm	m2	404.14	35.65	14407.59	
18	011601001002	砖砌体拆除	1. 屋面通风口维修	m3	0.16	733.38	117.34	
本页小计							102721.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

表-12



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

