

布尔陶亥苏木硬化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

布尔陶亥苏木硬化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、乡镇府周边硬化土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	891			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	768.37			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	122.63			
		分部小计						
		二、信用社护坡土方工程						
4	040103001002	回填方	1. 土方回填、修坡成型	m3	864			
		分部小计						
		十三、公益盖村南沟畔过水路面土方工程						
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	488.25			
6	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	433.74			
		分部小计						
		十四、污水厂南侧挡水墙土方工程						
7	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	15.74			
		分部小计						
		十五、会所南侧柏油路排水管道土方工程						
8	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	522			
9	040103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	436.83			
		分部小计						
		十六、会所南丁字路排水管道土方工程						
10	040103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	12.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、乡镇府周边硬化工程						
		拆除工程						
1	041001002001	拆除陶瓷地砖	1. 拆除3cm厚30*30cm陶瓷地砖及 200mm厚砂垫层	m2	329.59			
2	040103002001	拆除陶瓷地砖余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	77.78			
3	041001002002	拆除花岗岩地砖	1. 拆除3cm厚 60*60cm花岗岩地砖及200mm厚砂垫层	m2	4061.5			
4	040103002002	拆除花岗岩地砖余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	934.15			
5	041001002003	拆除工字砖	1. 拆除6cm厚工字砖及200mm厚砂垫层	m2	2817.49			
6	040103002003	拆除工字砖余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	732.55			
7	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨 5cm厚混凝土道路	m2	2083.87			
8	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除花岗岩道牙石 100*30*10cm	m	100			
9	040103002004	拆除花岗岩道牙石余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	3			
10	041001009001	拆除井	1. 拆除原有井圈、井盖	座	55			
11	040103002005	拆除原有井圈、井盖余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	1.06			
12	041001006001	拆除管道	1. 拆除原有De300双壁波纹管雨水管	m	360			
		分部小计						
		新做工程						
13	040204003001	混凝土基层	1. 200mm厚 C30预拌混凝土基层	m2	7208.58			
14	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2	m2	9292.45			
15	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 含沥青混凝土运输, 运	m2	9292.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			距施工单位根据现场自行考虑					
16	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 花岗岩道牙石 1000*300*150mm 2. 15cm*15cm C15预拌混凝土靠背	m	100			
17	040504004001	砖砌井筒	1. 提升砖井筒0.3m，重新安装 φ700混凝土井盖	座	55			
18	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：300mm厚砂垫层 2. 材质及规格：钢带增强螺旋波纹管（HDPE）（环刚度≥10KN/m ² ）De315雨水管 3. 铺设深度：1.5m	m	360			
19	040504009001	雨水口	1. 砖砌雨篦井：井深1.5m、10cmC15预拌混凝土垫层、铸铁雨篦	座	6			
		分部小计						
		二、信用社护坡植草砖						
20	010401001001	砖基础	1. 砌筑370mm 厚砖基础，M10水泥砂浆	m ³	9.59			
21	010401003001	实心砖墙	1. 砌筑240mm厚实心砖挡墙，M10水泥砂浆	m ³	25.92			
22	040204001005	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	864			
23	060105006005	土工布铺设	1. 铺设200g/m ² 土工布	m ²	864			
24	040204002011	人行道块料铺设	1. 20mm厚中粗砂结合层、铺C30 5cm厚植草砖	m ²	864			
		分部小计						
		三、公益盖村委会门前沥青路面						
25	041001004002	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨 5cm厚混凝土	m ²	1235			
26	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：0.3kg/m ²	m ²	1235			
27	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度：60mm 3. 含沥青混凝土运输，运距施工单位根据现场自行考虑	m ²	1235			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		四、福泽社区门前沥青路面						
28	041001004003	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨 5cm厚混凝土	m2	1625			
29	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2	m2	1625			
30	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 含沥青混凝土运输,运距施工单位根据现场自行考虑	m2	1625			
		分部小计						
		五、金银饭店门前面包砖						
31	041001002004	拆除工字砖	1. 拆除破损工字砖及3cm干硬性水泥砂浆 2. 拆除 100mm厚预拌混凝土垫层	m2	879.47			
32	040103002006	拆除工字砖余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	167.1			
33	040204002002	人行道块料铺设	1. 100mm厚C25预拌混凝土垫层 2. 6cm厚工字砖及3cm厚水泥砂浆结合层	m2	879.47			
		分部小计						
		六、园丁小区南入口护坡						
34	010401003002	实心砖墙	1. 砌筑240mm厚实心砖挡墙, M10水泥砂浆	m3	5.95			
35	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	212.21			
36	060105006001	土工布铺设	1. 铺设200g/m2土工布	m2	212.21			
37	040204002003	人行道块料铺设	1. 20mm厚中粗砂结合层、铺C30 5cm厚植草砖	m2	212.21			
38	040501004002	塑料管	1. 名称:雨水管道 2. 材质:钢带增强螺旋波纹管(HDPE)(环刚度≥10KN/m2) 3. 规格:De315 4. 连接形式:承插胶圈 5. 管道检验及试验要求:	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管道施工安装完毕后必须进行无压管道严密性试验，试验采用闭水法进行					
39	040504006001	砌体出水口	1. 砖砌排水口	m3	0.27			
40	011201001001	排水口抹灰	1. 排水口抹灰	m2	3.41			
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 4cm厚水泥地面	m2	0.5			
		分部小计						
		七、东广场西侧人行道面包砖						
42	041001002007	拆除工字砖	1. 拆除破损工字砖及3cm干硬性水泥砂浆 2. 拆除 100mm厚预拌混凝土垫层	m2	170			
43	040103002007	拆除工字砖余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	32.3			
44	040204002009	人行道块料铺设	1. 100mm厚 C25预拌混凝土垫层 2. 6cm厚工字砖及3cm厚水泥砂浆结合层	m2	170			
		分部小计						
		八、马四门前面包砖						
45	041001002005	拆除工字砖	1. 拆除破损工字砖及3cm干硬性水泥砂浆 2. 拆除 100mm厚预拌混凝土垫层	m2	137.12			
46	040103002008	拆除工字砖余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	26.05			
47	040204002004	人行道块料铺设	1. 100mm厚 C25预拌混凝土垫层 2. 6cm厚工字砖及3cm厚水泥砂浆结合层	m2	137.12			
		分部小计						
		九、万馨超市门前及周边沥青路面修补						
48	040402018001	切缝	1. 切缝: 锯缝机切缝、缝宽6mm缝深6cm	m	182.4			
49	041001001001	拆除路面	1. 拆除6cm厚破损油面	m2	201.92			
50	040103002009	拆除路面余方弃	1. 废弃料品种:工程废料	m3	12.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		置	2. 运距:投标单位自行考虑					
51	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m ²	m ²	201.92			
52	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:60mm 3. 含沥青混凝土运输,运距施工单位根据现场自行考虑	m ²	201.92			
		分部小计						
		十、沙站北区植草砖护坡						
53	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	56.73			
54	060105006002	土工布铺设	1. 铺设200g/m ² 土工布	m ²	56.73			
55	040204002005	人行道块料铺设	1. 20mm厚中粗砂结合层、铺C30 5cm厚植草砖	m ²	56.73			
		分部小计						
		十一、民安小区4#楼护坡						
56	010401003003	实心砖墙	1. 砌筑240mm厚实心砖挡墙, M10水泥砂浆	m ³	0.18			
57	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰: 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹灰	m ²	1.63			
58	040204001003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	11.1			
59	060105006003	土工布铺设	1. 铺设200g/m ² 土工布	m ²	11.1			
60	040204002006	人行道块料铺设	1. 20mm厚中粗砂结合层、铺C30 5cm厚植草砖	m ²	11.1			
		分部小计						
		十二、民安小区1#楼砖砌挡墙						
61	010401001002	砖基础	1. 砌筑370mm 厚实心砖基础, M10水泥砂浆	m ³	1.33			
62	010401003005	实心砖墙	1. 砌筑240mm厚实心砖挡墙(长城墙), M10水泥砂浆	m ³	5.42			
		分部小计						
		十三、公益盖村南沟畔过水路面						
63	040501004003	塑料管	1. 名称:雨水管道 2. 材质:钢带增强螺旋波	m	108.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纹管（HDPE）（环刚度≥10KN/m ² ） 3. 规格：De800 4. 连接形式：承插胶圈 5. 管道检验及试验要求：管道施工安装完毕后必须进行无压管道严密性试验，试验采用闭水法进行					
64	010401011002	砖检查井	1. 砖检查井：井深2m，240mm厚砖墙，井径1.2m，收口0.7m，100mm厚C20预拌混凝土垫层	座	1			
65	010507003001	混凝土排水沟	1. 100mm厚C25预拌混凝土排水沟 2. 七字型排水沟，沟高0.3m，宽0.6m	m	47.6			
		分部小计						
		十四、污水厂南侧挡水墙						
66	010401001003	砖基础	1. 砌筑500mm 厚实心砖基础，M10水泥砂浆	m ³	11.24			
67	010401003006	实心砖墙	1. 砌筑370mm厚实心砖挡墙（长城墙），M10水泥砂浆	m ³	20.79			
68	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰：20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰	m ²	153.99			
69	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料2遍 2. 满刮柔性耐水腻子2遍 3. 刷反光膜造型	m ²	153.99			
70	040204001004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	110.37			
71	060105006004	土工布铺设	1. 铺设200g/m ² 土工布	m ²	110.37			
72	040204002010	人行道块料铺设	1. 20mm厚中粗砂结合层、铺C30 5cm厚植草砖	m ²	110.37			
		分部小计						
		十五、会所南侧柏油路排水管						
73	010501001001	垫层	1. 200mm厚C25预拌混凝土垫层	m ³	40			
74	040501001001	混凝土管	1. DN1000mm混凝土管	m	100			
		分部小计						
		十六、会所南丁字路排水管						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	040501004004	塑料管	1. 名称：排水管道 2. 材质：钢带增强螺旋波纹管（HDPE）（环刚度≥10KN/m ² ） 3. 规格：De800 4. 连接形式：承插胶圈 5. 管道检验及试验要求：管道施工安装完毕后必须进行无压管道严密性试验，试验采用闭水法进行	m	50			
76	010401003007	实心砖墙	1. 砌筑370mm厚实心砖挡墙，M10水泥砂浆	m ³	1.11			
77	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰：20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰	m ²	5.22			
78	010507003002	混凝土排水沟	1. 100mm厚、1.3m宽C25预拌混凝土排水沟	m	23.9			
		分部小计						
		十七、王二军肉铺硬化						
79	041001002006	拆除工字砖	1. 拆除破损工字砖及3cm干硬性水泥砂浆 2. 拆除 100mm厚预拌混凝土垫层	m ²	90.56			
80	040103002010	拆除工字砖余方弃置	1. 废弃料品种：工程废料 2. 运距：投标单位自行考虑	m ³	17.21			
81	040204002008	人行道块料铺设	1. 100mm厚 C25预拌混凝土垫层 2. 6cm厚工字砖及3cm厚水泥砂浆结合层	m ²	90.56			
82	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m ²	210			
83	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：砂砾石 2. 厚度：20cm	m ²	210			
84	040203007001	水泥混凝土路面	1. 200mm厚C30预拌混凝土路面 2. 塑料膜养生 3. 缝宽6mm缝深5cm（3米一道缝）	m ²	210			
		分部小计						
		措施项目						
85	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机	台·次	1			
86	041106001002	大型机械设备进	1. 压路机	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产费 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产费 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产费 标段: 布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产费 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产费 标段: 布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金

标段：布尔陶亥苏木硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13