

额济纳旗铸牢中华民族
共同体意识教育实践基
地提质增效项目（装饰
装修部分）



招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目
(装饰装修部分)

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、工程名称：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）
- 2、工程地点：额济纳旗
- 3、编制内容：根据设计方案对额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）进行预算及清单编制

二、编制原则

我们本着客观、公正、公平的原则，以实事求是的工作态度结合国家的有关规定对该工程设计方案、设计要求进行了逐项审核。

三、编制程序

我方根据业主方提供额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）的施工设计方案等资料进行全面研究、交流讨论、征求意见等一系列的程序和方法，形成最终形成上限预算。

四、编制依据

（一）工程量依据：

- 1、额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）的设计图纸（方案）等资料；
- 2、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

（二）清单定额执行标准、规范及相关文件：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关分册；
- 2、《内蒙古建筑与装饰装修工程预算定额计价规则》2017、《内蒙古建筑与装饰装修工程消耗量定额》2017、《内蒙古通用安装工程预算定额计价规则》2017年、《内蒙古通用安装工程消耗量定额》2017年；
- 3、内建标2019-113号文件、内代建字2024-3号文件、内建标2021-148号文；
- 4、2025年阿拉善盟第四期工程造价管理信息（材料信息价）》；
- 5、部分材料市场询价价格；
- 6、现场踏勘记录；

五、编制结果分析说明

依据施工设计说明、计算工程量，根据现行的计价规范，定额及相关文件重新套价完成编制，编制说明如下：

- 1、此次编制只计取施工费用，不计取设计、咨询等费用。
- 2、此次编制未计取备用金及暂列金。

总 说 明

工程名称：额济纳旗铸牢中华民族共
同体意识教育实践基地提质增效项目
(装饰装修部分)

第 2 页 共 2 页

--

铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-拆除工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 名称：拆除原有墙体 2. 含建筑垃圾外运及处理的相关费用 3. 运距：施工单位根据自身实际情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	145.74			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称：拆除防火门 2. 含建筑垃圾外运及处理的相关费用 3. 运距：施工单位根据自身实际情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.6			
3	011605001001	地面块料拆除	1. 名称：拆除地面原有地砖饰面及结合层 2. 含建筑垃圾外运及处理的相关费用 3. 运距：施工单位根据自身实际情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	278.91			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 名称：拆除原有墙面装饰板材及基层龙骨 2. 含建筑垃圾外运及处理的相关费用 3. 运距：施工单位根据自身实际情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	384.32			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称：拆除原有天棚及基层龙骨，天棚面层材质综合考虑 2. 含建筑垃圾外运及处理的相关费用 3. 运距：施工单位根据自身实际情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	278.91			
6	080606002001	监视器(屏、墙)	1. 保护性拆除原有LED屏幕 2. 拆除后堆放至指定地点	m2	14.31			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建墙体工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖、轻质砖、多孔砖据实调整 2. 墙体类型: 标准砖内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆	m3	2.02			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 封堵洞口处抹灰	m2	16.8			
		分部小计						
		楼地面工程						
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层最低点厚度为3-5cm，最薄处不少于2cm 2. 其他满足设计及规范要求	m2	287.46			
4	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600仿古砖 3. 嵌缝材料种类:包含必要的嵌缝及美缝处理	m2	271.06			
5	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:强化灰玻	m2	16.4			
6	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 10mm黑钛不锈钢	m	40.5			
		分部小计						
		墙面装饰工程						
		E-01-01立面						
7	080606002001	定制LED显示屏	1. 名称:定制LED显示屏 2. 规格:点间距 1.25mm, 刷新率>3840Hz	m2	10			
8	011407001001	红色混水漆	1. 喷涂涂料部位:原建筑墙体 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、涂刷遍数:	m2	13.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两遍红色混水漆 4. 包含必要的墙面找平					
9	011105006001	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	0.09			
10	010808004001	黑钛不锈钢门套	1. 基层材料种类:12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:黑钛不锈钢	m2	2.59			
		分部小计						
		E-01-02立面						
11	080606002002	定制LED显示屏（利旧）	1. 名称:定制LED显示屏（利旧） 2. 规格:综合考虑，包含后期厂家二次深化产生的费用	m2	10			
12	011407001002	红色混水漆	1. 喷涂涂料部位:原建筑墙体 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷涂遍数:两遍红色混水漆 4. 包含必要的墙面找平	m2	13.39			
13	011105006002	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	0.06			
14	010808004002	黑钛不锈钢门套	1. 基层材料种类:12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:黑钛不锈钢	m2	1.41			
15	011207001001	石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双面12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:双面9mm纸面石膏板	m2	14.51			
		分部小计						
		E-02-03立面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011207001002	石膏板背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：单面12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：单面9mm纸面石膏板	m2	56.79			
17	011407001003	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：两遍红色混水漆	m2	37.12			
18	011407001004	白色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：两遍白色混水漆	m2	13.75			
19	011408001001	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位：石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：白色UV打印宣绒布	m2	5.93			
20	011105006003	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	9.08			
21	011207001003	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制拉米娜展板	m2	2.36			
22	011508002001	定制亚克力字	1. 镭字材料品种、颜色：定制亚克力字 2. 字体规格：100mm*100mm以内	个	423			
		分部小计						
		E-03-04立面						
23	011207001004	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*5热镀锌方管	m2	113.76			
24	011207001005	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75隔墙轻钢龙骨	m2	113.76			
25	011207001006	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：单侧9mm纸面石膏板	m2	46.96			
26	011408001002	白色UV打印宣绒	1. 裱糊部位：石膏板墙面	m2	17.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		布	2. 面层材料品种、规格、颜色：白色UV打印宣绒布					
27	011105006004	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	9.49			
28	011508002016	定制亚克力字	1. 镭字材料品种、颜色：定制亚克力字 2. 字体规格：100mm*100mm以内	个	346			
29	011407001005	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：两遍红色混水漆	m2	29.02			
30	011507001001	定制一级展标	1. 面层材料种类：定制一级展标	m2	2.7			
		分部小计						
		E-04-05立面						
31	011507003001	定制卡布灯箱	1. 基层材料种类：轻钢龙骨、双层9mm阻燃板基层开孔散热、暗藏LED灯带 2. 面层材料种类：灯箱布	m²	4.05			
32	011207001007	石膏板背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：单面12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：单面9mm纸面石膏板	m2	15			
33	011408001003	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位：石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：白色UV打印宣绒布	m2	8.31			
34	011207001008	古铜拉丝不锈钢墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板、12mm阻燃板撑板 3. 面层材料品种、规格、颜色：古铜拉丝不锈钢	m2	7.03			
35	011407001006	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板隔墙	m2	14.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.刮腻子要求:满刮两遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:两遍红色混水漆					
36	011207001009	定制拉米娜展板	1.面层材料品种、规格、颜色:定制拉米娜展板	m2	8.45			
37	011304001001	嵌入LED线性灯	1.灯带型式、尺寸:嵌入LED线性灯	m	7.5			
38	011508002017	定制亚克力字	1.镏字材料品种、颜色:定制亚克力字 2.字体规格:100mm*100mm以内	个	49			
39	011508002004	定制亚克力字	1.镏字材料品种、颜色:定制亚克力字 2.字体规格:100mm*100mm以外	个	8			
40	011105006005	黑钛不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:40mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	1.55			
		分部小计						
		E-05-06立面						
41	011507003002	定制卡布灯箱	1.基层材料种类:轻钢龙骨、双层9mm阻燃板基层开孔散热、暗藏LED灯带 2.面层材料种类:灯箱布	m²	4.43			
42	011207001011	墙面装饰钢骨架	1.龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙轻钢龙骨	m2	109.92			
43	011207001012	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:单侧12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:单侧9mm纸面石膏板	m2	39.63			
44	011407001007	红色混水漆	1.喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2.刮腻子要求:满刮两遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:两遍红色混水漆	m2	12.69			
45	011408001004	白色UV打印宣绒布	1.裱糊部位:石膏板墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:白色UV打印宣绒布	m2	29.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程
 标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）
 第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011207001013	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制拉米娜展板	m2	9.35			
47	011105006006	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	7.66			
48	011207001014	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制实木文字阳刻装饰板	m2	14.54			
49	011507001002	定制一级展标	1. 面层材料种类:定制一级展标	m2	2.7			
		分部小计						
		E-06-07立面						
50	011207001015	石膏板背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:单面12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面9mm纸面石膏板	m2	21.18			
51	011207001016	电子屏幕钢架墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5热镀锌方管	m2	9.2			
52	080606002003	定制LED显示屏	1. 名称:定制LED显示屏 2. 规格:点间距 1.25mm,刷新率>3840Hz	m2	2.3			
53	011304001002	嵌入LED线性灯	1. 灯带型式、尺寸:嵌入LED线性灯	m	10.05			
54	011407001008	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍红色混水漆	m2	18.42			
55	011105006007	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	8.92			
56	011408001005	红色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位:原消防门上直接贴布 2. 面层材料品种、规格、颜色:红色UV打印宣绒布	m2	13.5			
57	01150800201	定制亚克力	1. 镏字材料品种、颜色:	个	194			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—装饰工程
 标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）
 第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	8	字	定制亚克力字 2. 字体规格:100mm*100mm以内					
58	011408001006	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位:石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色UV打印宣绒布	m2	8.95			
59	011207001017	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制拉米娜展板	m2	4.11			
60	011207001018	定制亚克力展板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制亚克力展板	m2	1.2			
61	011304001003	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带	m	2.37			
		分部小计						
		E-07-08立面						
62	011207001019	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5热镀锌方管	m2	59.94			
63	011207001020	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙轻钢龙骨	m2	71.05			
64	011207001021	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:单侧9mm纸面石膏板	m2	46.54			
65	011207001022	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制拉米娜展板	m2	9			
66	011407001009	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍红色混水漆	m2	30.2			
67	011408001007	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位:石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色UV打印宣绒布	m2	14.71			
68	011304001004	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带	m	8.86			
69	011105006008	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	7.11			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—
装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意
识教育实践基地提质增效项目（装饰装
修部分）

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		E-08-09立面						
70	011207001023	石膏板背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 单面12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、 颜色:单面9mm纸面石膏板	m2	31.82			
71	011408001008	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位:石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、 颜色:白色UV打印宣绒布	m2	22.54			
72	011407001010	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板 隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 两遍红色混水漆	m2	9.28			
73	011207001024	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、 颜色:定制拉米娜展板	m2	5.31			
74	011508002019	定制亚克力字	1. 镏字材料品种、颜色: 定制亚克力字 2. 字体规格:100mm*100mm 以内	个	133			
75	011304001005	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯 带	m	13.3			
76	011105006009	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:1 2mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、 颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	6.65			
77	011407001011	原墙面喷灰	1. 涂料品种、喷刷遍数: 原墙面喷灰	m2	49.88			
		分部小计						
		E-09-10 立面						
78	011207001026	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:75隔墙轻钢龙骨	m2	41.54			
79	011207001027	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、 颜色:单侧9mm纸面石膏板	m2	13.64			
80	011407001012	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板 隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍	m2	13.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数： 两遍红色混水漆					
81	011507001003	定制一级展标	1. 面层材料种类：定制一级展标	m2	2.7			
82	011105006010	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	2.16			
83	011407001013	原墙面喷灰	1. 涂料品种、喷刷遍数： 原墙面喷灰	m2	41.63			
		分部小计						
		E-09-11立面						
84	011207001028	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*5热镀锌方管	m2	68.88			
85	011207001029	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75隔墙轻钢龙骨	m2	68.88			
86	011207001030	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：单侧9mm纸面石膏板	m2	68.88			
87	011407001014	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数： 两遍红色混水漆	m2	25.83			
88	011407001015	原墙面喷灰	1. 涂料品种、喷刷遍数： 原墙面喷灰	m2	43.05			
89	011105006011	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	5.69			
90	011507003003	定制卡布灯箱	1. 基层材料种类：轻钢龙骨、双层9mm阻燃板基层开孔散热、暗藏LED灯带 2. 面层材料种类：灯箱布	m²	22.08			
91	080606002004	定制LED显示屏	1. 名称：定制LED显示屏 2. 规格：点间距 1.25mm，刷新评率>3840Hz	m2	22.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	080606002007	定制LED显示屏（利旧）	1. 名称:定制LED显示屏（利旧） 2. 规格:综合考虑，包含后期厂家二次深化产生的费用	m2	11.76			
		分部小计						
		E-10-12立面						
93	011207001031	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5热镀锌方管	m2	66.6			
94	011207001032	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙轻钢龙骨	m2	66.6			
95	011207001033	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:单侧9mm纸面石膏板	m2	67.7			
96	011304001006	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带	m	6.6			
97	011407001016	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍红色混水漆	m2	6.6			
98	011408001009	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位:石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色UV打印宣绒布	m2	5.78			
99	011105006012	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	3.98			
100	011508002020	定制亚克力字	1. 镏字材料品种、颜色:定制亚克力字 2. 字体规格:100mm*100mm以内	个	36			
101	011207001034	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制拉米娜展板	m2	0.98			
102	011407001017	原墙面喷灰	1. 涂料品种、喷刷遍数:原墙面喷灰	m2	49.88			
		分部小计						
		E-11-13立面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程
 标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）
 第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011207001035	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5热镀锌方管	m2	47.76			
104	011207001036	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙轻钢龙骨	m2	114.36			
105	011207001037	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:单侧9mm纸面石膏板	m2	52.71			
106	011407001018	黑色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍黑色混水漆	m2	9.93			
107	011407001019	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍红色混水漆	m2	28.67			
108	011408001010	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位:石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色UV打印宣绒布	m2	13.32			
109	011105006013	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	9.62			
110	011508002021	定制亚克力字	1. 镏字材料品种、颜色:定制亚克力字 2. 字体规格:100mm*100mm以内	个	540			
111	011508002028	定制亚克力字	1. 镏字材料品种、颜色:定制亚克力字 2. 字体规格:100mm*100mm以外	个	14			
112	011207001038	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制拉米娜展板	m2	1.54			
		分部小计						
		E-12-14立面						
113	011207001039	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙轻钢龙骨	m2	59.31			
114	01120700104	墙面装饰	1. 基层材料种类、规格:	m2	25.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	板	单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：单侧9mm纸面石膏板					
115	011407001020	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：两遍红色混水漆	m2	8.92			
116	011407001021	白色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：两遍白色混水漆	m2	7.15			
117	011408001011	红色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位：石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：红色UV打印宣绒布	m2	13.86			
118	011304001007	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸：LED灯带	m	8.94			
119	011105006014	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	5.35			
120	011508002022	定制亚克力字	1. 镂空材料品种、颜色：定制亚克力字 2. 字体规格：100mm*100mm以内	个	184			
121	011207001041	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制拉米娜展板	m2	3.17			
		分部小计						
		E-12-15立面						
122	011207001042	石膏板背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：单面12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：单面9mm纸面石膏板	m2	37.41			
123	011407001022	黑色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍	m2	21.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—
装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意
识教育实践基地提质增效项目（装饰装
修部分）

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数： 两遍黑色混水漆					
124	011408001012	UV打印宣绒布	1. 裱糊部位：石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、 颜色：UV打印宣绒布	m2	9.93			
125	011304001008	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸：LED灯 带	m	3.65			
126	011105006015	黑钛不锈钢踢脚 线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：1 2mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、 颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	3.85			
		分部小计						
		E-13-16立面						
127	011207001043	石膏板背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格： 单面12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、 颜色：单面9mm纸面石膏板	m2	84.06			
128	011408001013	白色UV打印宣绒 布	1. 裱糊部位：石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、 颜色：白色UV打印宣绒布	m2	35.79			
129	011408001014	红色UV打印宣绒 布	1. 裱糊部位：石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、 颜色：红色UV打印宣绒布	m2	7.74			
130	011407001023	白色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板 隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数： 两遍白色混水漆	m2	21.01			
131	011407001024	黑色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板 隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数： 两遍黑色混水漆	m2	3.54			
132	011407001025	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位：石膏板 隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍	m2	10.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程
 标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）
 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数： 两遍红色混水漆					
133	011105006016	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	17.82			
134	011508002023	定制亚克力字	1. 镭字材料品种、颜色:定制亚克力字 2. 字体规格:100mm*100mm以内	个	394			
135	011304001009	嵌入LED线性灯	1. 灯带型式、尺寸:嵌入LED线性灯	m	10.3			
136	011304001010	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带	m	19.15			
137	011207001044	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制拉米娜展板	m2	22.51			
		分部小计						
		E-14-17立面						
138	011207001045	石膏板背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:单面12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面9mm纸面石膏板	m2	37.26			
139	011407001026	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍红色混水漆	m2	0.63			
140	011408001015	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位:石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色UV打印宣绒布	m2	26.46			
141	011407001027	黑色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍黑色混水漆	m2	5.38			
142	011507003004	定制卡布灯箱	1. 基层材料种类:轻钢龙	m²	3.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			骨、双层9mm阻燃板基层 开孔散热、暗藏LED灯带 2. 面层材料种类:灯箱布					
143	011508002024	定制亚克力字	1. 镭字材料品种、颜色: 定制亚克力字 2. 字体规格:100mm*100mm 以内	个	496			
144	011105006017	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:1 2mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、 颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	4.9			
145	011501015001	定制沙盘模型	1. 定制沙盘模型 2. 1. 2mm厚MT-01镀钛不锈 钢、 20mm厚ST-06玉石等 图纸包含的一切	m²	8.89			
		分部小计						
		E-15-18立面						
146	011207001046	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:50*50*5热镀锌方管	m2	59.91			
147	011207001047	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:75隔墙轻钢龙骨	m2	121.82			
148	011207001048	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、 颜色:单侧9mm纸面石膏板	m2	17.48			
149	011407001028	黑色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板 隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍 腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 两遍黑色混水漆	m2	17.48			
150	080606002005	定制LED显示屏	1. 名称:定制LED显示屏 2. 规格:综合考虑, 包含 后期厂家二次深化产生的 费用	m2	24.36			
151	011105006018	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:1 2mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、 颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	6.15			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程
 标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）
 第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		E-16-19立面						
152	011207001049	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙轻钢龙骨	m2	63.61			
153	011207001050	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:单侧9mm纸面石膏板	m2	18.07			
154	011407001029	黑色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍黑色混水漆	m2	14.41			
155	011507003005	定制卡布灯箱	1. 基层材料种类:轻钢龙骨、双层9mm阻燃板基层开孔散热、暗藏LED灯带 2. 面层材料种类:灯箱布	m²	3.66			
		分部小计						
		E-17-20立面						
156	011207001051	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5热镀锌方管	m2	67.96			
157	011207001052	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙轻钢龙骨	m2	67.96			
158	011207001053	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:单侧9mm纸面石膏板	m2	28.29			
159	011407001030	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍红色混水漆	m2	21.36			
160	011408001016	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位:石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色UV打印宣绒布	m2	6.93			
161	011304001011	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带	m	5.66			
162	011105006019	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、	m	4.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—装饰工程
 标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）
 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:黑钛不锈钢踢脚线					
163	011508002025	定制亚克力字	1. 镏字材料品种、颜色:定制亚克力字 2. 字体规格:100mm*100mm以内	个	84			
164	011207001054	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制拉米娜展板	m2	2.24			
		分部小计						
		E-18-21立面						
165	011207001055	石膏板背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:单面12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面9mm纸面石膏板	m2	17.37			
166	011408001017	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位:石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色UV打印宣绒布	m2	12.73			
167	011407001031	红色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍红色混水漆	m2	4.64			
168	011105006020	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	3.59			
169	011508002026	定制亚克力字	1. 镏字材料品种、颜色:定制亚克力字 2. 字体规格:100mm*100mm以内	个	362			
170	011207001056	定制拉米娜展板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制拉米娜展板	m2	0.56			
		分部小计						
		E-18-22立面						
171	011207001057	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75隔墙轻钢龙骨	m2	57.72			
172	011207001058	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:单侧12mm阻燃板	m2	15.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：单侧9mm纸面石膏板					
173	011407001032	红色混水漆	1. 涂刷涂料部位：石膏板隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：两遍红色混水漆	m2	8.31			
174	011408001018	白色UV打印宣绒布	1. 裱糊部位：石膏板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：白色UV打印宣绒布	m2	9.22			
175	080606002006	定制LED显示屏（利旧）	1. 名称：定制LED显示屏（利旧） 2. 规格：综合考虑，包含后期厂家二次深化产生的费用	m2	1.17			
176	011105006021	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	3			
		分部小计						
		E-19-23立面						
177	011207001059	墙面装饰钢骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75隔墙轻钢龙骨	m2	41.16			
178	011207001060	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：单侧12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：单侧9mm纸面石膏板	m2	16.35			
179	011407001033	红色混水漆	1. 涂刷涂料部位：石膏板隔墙 2. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：两遍红色混水漆	m2	16.35			
180	011105006022	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	3.43			
181	011508002027	定制亚克力字	1. 镏字材料品种、颜色：定制亚克力字 2. 字体规格：100mm*100mm	个	98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程
 标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）
 第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			以内					
		分部小计						
		E-19-24立面						
182	011207001061	石膏板背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:单面12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面9mm纸面石膏板	m2	20.8			
183	011407001034	白色混水漆	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:两遍白色混水漆	m2	20.8			
184	010802003001	定制常闭防火门	1. 定制常闭防火门 2. 尺寸:1800mm*2400mm	m2	4.32			
185	011105006023	黑钛不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	3.66			
		分部小计						
		天棚工程						
		透光软膜天花						
186	011302001001	轻钢龙骨天棚（双层）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌成品螺杆,间距≤1200mm,Φ8膨胀螺栓 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60*27 (C50*20)斜拉龙骨,CS60*27 (CS50*20)主龙骨横撑通长设置,CS60*27 (CS50*20)主龙骨,C60*27 (C50*20)次龙骨	m2	35.57			
187	011302001002	双层9mm阻燃板基层	1. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板基层开孔散热	m2	35.57			
188	011304001012	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带	m	51.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	011302001003	透光软膜	1. 面层材料品种、规格：透光软膜	m2	18.61			
		分部小计						
		阻燃板、石膏板造型吊顶						
190	011302001004	轻钢龙骨天棚（双层）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌成品螺杆，间距≤1200mm，Φ8膨胀螺栓 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27（C50*20）斜拉龙骨，CS60*27（CS50*20）主龙骨横撑通长设置，CS60*27（CS50*20）主龙骨，C60*27（C50*20）次龙骨	m2	133.24			
191	011302001005	12mm阻燃板基层、9mm石膏板基层	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层、9mm石膏板基层	m2	133.24			
192	011407002001	深灰色无机涂料	1. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数：两遍深灰色无机涂料	m2	125.31			
193	011407002002	黑色混水漆	1. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数：两遍黑色混水漆	m2	1.65			
194	011304001013	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸：LED灯带	m	54.84			
		分部小计						
		双层石膏板吊顶						
195	011302001006	轻钢龙骨天棚（双层）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌成品螺杆，间距≤1200mm，Φ8膨胀螺栓 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27（C50*20）斜拉龙骨，CS60*27（CS50*20）主龙骨横撑通长设置，CS60*27（CS50*20）主龙	m2	63.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程
 标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）
 第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			骨，C60*27 (C50*20) 次龙骨					
196	011302001007	双层9mm石膏板基层	1. 基层材料种类、规格：双层9mm石膏板基层	m2	63.49			
197	011407002003	深灰色无机涂料	1. 基层处理：石膏板嵌缝贴绷带 2. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：两遍深灰色无机涂料	m2	57.85			
198	011407002004	红色混水漆	1. 基层处理：石膏板嵌缝贴绷带 2. 刮腻子要求：满刮两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：两遍深灰色无机涂料	m2	5.63			
199	011502001002	黑钛不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢线条	m	39.76			
		分部小计						
		铝方通格栅吊顶						
200	011302001008	轻钢龙骨天棚（双层）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8热镀锌成品螺杆，间距≤1200mm，Φ8膨胀螺栓 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60*27 (C50*20) 斜拉龙骨，CS60*27 (CS50*20) 主龙骨横撑通长设置，CS60*27 (CS50*20) 主龙骨，C60*27 (C50*20) 次龙骨	m2	74.01			
201	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格：30*100mm铝方通格栅	m2	74.01			
202	011407002005	顶面喷灰	1. 涂料品种、喷刷遍数：顶面喷灰	m2	74.01			
		分部小计						
		原顶面喷灰						
203	011407002006	顶面喷灰	1. 涂料品种、喷刷遍数：顶面喷灰	m2	39.6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 22 页 共 22 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程—
安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意
识教育实践基地提质增效项目（装饰装
修部分）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:530*805*116 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:SC25 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明配	m	210.73			
3	030411001002	配管	1. 名称:SC20 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	174.09			
4	030411004001	配线	1. 名称:BV4 2. 配线形式:照明线路 3. 配线部位:管内配线	m	652.2			
5	030411004002	配线	1. 名称:BV2.5 2. 配线形式:照明线路 3. 配线部位:管内配线	m	593.38			
6	030412001001	嵌入式射灯	1. 名称:嵌入式射灯	套	13			
7	030412001002	吊挂明装射灯	1. 名称:吊挂明装射灯	套	1			
8	030412001003	嵌入式双头斗胆灯	1. 名称:嵌入式双头斗胆灯	套	5			
9	011304001001	灯带	1. 名称:LED灯带	m	115			
10	030412005001	荧光灯	1. 名称:线性灯 2. 型号:50*2000	套	11			
11	030412005002	荧光灯	1. 名称:线性灯 2. 型号:50*1200	套	4			
12	030404034001	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A	个	4			
13	030404035001	单相十二孔插座	1. 名称:单相十二孔插座 2. 规格:220V 10A	个	12			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	142			
15	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		弱电						
16	030502003001	弱电箱	弱电箱	个	1			
17	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像设备	台	8			
18	030507008002	监控摄像设备支架	监控摄像设备支架	台	8			
19	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识展厅装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

侨乡纪念馆装饰工
程-拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：侨乡纪念馆装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011610002001	原入户木门拆除	1. 名称:拆除防火门 2. 含建筑垃圾外运及处理的相关费用 3. 运距:施工单位根据自身实际情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	4.48			
2	011606002001	原墙面挂画拆除	1. 名称:原墙面挂画拆除 2. 含建筑垃圾外运及处理的相关费用 3. 运距:施工单位根据自身实际情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	项	1			
3	011613001001	灯具拆除	1. 名称:灯具拆除 2. 含建筑垃圾外运及处理的相关费用 3. 运距:施工单位根据自身实际情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	套	6			
4	011614002001	柜体拆除	1. 名称:展柜拆除 2. 含建筑垃圾外运及处理的相关费用 3. 运距:施工单位根据自身实际情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	项	1			
5	011614001001	踢脚线拆除	1. 名称:踢脚线拆除 2. 含建筑垃圾外运及处理的相关费用 3. 运距:施工单位根据自身实际情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-拆除工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

侨乡纪念馆装饰工
程-装饰工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：侨乡纪念馆装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装修部分						
		墙体装饰						
1	011207001001	石膏板墙体	1. 龙骨材料种类、规格、中距:单面75系列轻钢龙骨@400mm 2. 基层材料种类、规格:单面9mm石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:单面9mm石膏板	m2	53.46			
2	011406003001	墙面批腻子	1. 基层处理:石膏板嵌缝贴绷带 2. 腻子种类及遍数:耐水腻子2遍	m2	116.37			
3	011407001001	墙面刷基膜	1. 面层类型:基膜	m2	116.37			
4	011408002001	墙面定制宣绒布	1. 定制艺术宣绒布 原图制作 2. 透气性好, 环保指数高 3. 环保胶辅料人工粘贴 4. 人工制作、安装费、运输费	m2	116.37			
5	011501011001	附墙展柜（高）	1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈 2、骨架结构：主龙骨50*50*2.0 副龙骨30*30*2.0 方管焊接装配，拆装结构； 3、开启方式：遥控器开启电动推出，手动平移， 4、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮； 5、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃；单片通透率>92%，胶片采用PVB胶片	m2	47.82			
6	011501011002	附墙展柜（矮）	1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈 2、骨架结构：主龙骨50*50*2.0 副龙骨30*30*2.0 方管焊接装配，拆装结构； 3、开启方式：遥控器开启电动推出，手动平移， 4、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；	m2	8.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：侨乡纪念馆装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6超白夹胶玻璃；单片通透率>92%，胶片采用PVB胶片					
7	010805005001	全玻自由门	1.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃	m2	4.48			
8	010808004001	金属门窗套	1.面层材料品种、规格:不锈钢金属门套	m	7.2			
9	011501015002	蒙古包元素造型	1.规格:定制蒙古包元素 2.材料种类、规格:直径4米以内	座	1			
10	011501015003	驼圈元素造型	1.规格:定制驼圈及骆驼 2.材料种类、规格:玻璃钢定制加工，高1800以内，长1800以内	座	1			
		分部小计						
		吊顶改造						
11	011302001001	轻钢龙骨天棚（双层）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌成品螺杆,间距≤1200mm,Φ8膨胀螺栓 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨	m2	115			
12	011302001002	双层9mm石膏板基层	1.基层材料种类、规格:双层9mm石膏板基层	m2	115			
13	011407002001	顶面腻子乳胶漆	1.基层处理:石膏板嵌缝贴绷带 2.刮腻子要求:耐水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍	m2	115			
14	011302002001	天棚造型雕花	1.面层材料品种、规格:定制蒙元素雕花	m2	19			
15	011701003001	里脚手架	1.脚手架材质:工具式脚手架	m2	115			
		分部小计						
		广告制作部分						
16	011507001001	定制专业展板	1.定制专业展板 2.饰面为高清画面 原图制作 3.可拆卸、可更换展板 4.人工制作、安装费、运	m2	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输费					
17	011507001002	定制宣绒布展板 （带灯带槽）	1. 定制专业展板 2. 饰面为宣绒布 3. 人工制作、安装费、运输费	m2	6.66			
18	011507001003	定制亚克力画框	1. 定制专业5mm亚克力机床雕刻（纳米） 2. 边缘高温透化 3. 可拆卸、可更换展板 4. 人工制作、安装费、运输费	m2	17.18			
19	011502002001	定制实木相框	1、实红木 2、人工制作 3、定制开模制版 4、安装背板 5、亚克力面板 6、安装内白边 7、人工安装	m	68			
20	011505011001	档案照片	专业定制	个	36			
21	011507001004	定制亚克力字	1. 定制专业3mm亚克力机床雕刻（纳米） 2. 边缘高温透化 3. 可拆卸、可更换展板 4. 人工制作、安装费、运输费	m2	27.38			
		分部小计						
		措施项目						
22	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度：12m，局部9m	m2	287.46			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：侨乡纪念馆装饰工程-装饰工程 标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-装饰工程 标段: 额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目(装饰装修部分) 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-装饰工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

侨乡纪念馆装饰工
程-安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：侨乡纪念馆装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:530*805*116 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:SC25 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明配	m	210.73			
3	030411001002	配管	1. 名称:SC20 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	174.09			
4	030411004001	配线	1. 名称:BV4 2. 配线形式:照明线路 3. 配线部位:管内配线	m	652.2			
5	030411004002	配线	1. 名称:BV2.5 2. 配线形式:照明线路 3. 配线部位:管内配线	m	593.38			
6	030412001001	筒灯	1. 名称:射灯	套	30			
7	030412001003	柜体射灯	1. 名称:柜体射灯	套	32			
8	030412001002	洗墙灯	1. 名称:柜体轨道灯	套	20			
9	011304001001	灯带	1. 名称:LED灯带	m	25			
10	011304001002	线性灯	1. 名称:线性灯	m	48			
11	030404034001	开关	1. 名称:开关 2. 规格:220V 10A	个	2			
12	030404035001	单相十二孔插座	1. 名称:单相十二孔插座 2. 规格:220V 10A	个	5			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	10			
14	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 目 工 表

工程名称: 侨乡纪念馆装饰工程-安装工程

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意识教育实践基地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

标段：额济纳旗铸牢中华民族共同体意
地提质增效项目（装饰装修部分）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

表-13