

2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈
那乌拉嘎查储草棚

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

二〇二五年九月二十八日

2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉嘎查储草棚

招标工程量清单

诚樾价字（2025）第018号

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖
专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日
扉—1

工程量清单编制说明

一、工程概况：

- 1、项目名称：2025 年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉嘎查储草棚
- 2、建设单位：锡林浩特市宝力根苏木哈那乌拉嘎查股份经济合作社
- 3、建设规模：储草棚地上一层，建筑面积 1003 m²、主体为轻型门式钢架结构，檐口高度 6.5m，基础采用柱下钢筋混凝土独立基础。
- 4、建设地点：锡林浩特市宝力根苏木哈那乌拉嘎查
- 5、设计单位：中联玉德设计咨询有限公司

二、编制范围：

本工程按中联玉德设计咨询有限公司设计的施工图范围计算。

三、编制依据：

- 1、由中联玉德设计咨询有限公司设计的施工图纸。
- 2、国家标准 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- 3、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；
- 4、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
- 5、《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）；
- 6、《内蒙古市政工程预算定额》（2017）；
- 7、内建标【2019】113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率，按 9%计入。
- 8、内建标【2019】468 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价中规费养老保险费率的通知》养老失业保险费率，按 10.5%计入。

9、人工费调整执行内建标（2021）148 号文件，定额人工费调增 10%。

10、主要材料价格执行《锡林浩特市 2025 年第三季度建设工程材料信息价》及市场价调整。

四、特别说明：

1、本招标控制价及工程量清单应与招标文件、投标报价须知、合同条款、技术规范、图纸等文件结合起来查阅与理解。

2、本招标控制价及工程量清单中未尽描述的详见施工图、标准图集及相关规范的规定。

3、材料暂估价见材料暂估价表；表-12

内蒙古诚樾项目管理咨询有限公司

2025 年 9 月 28 日

汇总表

项目名称：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉嘎查储草棚

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目 一哈那乌拉嘎查储草棚		
1.1	哈那乌拉嘎查储草棚—土石方工程		
1.2	哈那乌拉嘎查储草棚—建筑与装饰工程		
1.3	哈那乌拉嘎查储草棚—消防工程		
1.4	哈那乌拉嘎查储草棚—电气工程		
	合计	0	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 哈那乌拉嘎查储草棚—土石方工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查
村级公益事业财政奖补项目一哈那乌拉
嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 名称：平整场地	m2	1003			
2	010101001002	基底钎探	1. 名称：基底钎探	m2	103.74			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.95m	m3	546.65			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 机械回填	m3	485.66			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距：暂按5km考虑，结 算据实调整	m3	60.99			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 哈那乌拉嘎查储草棚—土石方工程 标段: 2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉嘎查储草棚 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚一土石方工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—土石方工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目一哈那乌拉嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—土石方工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目一哈那乌拉嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—建筑与装饰工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查
村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉
嘎查储草棚

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	12.56			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	43.29			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.26			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.9			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: ≥10mm 级别: HRB400 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	2.675			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 直径: ≤10mm 级别: HRB400 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.066			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 直径: ≤18mm 级别: HRB400 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	2.237			
8	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 直径: ≤25mm 级别: HRB400 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	1.749			
		分部小计						
		砌体工程						
9	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖MU10.0 2. 墙体类型:240mm墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	48.85			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—建筑与装饰工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查
村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉
嘎查储草棚

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属工程						
10	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:H型钢屋架 2. 单榀质量:1.5t内 3. 钢屋架制作、安装 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	18.78			
11	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管Q235B 2. 构件类型:系杆XG 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	4.216			
12	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢Q235B 2. 构件类型:水平支撑SC、柱间支撑ZC 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	0.571			
13	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:C型钢屋面檩条 Q235B 2. 规格: C200*70*20*3.0	t	6.67			
14	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:C型钢墙面檩条 Q235B 2. 规格: C200*70*20*3.0	t	5.457			
15	011405001002	金属面油漆	1. 喷砂除锈 Sa2.5 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	t	35.694			
16	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:全部钢结构 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍,调和漆面漆1遍 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	892.35			
17	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:屋架、 2. 防护材料种类:防火涂料 耐火时间2.5h 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	469.5			
18	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:支撑、拉杆、檩条 2. 防护材料种类:防火涂料 耐火时间1h 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	422.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—建筑与装饰工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查
村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉
嘎查储草棚

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010516001001	螺栓	1. 规格:M24	t	0.295			
		分部小计						
		门窗工程						
20	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM60*60 2. 门材质:钛合金卷帘门 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	72			
21	010804003001	镀锌铁皮大门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM4545 2. 门框、扇材质:铁皮门(专业厂家二次设计安装) 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	20.25			
22	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1822 2. 门框、扇材质:防盗门 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	3.96			
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:断桥铝中空玻璃窗 平开 2. 玻璃品种、厚度:65系列 其他:严格按照相关规范及图纸要求施工	m2	82.08			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		地面						
24	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 300厚山皮石 3. 180mm厚C25细石混凝土地面	m2	966.75			
		分部小计						
		内墙面						
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆	m2	220.95			
26	01140600100	抹灰面油	1. 刮腻子遍数:满刮腻子	m2	220.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—建筑与装饰工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查
村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉
嘎查储草棚

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	漆	2. 油漆品种、刷漆遍数： 底漆一遍、调和漆二遍					
		分部小计						
		屋面工程						
27	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6+1 20mm0.6厚彩钢夹芯板屋 面	m2	1037.01			
		分部小计						
		室外工程						
		外墙面						
28	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比 :9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比 :6厚1:2.5水泥砂浆 4. 5厚聚合物抗裂砂浆压 入耐碱网格布	m2	232.23			
29	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂底层涂料一遍、面层 涂料二遍	m2	232.23			
30	010903003001	墙面砂浆防水（ 防潮）	1. 防水层做法:20mm 2. 砂浆厚度、配合比:1:2 .5水泥砂浆内掺防水粉	m2	232.23			
31	011001003001	保温隔热墙面	1. 80mm厚彩钢夹芯板墙面	m2	606.2			
		分部小计						
		其他工程						
32	010507001001	散水、坡道	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 300厚中砂防冻胀层 4. 60厚C20混凝土散水	m2	124.16			
33	010904004001	伸缩缝	1. 沥青油膏灌缝	m	172			
34	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 60厚C20混凝土 4. 素水泥浆结合层一道 5. 防滑条中距80凸出坡道 面 6. 25厚1:2水泥砂浆抹面 作15宽金刚砂	m2	32.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—建筑与装饰工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查
村级公益事业财政奖补项目一哈那乌拉
嘎查储草棚

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 哈那乌拉嘎查储草棚一建筑与装饰工程 标段: 2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目一哈那乌拉嘎查储草棚 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚一建筑与装饰工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目一哈那乌拉嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚一建筑与装饰工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目一哈那乌拉嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—建筑与装饰工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目一哈那乌拉嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—消防工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查
村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉
嘎查储草棚

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	169.92			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	22.76			
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防箱1000*700*240mm, 距地1.1m 3. 附件材质、规格:室内消火栓采用SG24B65G-J单栓带消防软管卷盘组合式消火栓箱, 箱体材质均为钢(铝合金门框), 箱内配消火栓口一只, DN65mm衬胶麻质水龙带长25m1条, DN19水枪1支, 消防软管卷盘1套以及消防按钮1个, 消火栓出口距地1.1m。 4. 其他:消火栓安装详见12S4-24, 采用减压稳压型消火栓	套	3			
4	030901010002	试验消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防箱1000*700*240mm, 距地1.1m 3. 附件材质、规格:室内消火栓采用SG24B65G-J单栓带消防软管卷盘组合式消火栓箱, 箱体材质均为钢(铝合金门框), 箱内配	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—消防工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查
村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉
嘎查储草棚

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			消火栓口一只, DN65mm衬胶麻质水龙带长25m1条, DN19水枪1支, 消防软管卷盘1套以及消防按钮1个, 消火栓出口距地1.1m。 4. 其他：消火栓安装详见12S4-24, 采用减压稳压型消火栓					
5	030901013001	灭火器	1. 形式：手提式氮气驱动型磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4	具	8			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
8	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
9	031003012001	倒流防止器	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN100	套	2			
10	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称：电动泄压阀 2. 规格：DN100	个	2			
11	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN25	个	4			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：快速排气阀 2. 规格：DN25	个	1			
13	031002003001	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150	个	2			
14	031201001001	管道刷油	1. 消防水入户埋地钢管做加强级环氧煤沥青防腐, 即底漆一遍, 沥青三层, 夹玻璃布一层	m2	2.92			
15	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑棉 2. 绝热厚度：35mm 3. 管道外径：100 4. 位置：上行给水干管	m3	0.2			
16	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作与安装 2. 支架除锈，两遍樟丹防锈漆，两遍调和漆	kg	104			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—消防工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 哈那乌拉嘎查储草棚一消防工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目一哈那乌拉嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 哈那乌拉嘎查储草棚一消防工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目一哈那乌拉嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 哈那乌拉嘎查储草棚—消防工程 标段: 2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉嘎查储草棚 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—电气工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查
村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉
嘎查储草棚

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	照明配电箱 ALZ	1. 名称:照明配电箱 ALZ 2. 型号:防护等级IP55 3. 规格:600*600*200 4. 安装方式:明装,距地1.8m 5. 详见图纸,满足施工图纸设计,设计规范,验收规范等相关要求 6. 其他完成此项工作的一切费用	台	1			
2	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED工矿灯（低温、节能、防爆型） 2. 规格:40W 3. 安装形式:钢架上安装	套	30			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:带指示灯三联防溅水大翘板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装,距地1.3m 4. 其他:防护等级IP55	个	2			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	30			
5	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	2			
6	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配 4. 位置:电动提升门	m	122.79			
7	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	3			
8	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	203.37			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV0.6/1KV 3. 规格:5*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 位置:电动提升门	m	69.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—电气工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查
村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉
嘎查储草棚

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 位置: 电动提升门	m	62.36			
11	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: BV-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	693.91			
12	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-25mm ² 3. 材质: 铜芯	m	5			
13	030413002001	配管开槽	1. 名称: 配管开槽, 剔凿 2. 规格: ≤20mm 3. 详见图纸, 满足施工图 纸设计, 设计规范, 验收 规范等相关要求 4. 其他完成此项工作的一 切费用	m	25.2			
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 制作安装截面≤1 6mm ² 3. 规格: 16mm ² 以下 4. 材质、类型: 铜芯	个	4			
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 调试 2. 电压等级(kV): 1KV以下 3. 类型: 综合	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
16	030409002001	接地母线	1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	190.26			
17	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用钢柱或 敷设4根不小于Φ10不锈 钢, 上端与金属屋面焊接 , 下端与综合接地安装, 金属板屋面防雷安装做法 详见图集12D10-42	m	74.29			
18	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: -40*4	根	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：哈那乌拉嘎查储草棚—电气工程

标段：2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉嘎查储草棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 哈那乌拉嘎查储草棚—电气工程 标段: 2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉嘎查储草棚 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 哈那乌拉嘎查储草棚—电气工程 标段: 2025年宝力根苏木哈那乌拉嘎查村级公益事业财政奖补项目—哈那乌拉嘎查储草棚 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

