

沙尔利格嘎查便民服务
中心提升工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一楼拆除						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖地面及15cm混凝土垫层	m2	668.77			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有陶瓷踢脚线	m2	45.89			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌墙体	m3	58.13			
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌地台	m3	2.7			
5	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	樘	20			
6	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原有木质窗套	m	150.8			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有石膏板吊顶及龙骨	m2	648.77			
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有断桥铝合金门	m2	38.86			
9	011613002001	雨棚拆除	1. 拆除原有钢化玻璃雨棚	m2	23.04			
10	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除原有厨房墙砖	m2	75.6			
11	011614003001	窗台板拆除	1. 拆除原有窗台板	m	48.3			
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km以内	m3	246.92			
		分部小计						
		一楼装修						
		大厅						
13	011302001001	吊顶天棚（含造型）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	91.78			
14	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m2	80.52			
15	011406001001	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m2	115.02			
16	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹晶防潮防撞木饰面板	m2	29.12			
17	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板	m2	11.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修工程 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：木格栅					
18	011501020001	服务台	1. 柜体高1.1m 大理石台面宽0.8m 2. 柜体立面竹晶防潮防撞木饰面板	m	17.5			
19	011501006001	书柜	1. 定制书柜 2. 材料种类：E1级多层实木板贴实木木皮 表面采用环保耐磨油漆 3. 暂估综合单价：600元/m ²	m ²	8			
20	011302001003	吊顶天棚-电子屏处	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：细木工板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m ²	7.92			
21	011302005001	软膜灯	1. 软膜灯（含灯片等）	m ²	2.4			
22	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：竹晶防潮防撞木饰面板（5.13m ² ）	m ²	14.58			
23	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：木龙骨、细木工板3.6平米、石膏板3.6平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍 3. 6平米	m	14.4			
		分部小计						
		新时代文明						
24	011302001029	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m ²	23.52			
25	011406001002	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m ²	34.32			
26	011501006002	书柜	1. 定制书柜 2. 材料种类：E1级多层实木板贴实木木皮 表面采用环保耐磨油漆 3. 暂估综合单价：600元/m ²	m ²	3.6			
27	01130200100	吊顶天	1. 龙骨材料种类、规格、	m ²	36.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修工程 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5		棚	中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍					
28	011207001004	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:细木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:竹晶防潮防撞木饰面板	m2	29.16			
29	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨、细木工板1.8平米、石膏板1.8平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍1.8平米	m	7.2			
		分部小计						
		棋牌室						
30	011302001030	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m2	28.8			
31	011406001003	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m2	42			
32	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	31.26			
33	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨、细木工板1.8平米、石膏板1.8平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍1.8平米	m	7.2			
		分部小计						
		支委办公室						
34	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	37.38			
35	011207001005	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:细木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:竹晶防潮防撞木饰面板	m2	14.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：木龙骨、细木工板1.8平米、石膏板1.8平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍1.8平米	m	7.2			
		分部小计						
		儿童乐园						
37	011302001031	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m2	10.08			
38	011406001004	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m2	14.28			
39	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	17.22			
40	011501006003	书柜	1. 定制书柜 2. 材料种类：E1级多层实木板贴实木木皮 表面采用环保耐磨油漆 3. 暂估综合单价：600元/m2	m2	12.96			
41	011104002001	榻榻米-异形	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：专用木饰面板 4. 高度：55cm	m2	8.64			
42	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：木龙骨、细木工板1.8平米、石膏板1.8平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍1.8平米	m	7.2			
		分部小计						
		图书馆						
43	011302001032	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m2	23.52			
44	011406001005	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m2	34.32			
45	011302001012	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	27.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍					
46	011501006004	书柜	1. 定制书柜 2. 材料种类: E1级多层实木板贴实木木皮 表面采用环保耐磨油漆 3. 暂估综合单价: 600元/m ²	m ²	28			
47	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨、细木工板1.8平米、石膏板1.8平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍1.8平米	m	7.2			
		分部小计						
		走廊						
48	011302001013	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m ²	23.04			
49	011302001033	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m ²	33.12			
50	011406001006	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m ²	40.04			
		分部小计						
		二楼拆除						
51	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有石膏板吊顶及龙骨	m ²	281.52			
52	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km以内	m ³	6.5			
		分部小计						
		二楼装修						
		妇女之家						
53	011302001015	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m ²	17.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨、细木工板0.9平米、石膏板0.9平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍0.9平米	m	3.6			
55	011501006005	书柜	1. 定制书柜 2. 材料种类：E1级多层实木板贴实木木皮 表面采用环保耐磨油漆 3. 暂估综合单价：600元/m2	m2	7.56			
		分部小计						
		退役军人						
56	011302001016	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	17.94			
57	010810002008	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨、细木工板0.9平米、石膏板0.9平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍0.9平米	m	3.6			
58	011207001006	造型墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	14.58			
		分部小计						
		监委办公室						
59	011302001017	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	17.94			
60	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨、细木工板0.9平米、石膏板0.9平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍0.9平米	m	3.6			
		分部小计						
		人大之家政协协商议事室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001018	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	13.62			
62	011302001034	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m2	25.2			
63	011406001007	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m2	36.4			
64	011501006006	书柜	1. 定制书柜 2. 材料种类: E1级多层实木板贴实木木皮 表面采用环保耐磨油漆 3. 暂估综合单价: 600元/m2	m2	2.88			
65	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨、细木工板1.8平米、石膏板1.8平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍1.8平米	m	7.2			
		分部小计						
		会议室						
66	011302001020	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	30.78			
67	011302001035	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m2	57.78			
68	011406001008	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m2	74.88			
69	011302005002	软膜灯	1. 软膜灯	m2	12.6			
70	010810002011	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木龙骨、细木工板2.7平米、石膏板2.7平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍2.7平米	m	10.8			
71	011104002002	地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、	m2	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:木地板					
72	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:木龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 吸音棉 3. 面层材料品种、规格、 颜色:吸音板	m2	109.34			
		分部小计						
		统一战线 筑牢 中华民族共同体 意识						
73	011302001022	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	13.62			
74	011302001036	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m2	25.2			
75	011406001009	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m2	36.4			
76	010810002012	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木 龙骨、细木工板1.8平米 、石膏板1.8平米 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍 1.8平米	m	7.2			
77	011501006007	书柜	1. 定制书柜 2. 材料种类: E1级多层实 木板贴实木木皮 表面采 用环保耐磨油漆 3. 暂估综合单价: 600元/ m2	m2	5.76			
		分部小计						
		活动室（排练）						
78	011302001024	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	18.66			
79	011302001037	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m2	42.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011406001010	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m2	58.24			
81	011501003001	衣柜	1. 定制更衣柜	m	5.4			
82	011207001008	墙面装饰板-造型柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹晶防潮防撞木饰面板	m2	10.8			
83	011505010001	镜面玻璃	1. 镜子	m2	11.88			
84	011501011001	矮柜	1. 鞋柜 软包	m	6			
85	011207001009	墙面装饰板-墙裙	1. 面层材料品种、规格、颜色:竹晶防潮防撞木饰面板	m2	23.83			
86	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:木质装饰线条	m	22.6			
87	011103001001	橡胶板楼地面	1. 环氧自流平防腐地面底漆一遍, 环氧自流平防腐地面刮腻子, 环氧自流平防腐地面 面漆一遍 2. 橡胶地板面层	m2	60.06			
		分部小计						
		走廊						
88	011302001026	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	34.56			
89	011302001038	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝方通 2. 铝方通间距80mm 3. 铝方通专用龙骨	m2	50.4			
90	011406001011	抹灰面油漆	1. 黑漆两遍	m2	60.2			
		分部小计						
		室内其他						
		其他						
91	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预制混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	27.79			
92	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土	m2	555.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:750*1500mm地面砖	m2	555.89			
94	011105005001	木质踢脚线-一楼	1. 面层材料品种、规格、颜色:木塑踢脚线	m2	29.57			
95	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200mm（含门楣及五金等）	樘	19			
96	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2200mm（含门楣及五金等）	樘	7			
97	010808007001	成品木门窗套-一楼	1. 门窗套材料品种、规格:木塑窗套	m2	46.23			
98	010809004001	石材窗台板-一楼	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石	m2	11.85			
99	011506003001	雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2. 材料品种、规格:3mm厚铝板（37.98平米）	m2	17.16			
100	010805005001	肯德基门	1. 框材质:肯德基 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m2	19.44			
101	011406001012	抹灰面油漆-墙面一楼	1. 界面剂两道 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	566.97			
102	011207001010	隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双侧细木工板81m² 3. 面层材料品种、规格、颜色:双侧石膏板81m² 4. 双侧腻子两遍、乳胶漆两遍81m²	m2	40.5			
103	011105005002	木质踢脚线-二楼	1. 面层材料品种、规格、颜色:木塑踢脚线	m2	8.05			
104	010808007002	成品木门窗套-二楼	1. 门窗套材料品种、规格:木塑窗套	m2	27.22			
105	010809004002	石材窗台板-二楼	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石	m2	7.61			
106	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布帘（高温定型）	m2	111.78			
107	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:遮光帘（高温定型）	m2	606.96			
108	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金	m	133.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011406001013	抹灰面油漆-墙面二楼	1. 界面剂两道 2. 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	461.2			
110	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:金属装饰线（吊顶处）	m	105			
		分部小计						
		室外						
111	011201001001	水包砂	1. 铲除墙面虚鼓部分（考虑30%） 2. 墙面滚界面剂 3. 墙面抹砂浆挂网子 4. 墙面刮腻子 5. 墙面养护加固 6. 墙面滚黑色抗碱底漆 7. 放线分格做防护 8. 墙面滚中涂 9. 喷涂水包砂 10. 喷涂面油	m2	1089.63			
112	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC 110 落水斗、落水口各24个	m	153.6			
113	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原有旗台	m3	1.46			
114	010501003001	旗台	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.46			
115	040204004001	旗台	1. 材料品种、规格:300*150*900mm花岗岩道牙石	m	108			
116	011102001001	旗台	1. 块料品种、规格:20mm 芝麻白花岗岩	m2	3.24			
117	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:不锈钢	根	1			
118	011102001002	门口散水台	1. 块料品种、规格:20mm 芝麻白花岗岩	m2	17.16			
119	040204004002	门口散水台	1. 材料品种、规格:300*150*900mm花岗岩道牙石	m	23.4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程
-装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-装修

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-广 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011508002001	室外发光字	1. 字体规格:1.2*1.2m 2. 材质: 3mm铝板（含LED灯条） 2. 含镀锌钢管支架	个	24			
2	011508002002	室外发光字（党徽）	1. 字体规格:1.5*1.5m 2. 材质: 3mm铝板（含LED灯条） 2. 含镀锌钢管支架	个	1			
3	011508004001	精工 钛金字	1. 字体规格:60*60cm	个	6			
4	011508004002	精工 钛金字	1. 字体规格:35*35cm	个	6			
5	011508004003	精工 钛金字	1. 字体规格:15*50cm	个	5			
6	011507001001	一楼大厅书架	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	4.32			
7	011507001002	一楼餐厅文化墙	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	4.8			
8	011507001003	一楼新时代文明	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力、宣绒布	m2	33.28			
9	011507003001	定制软膜灯箱	定制软膜灯箱	m2	5.76			
10	011507001004	一楼棋牌室	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	16.26			
11	011507003002	六边形软膜灯箱	六边形软膜灯箱	m2	3.84			
12	011507001005	一楼支委办公室	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	6.08			
13	011507001006	一楼图书室	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	9			
14	011507001007	一楼儿童乐园	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	8			
15	011507001008	二楼妇女之家	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	24.6			
16	011507001009	二楼退役军人	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	14.3			
17	011507001010	二楼监委会办公室	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	4.8			
18	011507001011	二楼人大之家	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	26.5			
19	011507001012	二楼统一战线	1. 基层材料种类:PVC 2. 面层材料种类:亚克力	m2	21.4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-广告

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-广告

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-广告

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-广告

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-广告

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-广告

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-安 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升
装 工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	011612002001	散热器拆除	30片以内	个	15			
2	011612002002	散热器拆除	15片以内	个	8			
3	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:铝箔 2. 钢丝网设计要求:钢丝网 3. 管道材质、规格:地板辐射采暖塑料管 DE20 4. 边界保温带 5. 保温隔热板	m2	555.89			
4	031005007001	分集水器	1、名称：分集水器10路	台	7			
5	031003001001	球阀	1. 类型:DN65球阀	个	1			
6	031001002001	钢管	1. DN65焊接钢管	m	275			
		分部小计						
		电气						
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:铝方通灯	套	145			
8	011304001001	线型灯	1. 名称：线型灯	m	14.4			
9	030412001002	普通灯具	1. 名称:牛眼灯	套	109			
10	030412001003	普通灯具	1. 名称:平板灯	套	4			
11	030412001004	普通灯具	1. 名称:餐厅灯	套	4			
12	011304001002	灯带	1. 名称：灯带	m	8.2			
13	030412001005	普通灯具	1. 名称:长灯	套	10			
14	040801029001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	35			
15	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座	个	180			
16	030404035002	插座	1. 名称:地面插座	个	55			
17	030411004001	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:BV 3. 规格:2.5	m	3612			
18	030411004002	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:BV 3. 规格:4	m	1205			
19	030411004003	配线	1. 配线形式:动力线路 2. 型号:BV 3. 规格16	m	182			
20	030411004004	配线	1. 配线形式:动力线路 2. 型号:BV 3. 规格:6	m	301			
21	030411001001	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN20mm	m	986			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-安
装 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升
工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-安装 标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-安装

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-安装

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-安装

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-安装

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-安装

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程-安装

标段：沙尔利格嘎查便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13